

評価表（案）

分類	項目	評価基準			重み	応募地名	
		適正低い (1点)	適正普通 (3点)	適正高い (5点)		点数	重み×点数
立地特性	周辺の一般廃棄物最終処分場	・1km圏内に最終処分場がある。	-	・1km圏内に最終処分場がない。			
	主な支障物件、河川・水路、地下埋設物	・支障となる支障物件、河川・水路、地下埋設物、立木が多い	・支障となる支障物件、河川・水路、地下埋設物、立木が中程度	・支障となる支障物件、河川・水路、地下埋設物、立木が少ない、もしくは少ない			
	道路の新設及び改修が必要な距離	・新設・改修距離が長い(501m以上)	・新設・改修距離が中程度(101-500m)	・新設・改修距離の必要が短い、又は、ない(0-100m)			
	排水先からの距離	・排水先の河川から遠い(2,001m～)	・排水先の河川から中程度(1,001～2,000m)	・排水先の河川・から近い(0～1,000m)			
	造成規模（横断方向の高低差）	・造成規模が大きい	・造成規模が中程度	・造成規模が小さい			
	農地の集団性	・農地利用に条件がつく可能性が高い	-	・農地利用に条件がつく可能性が低い			
	民有林	・該当なし	・該当あり（事業区域内の森林の面積が1ha未満）	・該当あり（事業区域内の森林の面積が1ha以上）			
	所有者数	・土地所有者が多い（26人～）	・土地所有者が中程度（10～25人）	・土地所有者が少ない（～10人）			
	平坦地の確保状況（跡地利用）	・埋立後の土地において勾配0%の平坦地の面積がない（0m <sup>2</sup> ）	・埋立後の土地において勾配0%の平坦地の面積が中程度（1-20,000m <sup>2</sup> ）	・埋立後の土地において勾配0%の平坦地の面積が広い（20,000m <sup>2</sup> -）			
生活環境	水道水源からの距離	・下流側500m以内に水道水源1か所あり。	-	・下流側水道水源なし			
	外周50m以内の家屋の数	・6軒-	・1-5軒	・0軒			
	外周300m以内の家屋の数	・51軒-	・26-50軒	・0-25軒			
	搬入ルート上の支障の有無	・搬入経路上に支障物あり（支障物の内容に応じて評価）	・搬入経路上に支障物あり（支障物の内容に応じて評価）	・搬入経路上に支障なし			
	景観変化の影響	・近景、遠景、観光・生活環境を総合的に評価し、影響が大きい	・近景、遠景、観光・生活環境を総合的に評価し、影響が中程度	・近景、遠景、観光・生活環境を総合的に評価し、影響が小さい			
	農用地区域への該当	・該当あり、土地改良区域内	・該当あり、土地改良区域外	・該当なし			
自然環境	保安林	・該当あり	-	・該当なし			
	鳥獣保護区	・該当あり	-	・該当なし			
	植生自然度	・植生自然度7～10	・植生自然度4～6	・植生自然度1～3			
災害危険	土石流危険区域・土石流危険渓流	・該当あり	-	・該当なし			
	急傾斜地崩壊危険箇所	・該当あり	-	・該当なし			
	崩壊土砂流出危険地区	・該当あり	-	・該当なし			
	土砂災害警戒区域・特別警戒区域（急傾斜）	・該当あり	-	・該当なし			
	山腹崩壊危険地区	・該当あり	-	・該当なし			
	軟弱地盤	・該当あり	-	・該当なし			
<b>1次選定合計得点</b>						/100	