

前橋市情報セキュリティポリシー

(概要版)

前 橋 市

1 目的

本基本方針は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

2 定義

(1) ネットワーク

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウェア及びソフトウェア）をいう。

(2) 情報システム

コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4) 情報セキュリティポリシー

本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(5) 機密性

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6) 完全性

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7) 可用性

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(8) マイナンバー利用事務系（個人番号利用事務系）

個人番号利用事務（社会保障、地方税若しくは防災に関する事務）又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。

(9) LGWAN 接続系

LGWAN に接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(マイナンバー利用事務系を除く。)

(10) インターネット接続系

インターネットメール等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(11) コアネットワーク接続系

クラウドサービスを利用する情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(12) 通信経路の分割

LGWAN 接続系、インターネット接続系及びコアネットワーク接続系の各環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。

(13) 無害化通信

インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

3 対象とする脅威

情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

- (1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
- (2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
- (3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
- (4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
- (5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

4 適用範囲

(1) 行政機関の範囲

本基本方針が適用される行政機関は、内部部局、行政委員会、議会事務局、教育委員会の所管に属する教育機関、消防局及び地方公営企業とする。

(2) 情報資産の範囲

本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。

- ① ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体
- ② ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報（これらの基になった文書及びこれらを印刷した文書を含む。）
- ③ 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

5 職員等の遵守義務

- (1) 職員、教員、任期付職員、非常勤職員及び臨時職員等（以下「職員等」という。）は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
- (2) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に違反した者については、その重大性、発生した事案の状況等に応じて対応を行うものとする。

6 情報セキュリティ対策

上記3に掲げる脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講ずるものとする。

(1) 組織体制の確立

本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理

情報資産をその内容に応じて分類し、その重要度に応じた情報セキュリティ対策を行う。

(3) 行政系情報システム全体の強靱性の向上

情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の対策を講じる。

- ① マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
- ② LGWAN 接続系においては、LGWAN と接続する業務用システムと、インターネット接続系及びコアネットワーク接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、インターネット接続系とのシステム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
- ③ コアネットワーク接続系においては、コアネットワークと接続する業務用システムと、LGWAN 接続系及びインターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、インターネット接続系とのシステム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
- ④ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。
- ⑤ 教育情報系システムにおいては、教育系対策基準の対策を講じる。

(4) 物理的セキュリティ

サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(5) 人的セキュリティ

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(6) 技術的セキュリティ

コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技

術的対策を講じる。

(7) 運用

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等及び情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるとともに、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため緊急時対応計画を策定するものとする。

(8) 業務委託と外部サービスの利用

業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。約款による外部サービス、クラウドサービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(9) 評価・見直し

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行う。

7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

8 情報セキュリティポリシーの見直し

情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要となった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。


9 情報セキュリティ対策基準の策定

上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。

10 情報セキュリティ実施手順の策定

情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定する。

なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。



1.1 出資法人等との情報資産取り扱いに関する協定の締結

市が出資している法人その他市の行政運営と密接な関連を有する公共的団体のうち、本市の情報資産を取り扱うもの（以下「出資法人等」という。）については、必要なセキュリティ要件を記載した情報資産の取り扱いに関する協定を締結するものとする。

1.2 組織及び体制

情報セキュリティ対策を確実に実施するための組織、体制は、次のとおりとする。

<組織・体制図>

補則

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 14 年 8 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 21 年 5 月 5 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、平成 28 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、令和 3 年 8 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

前橋市情報セキュリティポリシーは、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。