

令和3年度 市民税・県民税申告の手引き

前橋市

今回申告していただく所得は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間に発生した所得です。この申告書は、市民税・県民税及び国民健康保険税などの賦課資料となるだけでなく、所得証明や児童手当、公営住宅入居等の申請のための基礎資料となります。

～申告書は次の方にお送りしています。～

①令和2年度市民税・県民税申告書を提出された方 ②市民税・県民税申告書の発送を希望された方など

★感染症拡大防止のため、会場での申告は極力お控えいただき、郵送での提出にご協力ください。詳しくは、12ページへ

| | | |
|--------|--|----------------------------|
| 申告受付会場 | 市役所 市民税課 (本庁舎2階34番窓口) | 大胡・宮城・粕川・富士見 各支所の税務課 |
| 対象者の地区 | 市内全地区 | 各支所地区【注】 |
| 設置期間 | 令和3年2月16日(火)から令和3年3月15日(月) (土・日・祝日を除きます。なお、下記の休日は申告受付します。) | |
| 休日受付 | 2月21日(日)、2月28日(日) | 休日受付なし |
| 受付時間 | 午前9時～午後4時 | 午前9時～午前11時30分 午後1時～午後4時 |

【注】支所会場での申告は感染症拡大防止のため、各支所管内にお住まいの方が対象です。

詳細日程は各支所税務課から各対象地区へ配布するお知らせをご確認ください。

◎申告期限：令和3年3月15日(月)

3密を防止するため、できるだけ複数人での来場はご遠慮ください。

☆出張受付も実施しています。(コミュニティセンターでの受付はありません。)

| 受付場所 | 受付日 | 受付時間 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 芳賀市民サービスセンター(公民館)ホール | 2月1日(月) | |
| 南橘市民サービスセンター(公民館)ホール | 2月2日(火) | |
| 桂萱市民サービスセンター(公民館)ホール | 2月3日(水) | |
| 東市民サービスセンター(公民館)ホール | 2月4日(木) | |
| 上川淵市民サービスセンター(公民館)ホール | 2月5日(金) | |
| 城南支所ホール | 2月8日(月)～ 2月10日(水) | 午前9時30分～午後3時30分 |
| 下川淵市民サービスセンター(公民館)ホール | 2月12日(金) | |
| 清里市民サービスセンター(公民館)会議室 | 2月15日(月) | 午前9時30分～午後2時 |


申告時に必要なもの(郵送時にはコピーを添付)

- (1) 印鑑、筆記用具(黒ボールペン等)
- (2) 個人番号(マイナンバー)及び身元の確認できるもの ※詳細は12ページをご覧ください。
- (3) 令和2年中の所得のわかるもの
 - (例) ① 紙与所得者又は年金受給者は、源泉徴収票
 - ② 事業所得(営業等・農業)及び不動産所得者は、申告書裏面6・7に収支の内訳を記入または収支内訳書を添付
- (4) 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書 ※詳細は9、10ページをご覧ください。
- (5) 雑損・社会保険料(国民健康保険、国民年金等)・生命保険料・地震保険料・寄附金等の控除を受ける人は、証明書、領収書等
- (6) 障害者控除の適用を受ける人は、障害者手帳等
- (7) 国外居住親族の扶養控除を申告する人は、親族関係書類及び送金関係書類

※各種控除を受けるには、証明書や領収書、手帳等の添付または提示が必要です。会場での申告、郵送での提出時にこれらがないと控除が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申告が必要か確かめてみましょう！

(下記の図は、申告が必要かどうかの目安としてご利用ください。)



公的年金等受給者の方へ

公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要になります。

また、確定申告書を提出しない方でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除を、市民税・県民税の計算に適用するには、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

控除の例…医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、公的年金等から引き去りされていない社会保険料控除、源泉徴収票に記載の無い障害者控除・扶養控除など

所得税及び復興特別所得税についてのお問い合わせ先

前橋税務署 〒371-8686 前橋市大手町二丁目3番1号 前橋地方合同庁舎
電話 027-224-4371（自動音声案内で「0」）

- ★ 所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場
会場 K'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21） 前橋市本町二丁目12番1号
期間 令和3年2月16日（火）から3月15日（月）まで（土・日・祝日を除く。）
ただし、2月21日（日）及び2月28日（日）は開場します。
この期間中は、前橋税務署庁舎では、申告相談を行っておりません。
- 時間 受付 午前9時から午後4時まで
- ★ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると自宅等で確定申告書等が作成できます。

1 所得金額

※①、②、③のいずれかの所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿の保存が必要です。所得税の申告が必要ない方も含みます。

| 種類 | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|
| ① 営業等 | 製造業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、コンパニオン、茶花等の師匠、検針員、内職などの事業による所得です。申告書裏面の「6事業所得(営業等・農業)」も記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 農業 | 農産物の生産、家畜の飼育などによる所得です。申告書裏面の「6事業所得(営業等・農業)」も記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 不動産 | 地代、家賃、駐車場、土地や家屋の権利金などによる所得です。申告書裏面の「7不動産所得(家賃・地代等)」も記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 利子 | 公社債及び預貯金の利子などによる所得です(源泉分離課税されるものを除く。)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 配当 | 株式や出資金などの配当、証券投資信託の収益の分配金などによる所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 給与 | 債給、給料、賃金、賞与などによる所得です。給与収入から給与所得控除額を引いたものが所得となります。 給与所得は、次の表から求めることができます。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>給与収入金額(A)</th> <th>給与所得の計算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550,999円以下</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>551,000円～1,618,999円</td> <td>(A) - 55万円</td> </tr> <tr> <td>1,619,000円～1,619,999円</td> <td>106.9万円(定額)</td> </tr> <tr> <td>1,620,000円～1,621,999円</td> <td>107万円(定額)</td> </tr> <tr> <td>1,622,000円～1,623,999円</td> <td>107.2万円(定額)</td> </tr> <tr> <td>1,624,000円～1,627,999円</td> <td>107.4万円(定額)</td> </tr> <tr> <td>1,628,000円～1,799,999円</td> <td>(A) ÷ 4 × 2.4 + 10万円</td> </tr> <tr> <td>1,800,000円～3,599,999円</td> <td>(千円未満切捨て) × 2.8 - 8万円</td> </tr> <tr> <td>3,600,000円～6,599,999円</td> <td>× 3.2 - 44万円</td> </tr> <tr> <td>6,600,000円～8,499,999円</td> <td>(A) × 0.9 - 110万円</td> </tr> <tr> <td>8,500,000円以上</td> <td>(A) - 195万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 給与収入金額(A) | 給与所得の計算 | 550,999円以下 | 0円 | 551,000円～1,618,999円 | (A) - 55万円 | 1,619,000円～1,619,999円 | 106.9万円(定額) | 1,620,000円～1,621,999円 | 107万円(定額) | 1,622,000円～1,623,999円 | 107.2万円(定額) | 1,624,000円～1,627,999円 | 107.4万円(定額) | 1,628,000円～1,799,999円 | (A) ÷ 4 × 2.4 + 10万円 | 1,800,000円～3,599,999円 | (千円未満切捨て) × 2.8 - 8万円 | 3,600,000円～6,599,999円 | × 3.2 - 44万円 | 6,600,000円～8,499,999円 | (A) × 0.9 - 110万円 | 8,500,000円以上 | (A) - 195万円 | |
| 給与収入金額(A) | 給与所得の計算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550,999円以下 | 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551,000円～1,618,999円 | (A) - 55万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,619,000円～1,619,999円 | 106.9万円(定額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,620,000円～1,621,999円 | 107万円(定額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,622,000円～1,623,999円 | 107.2万円(定額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,624,000円～1,627,999円 | 107.4万円(定額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,628,000円～1,799,999円 | (A) ÷ 4 × 2.4 + 10万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,800,000円～3,599,999円 | (千円未満切捨て) × 2.8 - 8万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,600,000円～6,599,999円 | × 3.2 - 44万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,600,000円～8,499,999円 | (A) × 0.9 - 110万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,500,000円以上 | (A) - 195万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 公的年金等 | 厚生年金、国民年金、恩給などによる所得です。収入金額の合計を下の算式にあてはめると所得金額になります。(ただし、遺族年金や障害年金は課税されませんので、申告書裏面8へ記入してください。) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>受給者の年齢</th> <th>その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A)</th> <th>公的年金等の所得金額※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">65歳以上の人 (昭和31年1月1日以前生まれ)</td> <td>330万円未満</td> <td>(A) - 110万円</td> </tr> <tr> <td>330万円以上410万円未満</td> <td>(A) × 75% - 27.5万円</td> </tr> <tr> <td>410万円以上770万円未満</td> <td>(A) × 85% - 68.5万円</td> </tr> <tr> <td>770万円以上1,000万円未満</td> <td>(A) × 95% - 145.5万円</td> </tr> <tr> <td>1,000万円以上</td> <td>(A) - 195.5万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">65歳未満の人 (昭和31年1月2日以後生まれ)</td> <td>130万円未満</td> <td>(A) - 60万円</td> </tr> <tr> <td>130万円以上410万円未満</td> <td>(A) × 75% - 27.5万円</td> </tr> <tr> <td>410万円以上770万円未満</td> <td>(A) × 85% - 68.5万円</td> </tr> <tr> <td>770万円以上1,000万円未満</td> <td>(A) × 95% - 145.5万円</td> </tr> <tr> <td>1,000万円以上</td> <td>(A) - 195.5万円</td> </tr> </tbody> </table> | | 受給者の年齢 | その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等の所得金額※ | 65歳以上の人 (昭和31年1月1日以前生まれ) | 330万円未満 | (A) - 110万円 | 330万円以上410万円未満 | (A) × 75% - 27.5万円 | 410万円以上770万円未満 | (A) × 85% - 68.5万円 | 770万円以上1,000万円未満 | (A) × 95% - 145.5万円 | 1,000万円以上 | (A) - 195.5万円 | 65歳未満の人 (昭和31年1月2日以後生まれ) | 130万円未満 | (A) - 60万円 | 130万円以上410万円未満 | (A) × 75% - 27.5万円 | 410万円以上770万円未満 | (A) × 85% - 68.5万円 | 770万円以上1,000万円未満 | (A) × 95% - 145.5万円 | 1,000万円以上 | (A) - 195.5万円 |
| 受給者の年齢 | その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等の所得金額※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上の人 (昭和31年1月1日以前生まれ) | 330万円未満 | (A) - 110万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 330万円以上410万円未満 | (A) × 75% - 27.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410万円以上770万円未満 | (A) × 85% - 68.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 770万円以上1,000万円未満 | (A) × 95% - 145.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,000万円以上 | (A) - 195.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65歳未満の人 (昭和31年1月2日以後生まれ) | 130万円未満 | (A) - 60万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 130万円以上410万円未満 | (A) × 75% - 27.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410万円以上770万円未満 | (A) × 85% - 68.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 770万円以上1,000万円未満 | (A) × 95% - 145.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,000万円以上 | (A) - 195.5万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ その他 | 互助年金や生命保険契約に基づく年金、事業によらない原稿料・講演料・印税・著作権の使用料、シルバー人材センターからの配分金などによる所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合譲渡 | ⑨ 短期 機械、車両などの譲渡による所得です(取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年以下)。 ⑩ 長期 機械、車両などの譲渡による所得です(取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えるもの)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪ 一時 | 懸賞の当選品、競馬・競輪等の払戻金、生命保険の一時金などによる所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分離課税 | ⑯ 短期譲渡 | 土地や建物などの譲渡による所得です(取得の日から譲渡年の1月1日までの所有期間が5年以下)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑰ 長期譲渡 | 土地や建物などの譲渡による所得です(取得の日から譲渡年の1月1日までの所有期間が5年を超えるもの)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ㉑ ㉒ 株式等譲渡 | 株式などの譲渡による所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ㉓ 株式等配当等 | 上場株式等の利子、配当、収益の分配等による所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ㉔ 先物取引 | 先物取引による所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ㉕ 山林 | 山林を伐採して譲渡、あるいは山林を立木のまま譲渡することによる所得です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*分離課税に係る所得等のある方は、「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」を併せて提出してください。詳しくは市民税課へお問い合わせください。

2 事業専従者控除について

生計を一にする親族(15歳未満の人や同一生計配偶者、扶養親族になっている人を除く。)が、1年のうち6か月を超える期間を事業に専ら従事している場合には、次の(1)と(2)のいずれか少ない方の金額を控除できます。

(1) 事業所得 ÷ (事業専従者の人数 + 1) (2) 配偶者 86万円 その他の親族 50万円

3 所得から差し引かれる金額

(⑭から⑯までの控除については、前年中に支払った金額が控除の対象になります。)

| 種類 | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|------|--------|-----|-----------|------|-------------------|---------|-------------------|------|----------|-----------------------------|--------|---------|---------------------------|------|----|----|
| ⑭ 雜損控除 | 前年中に災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けたとき。 ①(損失の金額-保険等の補てん額)-(総所得金額等の合計×10%) ②(損失の金額-保険等の補てん額)のうち災害関連支出の金額-5万円 ①、②のうちいざれか多い方の金額=控除額 【必要書類(添付または提示)】 災害関連支出についての領収書、住宅や家財の資産の損失額の明細書、り災証明書、盗難証明書など | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑮ 医療費控除 | あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費 ※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制どちらかを選択 ※詳しくは10ページを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯ 社会保険料控除 | 国民健康保険税、国民年金、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの保険料 支払額(金額)=控除額 ※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | あなたが支払った小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金 又は個人型年金掛金、もしくは心身障害者扶養共済掛金 支払額(金額)=控除額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑰ 生命保険料控除 | あなたが支払った生命保険料、個人年金保険料や介護医療保険料を、申告書の⑦~⑨の該当する欄に記入してください(契約日により控除額が異なります。)。 ※控除額については5ページを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑱ 地震保険料控除 | あなたが支払った特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を、申告書の⑩又は⑪の該当する欄に記入してください。※控除額については5ページを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑲ ⑳ ㉑ 障害者控除 | あなたやあなたの同一生計配偶者、扶養親族が障害者であるとき。 控除額 ①特別障害者(身体障害者手帳の場合1~2級) 30万円 ②その他の障害者 26万円 ③同居特別障害者(①のうちあなた又はあなたの配偶者もしくはあなたと生計を一にするその他の親族のいざれかとの同居を常況としている人) ※16歳未満の扶養親族についても、障害者控除は適用されます。 この控除を受ける場合は、障害者手帳または証明書の提示をお願いします。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉒ 寡婦控除ひとり親控除 | あなたが配偶者と死別・離婚した後再婚していない、未婚であるもしくは配偶者の生死が不明の場合で下記に該当するとき <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">条件</th> <th>控除額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">寡婦控除(女性)</td> <td>死別・生死不明</td> <td>合計所得が500万円以下である</td> <td rowspan="2">26万円</td> </tr> <tr> <td>離婚</td> <td>合計所得が500万円以下であり、子以外の扶養親族がいる</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ひとり親控除</td> <td>死別・生死不明</td> <td rowspan="3">合計所得が500万円以下であり、子を扶養している※</td> <td rowspan="3">30万円</td> </tr> <tr> <td>離婚</td> </tr> <tr> <td>未婚</td> </tr> </tbody> </table> ※子は、生計を一にする前年中の総所得金額等が48万円以下(他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっている人を除く。) | | | 区分 | 条件 | | 控除額 | 寡婦控除(女性) | 死別・生死不明 | 合計所得が500万円以下である | 26万円 | 離婚 | 合計所得が500万円以下であり、子以外の扶養親族がいる | ひとり親控除 | 死別・生死不明 | 合計所得が500万円以下であり、子を扶養している※ | 30万円 | 離婚 | 未婚 |
| 区分 | 条件 | | 控除額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寡婦控除(女性) | 死別・生死不明 | 合計所得が500万円以下である | 26万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 離婚 | 合計所得が500万円以下であり、子以外の扶養親族がいる | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ひとり親控除 | 死別・生死不明 | 合計所得が500万円以下であり、子を扶養している※ | 30万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 離婚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未婚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉓ 勤労学生控除 | あなたが大学や高校の学生や生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下であり、しかも自己の勤労による事業所得、給与所得、退職所得、又は雑所得以外の所得が10万円以下のとき。 控除額 26万円 ※この控除を受ける場合には、各種学校や専修学校の生徒であること又は職業訓練法人の認定職業訓練を受けていることについて、学校や法人から交付される証明書の提示をお願いします。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉔ 配偶者控除 | あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下であると生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下のとき(他の者の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者を除きます。)。なお、昭和26年1月1日以前生まれの配偶者は老人配偶者に該当します。 ※控除額については6ページを参照 ※同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)に該当する場合(あなたの合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下のとき)、申告書のチェック欄に○をつけてください。 ※同一生計配偶者・控除対象配偶者の説明は6ページを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉕ 配偶者特別控除 | あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超える133万円以下のとき(青色事業専従者及び白色事業専従者を除きます。)、段階的に控除が受けられます。 ※控除額については6ページを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉖ 扶養控除 | あなたと生計を一にする親族の前年中の合計所得金額が48万円以下のとき(他の者の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者を除きます。)。 ※控除額については6ページを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉗ 基礎控除 | すべての人に適用される控除であり、総所得金額等から控除します。 控除額はあなたの合計所得金額により異なります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>合計所得金額</th> <th>控除額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,400万円以下</td> <td>43万円</td> </tr> <tr> <td>2,400万円超2,450万円以下</td> <td>29万円</td> </tr> <tr> <td>2,450万円超2,500万円以下</td> <td>15万円</td> </tr> <tr> <td>2,500万円超</td> <td>適用なし</td> </tr> </tbody> </table> | | | 合計所得金額 | 控除額 | 2,400万円以下 | 43万円 | 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 2,500万円超 | 適用なし | | | | | | |
| 合計所得金額 | 控除額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,400万円以下 | 43万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,500万円超 | 適用なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料 控除額計算欄

平成23年12月31日以前に締結した契約（旧契約）と平成24年1月1日以後に締結した契約（新契約）があり、

- ・旧契約のみで申告
- ・新契約のみで申告
- ・新旧両契約を合計して申告

} この3通りから有利な方法を選択できます。

ただし、新旧両契約を合計して申告する場合の限度額は、28,000円です。「旧契約のみ」で申告したほうが有利になる場合もありますので、ご注意ください。

控除額は、下記の計算欄で「生命保険料」、「個人年金保険料」及び「介護医療保険料」それぞれについて算出し、合計した金額になりますが、全体の最高限度額は、70,000円です。

平成23年12月31日以前の契約（旧契約分）

| 支払保険料 | 旧生命保険料 | 旧個人年金保険料 |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 合計 円 (A) | 合計 円 (B) |
| (A+B)の金額 | 控除額 | 控除額 |
| ～15,000円 | (A)の金額 円 | (B)の金額 円 |
| 15,001円～40,000円 | (A)×0.5+7,500円 円 | (B)×0.5+7,500円 円 |
| 40,001円～ | (A)×0.25+17,500円 (最高35,000円) 円 | (B)×0.25+17,500円 (最高35,000円) 円 |

平成24年1月1日以後の契約（新契約分）

| 支払保険料 | 新生命保険料 | 新個人年金保険料 | 介護医療保険料 |
|-----------------|---|---|--------------------------------|
| | 合計 円 (E) | 合計 円 (F) | 合計 円 (G) |
| (E+F+G)の金額 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
| ～12,000円 | (E)の金額 円 | (F)の金額 円 | (G)の金額 円 |
| 12,001円～32,000円 | (E)×0.5+6,000円 円 | (F)×0.5+6,000円 円 | (G)×0.5+6,000円 円 |
| 32,001円～ | (E)×0.25+14,000円 (最高28,000円) 円 | (F)×0.25+14,000円 (最高28,000円) 円 | (G)×0.25+14,000円 (最高28,000円) 円 |
| 合計 | (E+H) (最高28,000円) (Eのみについて適用を受ける場合は、最高35,000円) 円 | (F+I) (最高28,000円) (Fのみについて適用を受ける場合は、最高35,000円) 円 | (G+J) (最高28,000円) 円 |
| 生命保険料控除額 | 最高7万円 | | |
| (K)+(L)+(M) | 円 | | |

※控除額に1円未満の端数が生じた場合は切上げてください。
※控除額の合計を(1)へ記入してください。

「生命保険料控除」欄の⑦には⑧、⑨には⑩、⑪には⑫、⑬には⑭、⑭には⑮の金額をそれぞれ転記します。

◎地震保険料 控除額計算表

※平成20年度より損害保険料控除が廃止されましたが、平成18年12月31日までに締結した保険期間が10年以上の契約に関する長期損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができる場合があります。

また、地震保険料と旧長期損害保険料の両方もしくはどちらか一方を含んだ契約が複数ある場合は、控除額が有利な組合せの契約を選択できます（最高控除額25,000円）。ただし、両方を含んだ契約については、どちらか一方の支払保険料しか選択できません。

| 契約別区分 | 支払った保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| ①地震保険料契約に係るもの | 50,000円以下 | 支払った保険料の金額×1/2 |
| | 50,000円を超える場合 | 25,000円 |
| ②旧長期損害保険料契約に係るもの | 5,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額 |
| | 5,000円を超える場合 | 支払った保険料の金額×1/2+2,500円 |
| | 15,000円を超える場合 | 10,000円 |
| ③上記の①と②の両方がある場合 | (①で計算した金額) + (②で計算した金額) | = 地震保険料控除額 (最高25,000円) |

※控除額に1円未満の端数が生じた場合は切上げてください。

※控除額の合計を(1)へ記入してください。

◎配偶者控除及び配偶者特別控除 控除額表


| 配偶者の合計所得金額 (配偶者の収入が給与のみの場合の収入金額) | | あなたの合計所得金額 (給与のみの場合の収入金額) | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | 900万円以下 (1,095万円以下) | 900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) | 950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
| 配偶者控除 | 48万円以下 (1,030,000円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| | 老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 配偶者特別控除 | 48万円超 95万円以下 (1,030,000円超1,500,000円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| | 95万円超 100万円以下 (1,500,000円超1,550,000円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| | 100万円超 105万円以下 (1,550,000円超1,600,000円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| | 105万円超 110万円以下 (1,600,000円超1,667,999円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| | 110万円超 115万円以下 (1,667,999円超1,751,999円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| | 115万円超 120万円以下 (1,751,999円超1,831,999円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| | 120万円超 125万円以下 (1,831,999円超1,903,999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| | 125万円超 130万円以下 (1,903,999円超1,971,999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| | 130万円超 133万円以下 (1,971,999円超2,015,999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| | 133万円超 (2,015,999円超) | 0円 | 0円 | 0円 |

◎同一生計配偶者・控除対象配偶者について

同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます（青色事業専従者及び白色事業専従者を除きます。）。

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいい、配偶者控除が適用されます。

控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者が障害者である場合、障害者控除及び同居特別障害者加算の特例は適用されます。



◎扶養控除

| 区分 | 条件 | 控除額 |
|----------|------------------------------------|------|
| 特定扶養親族 | 平成10年1月2日～平成14年1月1日生まれ | 45万円 |
| 老人扶養親族 | 昭和26年1月1日以前生まれ | 38万円 |
| 同居老親等 | 老人扶養親族のうちあなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居している人 | 45万円 |
| 年少扶養親族※ | 平成17年1月2日以後生まれ | なし |
| その他の扶養親族 | 上記以外の控除対象扶養親族 | 33万円 |

※年少扶養親族については、扶養控除額の適用がありませんが、申告が必要です。

なお、扶養とすることで、該当する場合には障害者控除及び同居特別障害者加算の特例は適用されます。

◎申告書の記入例

令和3年度(令和2年分) 市民税・県民税申告書

整理番号

| | | | | | |
|---|------|---|------|-----------|-------------------------------|
| (宛先) 前橋市長 | 個人番号 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | フリガナ | マエ バシ タロウ | |
| | 1月1日 | 前橋市 大手町二丁目12番1号 | 氏名 | 前橋 太郎 (印) | |
| 申告者の方の番号確認と身元確認が必要となりますので、個人番号カード又は、通知カードと身元確認書類をお持ちください。 申告者本人以外の方が申告書を提出する場合はコピーを添付してください。 | | | | 生年 月日 | 1 明 2 大 ③ 昭 4 平 37年 3月 15日 |
| | | | | 224-1111 | 代筆者 |
| | | | | | 続柄 |

*収入のなかった方は裏面8に記入してください。

| 1 所 得 金 額 | (A) 収入金額 | | (B) 必要経費 | | (C) 専従者控除額 | | (D) 青色申告特別控除額 | | 所得金額 (A)-(B)-(C)-(D) | |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|------------|--|----------------|---|----------------------|-----------------------------|
| | 営業等 | 4,840,000 円 | 2,599,545 円 | 860,000 円 | | | | | ① | 1,380,455 円 |
| | 農業 | | | | | | | | ② | |
| | 不動産 | 1,360,000 | 641,100 | | | | | | ③ | 718,900 |
| | 利子 | | | | | | | | ④ | |
| | 配当 | | | | | | | | ⑤ | |
| | 給与 | 1,417,368 | 所得金額調整控除 | 「申告の手引き」で求めた所得金額を⑥へ | | | | | ⑥ | 867,368 |
| | 雑 | 公的年金等 | | 「申告の手引き」で求めた所得金額を⑦へ | | | | | ⑦ | |
| | その他 | 99,999 | 9,999 | | | | | | ⑧ | 90,000 |
| | (A) 収入金額 | | (B) 必要経費 | | (C) 特別控除 | | (D)(A)-(B)-(C) | | 所得金額の求め方 | |
| 総合課税 | 短期 | | | | | | ⑨ | ⑨ | 所得金額を⑨へ | |
| の譲渡 | 長期 | | | | | | | | ⑩ | ⑩×1/2の金額を⑩へ |
| 一時 | | | | | | | | | ⑪ | ⑪×1/2の金額を⑪へ |
| | | | | | | | | | ⑫ | 所得金額の合計 (①~⑪までの計) 3,056,723 |

*分離課税に係る所得等のある方は、別紙「分離課税等用」を併せて提出してください。

| 2 事 業 専 従 者 | 個人番号 | | | 氏名 | | 統柄 | 生年月日 | 従事月数 | 専従者控除額 | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|---|----|-------------|------|---------|-----------|
| | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 前橋 花子 | 妻 | 昭平 | 40 · 2 · 16 | 12月 | 860,000 | 円 |
| | ※営業等、農業又は不動産の内訳は裏面に記入してください。 | | | | | | 昭平 | ・ | ・ | 月 |
| | | | | | | | | | 合計 | ⑬ 860,000 |

*控除額の計算方法については申告の手引きを参照してください。

| 3 所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額 | 雑損控除 | 損害の原因 | 年月日 | 資産の種類 | (A) 損害金額 | (B) 保険金等の補てん額 | (C) (A)-(B) | (D) 災害関連支出の金額 | (E) (A)-(B)-(C)-(D) | (F) 従来の医療費控除 |
|---|---|---|---------------|------------|--|---------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | 医療費控除 | (A) 支払った医療費等 | (B) 保険金等の補てん額 | 差引 (A)-(B) | 選択する 項目に○ | ○ | 回 従来の医療費控除 | 回 セルフメディケーション税制 | (G) の金額を⑨へ | ⑨ |
| | 社会保険料控除 | 国民健康保険 | 国民年金 | 介護保険料 | その他社会保険料 | 小規模企業共済等掛金 | | | ⑩ | 819,200 |
| | 生命保険料控除 | 旧生命保険 (ア) | 14,000 円 | 旧個人年金 (イ) | 80,000 円 | 介護医療保険 | | | ⑪ | 67,500 |
| | 新生命保険 (ウ) | 11,500 円 | 新個人年金 (エ) | 50,000 円 | 介護医療保険 | | | | ⑫ | 7,000 円 |
| | 地震保険料控除 | 地震保険料 (カ) | 5,000 円 | 旧長期損害保険料 | | | | | ⑬ | 12,500 |
| | 本人条件控除 | 障害者 控除 | (級) | 寡婦 控除 | 死別 ・ 生死不明 離婚 ・ 未帰還 | ひとり親控除 | | | ⑭ | |
| | 個人番号 | | 氏名 | | 統柄 | 生年月日 | 同居別 | 障害の程度 | 配偶者 控除額 | |
| | 配偶者 控除 | | | 夫・妻 | 明大 昭平 | ・ | ・ | 同別 | 特・普 () 級 | ⑮ |
| | 同一生計配偶者 (控除対象配偶者を除く) | | | | ※あなたの合計所得金額が1,000万円超かつ生計を一にする配偶者 (事業専従者を除く) の合計所得金額が48万円以下の場合に記載してください。この場合、配偶者控除は対象外ですが、障害者控除は適用されます。 | | | | | |
| 配偶者の合計所得金額 | | | | | | | | | | |
| 個人番号 | 氏名 | | 統柄 | 生年月日 | 同居別 | 障害の程度 | 配偶者 特別控除額 | (G) | | |
| 扶養控除 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 前橋 水樹 | 子 | 明大 昭平 | 11 · 3 · 8 | 同別 | 特・普 () 級 | 45 万円 | | |
| 扶養控除 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 〃 緑 | 子 | 明大 昭平 | 14 · 1 · 15 | 同別 | 特・普 () 級 | 33 | | |
| 扶養控除 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 〃 詩子 | 母 | 明大 昭平 | 16 · 12 · 24 | 同別 | 特・普 () 級 | 45 | | |
| 扶養控除 | | | | 明大 昭平 | ・ | ・ | 特・普 () 級 | | 扶養親族障害者控除額合計 | |
| 扶養控除 | 16 歳未満の子 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 前橋 朔太郎 | 子 | 平令 令 | 19 · 7 · 8 | 同別 | 特・普 () 級 | 790,000 | 円 |
| 扶養控除 | | | | 平令 | ・ | ・ | 同別 | 特・普 () 級 | 扶養控除額合計 | |
| 扶養控除 | | | | 令 | ・ | ・ | 同別 | 特・普 () 級 | 230,000 | 円 |
| 扶養控除 | | | | 除 | | | | | 430,000 | |
| 扶養控除 | | | | | | | | | 3,419,200 | |
| 所持から差し引かれる金額の合計 (⑭~⑯までの計) | | | | | | | | | | |

*控除額の計算方法については申告の手引きを参照してください。

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 4 給与・公的年金等に係る所得以外 (令和3年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外) の市民税・県民税の納税方法 | <input type="checkbox"/> 給与から差引き (特別徴収) | この欄は記入しないでください。 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 自分で納付 (普通徴収) | 番号確認 | 本人身元確認 | 身元確認書類 |
| | | | | 個人番号カード / 在留カード / 保険証 / 運転免許証 |
| | | | <input type="checkbox"/> 未満 | その他 () |

給与所得に係る住民税については、地方税法第321条の3の規定により、給与からの特別徴収となります。ただし、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税については、「自分で納付 (普通徴収)」にチェックを入れることで、納付書や口座引落しなどによる個人での納付を希望することができます。

5 給与等所得者の月別収入状況

給与収入がある人で、源泉徴収をしていない事業所などに勤務している人は、月別の金額を記入し雇用主の証明を受けるか、雇用主から給与明細等の給与の支払証明書の交付を受けてください。また、その証明書を添付又は提示してください。

| 月 別 | 月 収 | 社会保険料 | 源泉徴収税額 |
|-----|-----|-------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 賞与等 | | | |
| 合 計 | | | |

※事業所得（営業・農業）・不動産所得を申告する際に必ず記入してください。

勤務先

6 事業所得(営業等・農業)

| 項目 | 金額 |
|-----------|------------------|
| 収入金額 | 売上金額 4,840,000 円 |
| | 小計 Ⓐ 4,840,000 |
| 必 | 仕入金額 1,325,000 |
| 要 | 租税公課 150,000 |
| 経 | 水道・光熱費 280,000 |
| 費 | 旅費・通信費 140,000 |
| | 損害保険料 7,245 |
| | 修繕費 120,000 |
| | 消耗品費 129,800 |
| | 給料・賃金 |
| | 地代・家賃 |
| → | 減価償却費 447,500 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 小計 ⓒ | 2,599,545 |
| 専従者控除額Ⓒ | 860,000 |
| 所得金額Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ | 1,380,455 |

◎減価償却費の内訳

| 名 称 | 面積・数量 | 取得年月 | ⑦取得価額 | 耐用年数 | ①償却率 | ②償却期間 | ③本年分償却費 | ④事業割合 | ⑤本年分必要経費算入額 | ⑥未償却残高 | 摘要 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|------|-------|--------|----------|-------|-------------|-----------|----|
| パソコン | 1台 | 年 月 2. 11 | 300,000 円 | 4 年 | 0.25 | 2/12 月 | 12,500 円 | 100 % | 12,500 円 | 287,500 円 | |
| 軽自動車 | 1台 | 29. 4 | 960,000 | 4 | 0.25 | 12/12 | 240,000 | 50 | 120,000 | 60,000 | |
| 木造(事務所用) | 156.7m ² | 26. 7 | 7,500,000 | 24 | 0.042 | 12/12 | 315,000 | 100 | 315,000 | 5,452,500 | |
| | | | | | | | 計 | | 447,500 | | |

8 収入がなかった人の記入欄

前年中に収入がなかった人などは、下記項目に記入してください。

1. 下記の人からの扶養・仕送りにて生活していた

氏名 _____ 続柄 _____

(申告者の住所と異なる場合は記入してください。)

住所 _____

2. あなたが学生の場合（令和3年1月1日現在）

学校名 _____ 年在学 _____

3. 前年中の生活状況について (該当する□に✓点を記入してください。)

- 遺族年金にて生活
- 障害年金にて生活
- 生活保護法による生活扶助にて生活
- 雇用保険(失業保険)等の給付を受けていた
- 預貯金にて生活
- その他（どのようにして、生活費を賄っていましたか）

9 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

| | |
|---------------|---|
| 配 当 割 額 控 除 額 | 円 |
| 株式等譲渡所得割額控除額 | |

10 寄附金に関する事項

| 寄 附 先 | 寄 附 金 額 |
|------------|---------|
| 都道府県、市区町村分 | 円 |
| 住民税 | |

※申告不要制度を選択する場合、年間取引報告書等の資料を添付してください。

11 上場株式等の所得の申告に関する事項

- 上場株式等譲渡所得の申告不要制度を選択する
- 上場株式等配当所得の申告不要制度を選択する

お知らせ

医療費控除について

(1) 医療費控除 次の計算式で算出した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

$$\text{支払った医療費} - \text{保険等の補てん額} - \left[\begin{array}{l} \text{総所得金額等の合計} \times 5\% \text{ (小数点以下切捨て)} \\ \text{と10万円のいずれか少ない方の金額} \end{array} \right] = \text{控除額 (最高限度額 200万円)}$$

○医療費控除の明細書を必ず添付してください

医療費控除を申告する場合には、「医療費控除の明細書」(9ページ)の添付が必要です。

※令和3年度の市民税・県民税申告からは、これまでの「領収書の添付または提示」に代わり、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。

※医療費控除の明細書の記入内容を確認するため、法定納期限の翌日から5年間、市から領収書（医療費通知に係るものを除く。）の提示または提出を求めることがあります。領収書は自宅等で保管してください。

※医療費控除の明細書は、市民税課、各支所税務課、市民サービスセンターにあります。

また、前橋市ホームページからもダウンロード・印刷ができます。

☆医療費控除の明細書の書き方の例（※医療を受けた人、医療機関ごとに記入してください。）

| (1) 医療を受けた方 の氏名 | (2) 病院・薬局などの 支払先の名称 | (3) 医療費の区分 | (4) 支払った医療費 の額 | (5) (4)のうち生命保険 や社会保険などで 補てんされる金額 |
|--------------------|------------------------|--|-------------------|--|
| 前橋 太郎 | 〇〇病院 | <input checked="" type="checkbox"/> 診療・治療 <input type="checkbox"/> 介護保険サービス <input type="checkbox"/> 医薬品購入 <input type="checkbox"/> その他の医療費 | 5,500 円 | 円 |
| 前橋 太郎 | □□薬局 | <input type="checkbox"/> 診療・治療 <input type="checkbox"/> 介護保険サービス <input checked="" type="checkbox"/> 医薬品購入 <input type="checkbox"/> その他の医療費 | 660 | |
| 前橋 花子 | 〇〇病院 | <input checked="" type="checkbox"/> 診療・治療 <input type="checkbox"/> 介護保険サービス <input type="checkbox"/> 医薬品購入 <input type="checkbox"/> その他の医療費 | 7,700 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">補てんされる 金額があれば 記入します。</div> |

(2) セルフメディケーション税制 次の計算式で算出した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

$$\text{支払った金額} - \text{保険等の補てん額} - 12,000\text{円} = \text{控除額 (最高限度額 8万8千円)}$$

○従来の医療費控除との併用はできません

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組（※1）を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品（※2）の購入費用を支払った場合に、1年間（※3）の購入費用の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額（上限は8万8千円）について、その年分の総所得金額等から控除することができます（従来の医療費控除との選択適用になります。）。

※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

※2 医師の処方が必要であった医療用から転用された、薬局で購入できる市販の医薬品。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬

※3 今回の申告における対象期間は令和2年1月1日から同年12月31日までの購入分

(3) 医療費控除を申告する場合の必要書類

①従来の医療費控除を申告する場合

(ア) 医療費控除の明細書（添付）9ページ

(イ) 医療費通知（医療費通知に関する事項に記入した場合に添付）

※おむつ代など、医療費の内容によっては、上記のほか必要になる書類があります。

②セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を申告する場合

(ア) セルフメディケーション税制の明細書（添付）

(イ) 一定の取組を行ったことを明らかにする書類（領収書、結果通知表などを添付又は提示）

「医療費控除の明細書」は自宅で事前に作成するようお願いします

令和3年度から適用される市民税・県民税の主な改正事項

(1) 紙与所得控除の改正 ※計算方法は3ページ⑥参照

- ①紙与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- ②紙与所得控除額の上限が適用される紙与等の収入金額が1,000万円から850万円に、控除額の上限が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。

(2) 公的年金等控除の改正 ※計算方法は3ページ⑦参照

- ①公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- ②公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされました。
- ③公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超の場合、段階的に控除額が引き下げられました。

(3) 基礎控除の改正 ※詳しくは4ページ⑭参照

- ①基礎控除額が10万円引き上げられました。
- ②合計所得金額が2,400万円超の場合、その金額に応じて段階的に控除額が減少し、2,500万円超の場合、基礎控除が適用されないこととなりました。

(4) 調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円超の場合、調整控除が適用されないこととなりました。

(5) ひとり親控除の創設および寡婦控除の改正 ※詳しくは4ページ⑯参照

- ①婚姻歴や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子（総所得金額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっている人を除く）がいるひとり親に「ひとり親控除」（控除額30万円）が適用されることとなりました。
 - ②①のひとり親以外の寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限（前年の合計所得金額が500万円以下）を設けることとなりました。
- ※①②のいずれにも、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある人は対象外です。

(6) 扶養控除等の所得金額要件および非課税基準の見直し ※詳細は4、6ページ参照

- ①同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者および勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
- ②市民税・県民税の非課税措置の要件が、合計所得金額135万円以下の障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に変更となりました。

(7) 所得金額調整控除の創設

- ①紙与等の収入金額が850万円超で、次のAからCのいずれかに該当する場合は、紙与等の収入金額（上限1,000万円）から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、紙与所得金額から控除されることとなりました。

A：本人が特別障害に該当

B：23歳未満の扶養親族を有する

C：特別障害に該当する同一生計配偶者または、扶養親族を有する

$$\text{控除額} = (\text{紙与等の収入金額} (\text{上限} 1,000 \text{万円}) - 850 \text{万円}) \times 10\%$$

- ②紙与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの合計金額が10万円超の場合には、紙与所得金額から次の計算式で計算した金額が紙与所得金額から控除されます。

$$\text{控除額} = \text{紙与所得控除後の紙与等の金額} (\text{上限} 10 \text{万円}) + \text{公的年金等に係る雑所得の金額} (\text{上限} 10 \text{万円}) - 10 \text{万円}$$

- ※①の控除がある場合は、①の控除後の金額から控除します。

詳しくは本市ホームページや国税庁ホームページをご参照ください

上場株式等の配当等の課税方式の選択について

上場株式等の配当等（※1 大口株主等を除く。）については、所得税同様、市民税・県民税においても申告不要制度または総合課税、申告分離課税を選択することができます（※2）。また、上場株式等の譲渡所得についても申告不要制度または申告分離課税の選択ができます（※3）。

上場株式等の配当等、または上場株式等の譲渡所得を確定申告し、市民税・県民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合（例えば、上場株式等の配当所得を所得税は総合課税、市民税・県民税においては申告不要制度を選択）は、納税通知書が送達される時までに市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

※1 「上場株式等の配当等」とは、上場株式等の利子、配当、収益の分配等をいいます。

※2 利子所得は、申告不要制度または申告分離課税の選択になります。


※3 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に限ります。

★市民税・県民税において、申告不要制度を選択する場合、申告書裏面「11 上場株式等の所得の申告に関する事項」に記入し、年間取引報告書等の資料の添付が必要となります。


申告書への申告者、事業専従者及び扶養親族等のマイナンバーの記載



または



など



運転免許証
パスポート
など



- ・申告書提出の際は、番号確認と身元確認が必要となりますので、個人番号カード又は、通知カード（記載事項が最新のもの）と身元確認書類をお持ちください。なお、事業専従者や扶養親族等の番号確認及び身元確認書類は不要ですが、申告者が個人番号を確認し、記載してください。
- ・申告者本人以外の方が申告書を提出する場合は、郵送と同様にコピーを添付してください。

申告書はインターネットで作成・印刷ができます！！

本市のホームページの「税額シミュレーションシステム」で申告書を作成することができます。自宅で作成・印刷したものを作成することができます。また、ふるさと納税の上限額も試算できますので是非、ご利用ください。

給与や公的年金等の源泉徴収票に記載された項目の金額をそのまま入力すると、給与や年金所得の計算ができます。また、生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の申告額を入力すると控除額の計算ができますので、所得額や控除額を誤りなく申告書の作成ができます。※作成した申告書は、プリンターで印刷して必要書類と一緒に申告会場、もしくは下記のとおり郵送でご提出ください。電子送信やメール、FAX等による提出はできません。

前橋市HP キーワードで探す 申告書作成 検索

申告書は郵送で提出できます！！

申告会場は大変混み合います。申告書を記入された方は郵送での提出をおすすめします。

申告書に住所・氏名・生年月日・個人番号・電話番号・その他の必要事項の記入漏れがないことを確認し、押印します。収入や各種控除に係る証明書などの必要書類（コピーで可）・番号確認及び身元確認書類のコピーを同封し、下記の宛先まで郵送してください。（宛先を切り取って封筒に貼付することで、宛名ラベルとしてご利用いただけます。なお、郵送費は各自のご負担となりますので、ご了承ください。）

※必要書類が同封されていないと、控除が受けられなくなります。

※受付書や必要書類等の返却を希望される方は、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。（個人番号確認及び身元確認書類のコピーは返却できません。）

※郵送申告分については、記入された内容について電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

感染症拡大防止対策のお知らせ・お願い

《感染症拡大防止対策のお知らせ》

- 全申告会場において、3密に配慮した窓口設置とするため窓口を減らしての対応となります。
- 混雑状況により入場を制限する場合や受付時間内でも受付を終了する場合があります。

《来場される方へのお願い》

- 来場される当日検温を実施し、発熱や体調不良の場合は、来場をご遠慮ください。
- 待合混雑回避のため複数人での来場はなるべくご遠慮ください。
- 会場内では、マスクの着用、手洗い・手指の消毒などご協力をお願いします。

※電話によるお問い合わせについて申告期間中とその前後は、お問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなる場合があります。

〒申告書の郵送先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市役所 市民税課 宛
(市民税・県民税申告書在中)

切り取って封筒に貼付してご利用ください。

| 確定申告書に関するお問い合わせ | |
|----------------------|------------------------------------|
| 前橋税務署 | 027-224-4371 (自動音声案内で「0」) |
| 市民税・県民税申告書に関するお問い合わせ | |
| 市民税課 | 027-898-6203 (FAX 027-224-1321) |
| 大胡支所税務課 | 027-283-0113 |
| 宮城支所税務課 | 027-283-2141 |
| 粕川支所税務課 | 027-285-6750 |
| 富士見支所税務課 | 027-288-1941 |