

## 届出提出書類チェックリスト（特定盛土等に関する工事）

綴順	書類名		チェック
	内容	備考	
1	届出書		
	<input type="checkbox"/> 特定盛土等に関する工事の届出書	国様式 様式第十九	
2	現況写真		
	<input type="checkbox"/> 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真		
3	申請者確認書類		
	申請者が個人の場合 <input type="checkbox"/> 氏名及び住所を証する書類 申請者が法人の場合 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> 役員（取締役）全員の氏名及び住所を証する書類	氏名及び住所を証する書類（本人確認書類）は、住民票の写し（個人番号の記載のないもの）、個人番号カードの写し（表面のみ）、運転免許証又はパスポート等の公的な機関が発行したもの	
4	排水能力を確認する書面		
	<input type="checkbox"/> 排水計算書		
	<input type="checkbox"/> 排水端末の接続許可を証する書類		
5	施行者の能力を証する書類		
	<input type="checkbox"/> 法人の登録事項証明書（個人の場合は履歴書）	市様式 様式第 10 号	
	<input type="checkbox"/> 工事施行者の建設業の許可証明書及び事業経歴書		

## 届出提出書類チェックリスト（特定盛土等に関する工事）

綴順	図面の種類	明示すべき事項	縮尺	備考	チェック
6	位置図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方位</li> <li>・道路及び目標となる地物</li> </ul>	1/10,000 以上		<input type="checkbox"/>
7	地形図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方位</li> <li>・土地の境界線</li> </ul>	1/2,500 以上	等高線は、2mの標高差を示すものとする	<input type="checkbox"/>
8	土地の平面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方位</li> <li>・土地の境界線</li> <li>・盛土又は切土をする土地の部分</li> <li>・崖</li> <li>・擁壁</li> <li>・崖面崩壊防止施設</li> <li>・排水施設</li> <li>・地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置</li> </ul>	1/2,500 以上	断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること 擁壁、崖面崩壊防止施設及び排水施設は、申請書と照合できるように番号を付すること	<input type="checkbox"/>
9	土地の断面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・盛土又は切土をする前後の地盤面</li> </ul>	1/2,500 以上	高低差の著しい箇所について作成すること	<input type="checkbox"/>
10	排水施設の平面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配</li> <li>・水の流れの方向</li> <li>・吐口の位置</li> <li>・放流先の名称</li> </ul>	1/500 以上		<input type="checkbox"/>
11	崖の断面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・崖の高さ及び勾配</li> <li>・土質（土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）</li> <li>・盛土又は切土をする前の地盤面</li> <li>・崖面の保護の方法</li> </ul>	1/50 以上	擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない	<input type="checkbox"/>
12	擁壁の断面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・擁壁の寸法、勾配</li> <li>・擁壁の材料の種類及び寸法</li> <li>・裏込めコンクリートの寸法</li> <li>・透水層の位置及び寸法</li> <li>・擁壁を設置する前後の地盤面</li> <li>・基礎地盤の土質</li> <li>・基礎ぐいの位置、材料及び寸法</li> </ul>	1/50 以上		<input type="checkbox"/>
13	擁壁の背面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・擁壁の高さ</li> <li>・水抜穴の位置、材料及び内径</li> <li>・透水層の位置及び寸法</li> </ul>	1/50 以上		<input type="checkbox"/>

## 届出提出書類チェックリスト（特定盛土等に関する工事）

綴順	図面の種類	明示すべき事項	縮尺	備考	チェック
14	崖面崩壊防止施設の断面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配</li> <li>・崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法</li> <li>・崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面</li> <li>・基礎地盤の土質</li> <li>・透水層の位置及び寸法</li> </ul>	1/50 以上		<input type="checkbox"/>
15	崖面崩壊防止施設の背面図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・崖面崩壊防止施設の寸法</li> <li>・水抜穴の位置、材料及び内径</li> <li>・透水層の位置及び寸法</li> </ul>	1/50 以上	水抜穴及び透水層に係る事項については、必要に応じて記載すること	<input type="checkbox"/>
16	求積図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・盛土又は切土をする土地の部分</li> </ul>	指定なし		<input type="checkbox"/>
17	擁壁展開図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎の寸法</li> <li>・擁壁の位置及び寸法</li> </ul>	指定なし		<input type="checkbox"/>
18	排水施設の設計に係る書類				<input type="checkbox"/>

### \*代理申請について

申請書の提出を申請者以外が行うときは、前述の書類等に加えて委任状が必要です。

委任状：⇒様式編 参考様式 参考様式第4号