

虐待防止について

【障害福祉サービス事業所・障害児通所事業所編】

群馬県健康福祉部
福祉局障害政策課

障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲

| 所在 場所 | 在宅 (養護者 ・保護者) | 福祉施設・事業 | | | | | 企業 | 学校 病院 保育所 |
|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | 障害者総合支援 法 | 介護保 険法等 | 児童福祉法 | | | | |
| 年齢 | 在宅 (養護者 ・保護者) | 障害福 祉サー ビス事 業所 (入所系、 日中系、訪 問系、GH 等含む) | 相談支 援事業 所 | 高齢者 施設等 (入所系、 通所系、訪 問系、居住 系等含 む) | 障害児 通所支 援事業 所 | 障害児 入所施 設等 ※3 | 障害児 相談支 援事業 所 | |
| 18歳 未満 | 児童虐待 防止法 ・被虐待 者支援 (都道府県) ※1 | | | | 障害者虐 待防止法 (省令) ・適切な 権限行使 (都道府県・ 市町村) | 児童福祉 法 ・適切な 権限行使 (都道府県) ※4 | 障害者虐 待防止法 (省令) ・適切な 権限行使 (都道府県・ 市町村) | |
| 18歳 以上 65歳 未満 | 障害者虐 待防止法 ・被虐待 者支 援 (市町村) | 障害者虐 待防止法 ・適切な権 限行使 (都道府県 市町村) | 障害者虐 待防止法 ・適切な 権限行使 (都道府県 市町村) | — 【特定疾病 40歳以上】 | (20歳まで) ※2 — | 【20歳まで】 — | — | 障害者虐 待防止法 ・適切な 権限行使 (都道府県 労働局) |
| 65歳 以上 | 障害者虐 待防止法 高齢者虐 待防止法 ・被虐待 者支 援 (市町村) | | | 高齢者虐 待防止法 ・適切な 権限行使 (都道府県 市町村) | — | — | — | |

目的

■障害者虐待防止法（第1条）

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

■児童福祉法（第33条の11）

施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

定義

- 1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
- 2 「障害者虐待」とは、次の3つをいう。
 - ①養護者による障害者虐待
 - ②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
 - ③使用者による障害者虐待
- 3 障害者虐待の類型は、次の5つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）
 - ①身体的虐待（障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）
 - ②放棄・放置（障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）
 - ③心理的虐待（障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）
 - ④性的虐待（障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）
 - ⑤経済的虐待（障害者から不当に財産上の利益を得ること）

| 類型 | 例示 |
|--------------------------|---|
| <p>身体的虐待</p> | <p>暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為、身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって動きを抑制する行為 【具体的な例】・平手打ちをする ・殴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やりに食べ物や飲み物を口に入れる ・やけど ・打撲させる ・身体拘束(柱やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、部屋に閉じ込めたまま放置する、施設側の管理の都合で睡眠薬等を服用させる)など</p> |
| <p>性的虐待</p> | <p>性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても本心からの同意かどうかを見極める必要がある) 【具体的な例】・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする ・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や動画を撮影する など</p> |
| <p>心理的虐待</p> | <p>脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること 【具体的な例】・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しているのに意図的に無視する など</p> |
| <p>ネグレクト (放棄・放置)</p> | <p>食事や排泄、入浴、洗濯等身の世話や介助しない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと 【具体的な例】・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させない ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない ・ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気や怪我をしても受診させない ・学校に行かせない ・必要な福祉サービスを受けさせない、制限する ・同居人による身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する など</p> |
| <p>経済的虐待</p> | <p>本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金や賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること 【具体的な例】・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金分を処分・運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない など</p> |

虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

| 虐待行為の類型 | 該当する刑法の例 |
|---------|---|
| ① 身体的虐待 | 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、第220条逮捕監禁罪 |
| ② 性的虐待 | 刑法第176条不同意わいせつ罪、第177条不同意性交等罪 |
| ③ 心理的虐待 | 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、第231条侮辱罪 |
| ④ 放棄・放置 | 刑法第218条保護責任者遺棄罪 |
| ⑤ 経済的虐待 | 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、第252条横領罪 |

障害者虐待の早期発見と通報義務・通報者の保護について

第六条 第二項 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。



(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)

第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。


2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

虐待防止施策

- 1 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
- 2 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。



- 3 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

その他

- 1 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。
- 2 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
- 3 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則規定

障害者総合支援法では、市町村・都道府県が同法に基づく職務権限で立ち入り調査を行った場合に、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者を30万円以下の罰金に処することができると規定（障害者総合支援法第110条、第111条）。

身体障害者の支援施設の事案では、警察が虐待を行った職員を傷害、暴行の容疑で地方検察庁に書類送検し、併せて行政の立ち入り調査に対し、虐待をしていないと虚偽答弁をしたとして、職員を障害者総合支援法違反容疑でも送検。

これらの深刻な虐待に至ってしまった事案について、もし、虐待に気づいた段階で適切に通報することができていれば、行政による事実確認と指導等を通じて、その後の虐待の再発防止に取り組むことができ、取り返しがつかないような事態には至らなかったと考えられる。

障害者福祉施設従事者等における障害者虐待が起きてしまった場合の対応の基本となるのは、「**隠さない**」「**嘘をつかない**」という誠実な対応を管理者等が日頃から行うこと。

身体拘束の廃止に向けて

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできない取り組みといえます。

やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされています。さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされています。

緊急やむを得ない場合とは・・・

① 切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。

② 非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。

③ 一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。

令和6年度障害福祉サービス報酬改定に係る変更点

虐待防止措置

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等について、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の1%を減算）を創設。

（参考）障害者虐待防止措置

- ① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
- ② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的実施すること。
- ③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

身体拘束の適正化

- 身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を5単位から所定単位数の10%に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を5単位から所定単位数の1%に見直す。

（※）施設・居住系：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練

訪問・通所系：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）

（参考）身体拘束適正化措置

- ① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
- ② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
- ③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- ④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的実施すること。

令和6年度障害者虐待の状況

【全国】

| | 養護者による障害者虐待 | 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 |
|---------|-----------------|---------------------|
| 相談・通報件数 | 11,656件(9,972件) | 5,870件(5,618件) |
| 虐待判断件数 | 2,503件(2,283件) | 1,267件(1,194件) |
| 被虐待者数 | 2,518人(2,285人) | 2,010人(2,356人) |

カッコ内は令和5年度

【群馬県】

| | 養護者による障害者虐待 | 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 |
|---------|-------------|---------------------|
| 相談・通報件数 | 68(52) | 93(88) |
| 虐待判断件数 | 7(11) | 16(15) |
| 被虐待者数 | 9(11) | 16(56) |

カッコ内は令和5年度

【参考】5分でできる職場のストレスチェック

5分でできる職場のストレスチェック

5分でできる職場の ストレスチェック

4つのSTEPによる簡単な質問から、
あなたの職場におけるストレスレベルを測定します。
質問は全部で57問です。(所用時間約5分間)
はじめに性別を選んでください。

男性

女性

このコンテンツは、厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票フィードバックプログラム」に基づいて、制作致しました。

こころの耳



<http://kokoro.mhlw.go.jp/check/>

【参考】（厚生労働省）令和7年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画

The screenshot shows the official website of the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW). The page is titled "令和7年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画" (2025 Training Materials and Videos for Abuse Prevention and Rights Protection of Persons with Disabilities). The navigation menu includes "テーマ別に探す" (Search by theme), "報道・広報" (Press & Publicity), "政策について" (About Policy), "厚生労働省について" (About MHLW), "統計情報・白書" (Statistics & White Paper), "所管の法令等" (Laws and Regulations), and "申請・募集・情報公開" (Applications, Recruitment, and Information Disclosure). The breadcrumb trail is: ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害者虐待防止法が施行されました > 令和7年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画. The main content area features a blue header with "福祉・介護" (Welfare & Care) and the title "令和7年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画". Below the title are three tabs: "研修の全体像" (Overall Training Overview), "講義資料・動画" (Lecture Materials & Videos), and "演習資料" (Exercise Materials). The text explains that national and local public entities are required to provide training for staff to prevent abuse and protect the rights of persons with disabilities. It also states that the page provides training materials and videos for staff in various roles, including those in care facilities and abuse prevention centers. A disclaimer at the bottom notes that the materials are for learning and sharing, and that their use for other purposes is prohibited.

- ◆ 令和4年度から、施設職員への虐待防止研修の実施が義務化されています。
- ◆ 厚生労働省にて、指導者養成研修の資料・動画を公開しており、各事業所における研修にもご活用いただけますので、参考にしてください。
- ◆ 詳細はページ下部のリンクからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00020.html