

保守点検一覧(水無点検)

部分	点検項目	点検基準
デッキ・コースライン	デッキ材の変形及び劣化	目視
	デッキ材の止め金具緩み	目視・工具・触診
	目地材の変形及び劣化	目視
	コーナーアングルの止め緩み	目視
フレーム枠	フレーム枠の変形	目視
	フレーム枠組立ボルトの緩み	目視・工具
	溶接部の割れ	目視
振れ止めローラー	ローラーの変形及び破損	目視
	ローラーとプール側板の隙間	目視
	取り付けボルトの緩み	目視・工具
吊りブラケット	ブラケットの変形	目視
	取り付けボルトの緩み	目視・工具
点検口	取り付け状態	目視
	取り付けネジの緩み	目視・工具
支柱	支柱蓋の変形	目視
浮力材	空気漏れ(入水)	目視
	取り付け状態	目視
駆動部	エンコーダーカップリング部緩み	目視
	近接スイッチ取り付け部緩み	目視・工具
	チェーンの伸び・磨耗・腐食	目視・触診
	ベルトの張りの調整	目視・触診
	各止めボルトの緩み	目視・工具
	各駆動部の腐食	目視
昇降装置	チェーンの伸び・磨耗	目視・触診
	タイトナーの調整	目視・工具
	フレームの変形	目視
	各止めボルトの緩み	目視・工具
	チェーンと吊りブラケットの継手部変形	目視・触診
	安全カバーシャッター部分の変形・破損	目視・触診

保守点検一覧(水有点検)

部分	点検項目	点検基準
デッキ・コースライン	デッキ材の変形及び劣化	目視
	目地材の変形及び劣化	目視
点検口	取り付け状態	目視
	取り付けネジの緩み	目視・工具
支柱	本体の変形	目視
	ネジ部の変形及び破損	目視
	支柱蓋の変形及び破損	目視
駆動部	グランドシール部の水漏れ	目視・触診
	エンコーダーカップリング部緩み	目視
	エンコーダー作動確認	目視
	近接スイッチ取付部緩み	目視・工具
	近接スイッチ取付位置及び作動確認	目視
	チェーンの伸び・磨耗・腐食	目視・触診
	トリクリミッター滑り	目視
	ベルトの張りの調整	目視・触診
	各止めボルトの緩み	目視・工具
	各駆動部の腐食	目視
電気	作動ランプ	目視
	作動確認(ELB等)	目視
運転による点検	ピット内駆動部異常音、作動確認	目視・触診
	プール内の異常音、作動確認	目視・工具
	上限・下限の停止位置の確認	目視
	絶縁抵抗値	絶縁抵抗計による確認
	可動床の浮力バランス確認	目視・測定