

資料 1 環境基本計画の進捗点検

行動指標の状況

行動指標	基準年(H24)	目標値(H29)	H27数値	評価*	備考	課名
光化学オキシダント注意報の発令日数	1日	0日	1日	○		環境政策課
有害大気汚染物質濃度の環境基準達成率	100%	100%	100%	◎	4項目、12回/年測定。	環境政策課
環境基準(河川)を達成した地点の割合	84%	100%	83%	△	環境基準設定の5河川で調査	環境政策課
汚水処理人口普及率	86.7%	92.8%	90.7%	○	汚水処理施設を使用できる人口(供用人口):307,414人	下水道整備課
一般騒音の環境基準を達成した地点の割合	88.2%	100%	100%	◎	市内49地点を3年ローテーションで測定(平成25年度:17地点、平成26年度:16地点、平成27年度:16地点)	環境政策課
支所管内の規制基準等の見直し	—	H29年度までこ	一部改正	◎	騒音、および振動に係る特定工場規制基準設定を一部改正	環境政策課
地下水水質(概況調査)の環境基準を達成した地点の割合	92%	100%	93%	○	14地点測定	環境政策課
市民一人あたりの公共交通年間利用回数	52.1回	55回	55.1回	◎		交通政策課
野鳥観察会にて観察することのできる野鳥の数	30種	30種	33種	◎	平成28年2月21日に実施し、54名の参加があり、33種の野鳥を確認した。	環境政策課
広瀬川河畔緑地の整備	着手	実施・継続	着手	△	計画策定にむけ関係機関と協議を進めている。	市街地整備課
都市公園の整備面積(一人あたり公園面積)	10.54㎡/人	12.50㎡/人	11.62㎡/人	○	平成26年度:公園数408箇所 平成27年度:公園数414箇所	公園緑地課
認定農業者数	610経営体	689経営体	573経営体	△	農業の担い手の高齢化により認定農業者も高齢化しており、新規認定者数を辞退者数が上回っており、昨年に比較して減少している。	農林課
有害鳥獣捕獲頭数(イノシシ、シカ)	167頭	300頭	157頭	○		農林課
景観形成重点地区指定箇所数	—	2地区	0地区	○	指定候補地において、勉強会の開催や地元組織の立上げ等を行い、指定に向けた協議を進めた。	都市計画課
市域全体の温室効果ガス(CO2)排出量	2,208千t(H21)	2,075千t(H27)	—	—	平成27年度の数値は平成27年度の国の統計データ公表後の積算となるため現時点では未定。	環境政策課
太陽光発電による発電能力量(累計)	25,500kW	89,000kW	159,600kW	◎	平成26年度に目標値を達成した。	環境政策課
一人一日あたりの家庭ごみ排出量(資源ごみを除く)	620g	511g以下	584g	△	平成26年度に比べると、家庭ごみ排出量は、9gの減少となった。	ごみ減量課
焼却灰の資源化	419t	2,516t	1,014.88t	○	焼却灰の処理を民間に委託し、資源化及び最終処分場埋立て量の削減を図った。	清掃施設課
環境ポータルサイトのアクセス数(月間)	2,000	3,000	1,030	△	タイムリーな情報発信に資することなどでアクセス数向上に向けた具体的な方策について検討することとした。	環境政策課
環境教室・イベント等の実施回数(年間)	89回	100回	74回	△	C活講座、出前講座、環境美化推進員説明会、本市主催イベント(環境パネル展・リユース市)のほか、他団体主催イベントに参加し啓発活動に努めた。	環境政策課 ごみ減量課
環境マネジメントシステムの補助件数	年間2件	年間6件	年間1件	△	エコアクション21取得企業1件	産業政策課

資1-2 各施策の状況 (1)

環境像	環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名
環境汚染防止のための施策	大気汚染の防止	① 大気汚染調査	○	二酸化硫黄など5項目について常時監視	環境政策課
		② ダイオキシシン類等有害物質の調査	○	トリクロエチレン等19項目・・・12回/年、塩化メチル及びトルエン・・・4回/年、ダイオキシシン類・・・3回/年	環境政策課
		③ 工場等の発生源調査	○	36事業場のばい煙発生施設に対し立入調査を行い、18施設のばい煙測定を実施した。	環境政策課
	水質汚濁の防止	① 水質汚濁調査	○	市内を流れる河川のうち22河川44地点及び湖沼1地点にて水質調査を実施。(環境基準点を含む。)	環境政策課
		② ダイオキシシン類等有害物質の調査	○	上記河川のうち4河川4地点にてダイオキシシン類調査を実施。	環境政策課
	③ 汚水処理事業(公共下水道及び農業集落排水の整備、合併処理浄化槽の普及)の一元化による推進	—	汚水処理事業連絡協議会において、汚水処理事業の一元化における現在までの経緯及び今後の進め方を確認した。	環境政策課	
	③ 汚水処理事業(公共下水道及び農業集落排水の整備、合併処理浄化槽の普及)の一元化による推進	○	未接続世帯約300世帯に対し、農業集落排水施設へ早期接続の啓発を戸別訪問により行った。	農村整備課	
	③ 汚水処理事業(公共下水道及び農業集落排水の整備、合併処理浄化槽の普及)の一元化による推進	—	汚水処理事業連絡協議会において、汚水処理事業の一元化における現在までの経緯及び今後の進め方を確認した。	下水道整備課	
	④ 合流式下水道の改善	○	合流改善事業については、平成26年度未までに整備を完了し、平成27年度、28年度の2か年で事後評価を実施している。	下水道整備課	
	⑤ 畜産公害防止対策の促進	○	消臭剤・生菌剤購入補助などを行い、引き続き適切な管理を行なえるよう事業の推進を図った。	農林課	
	騒音・振動の防止	① 騒音調査	○	一般地域、道路に面する地域の測定及び自動車騒音評価システムでの面的評価を実施。	環境政策課
		② 事業場等の発生源対策の推進	○	苦情発生源、新規届出事業場等で測定を実施。	環境政策課
		③ 建築工事の騒音対策の推進	○	前橋市中高層建築物に関する指導要綱に基づき、適切に指導を行った。	建築指導課
悪臭の防止	① 悪臭発生源事業場に対する監視・指導の徹底	○	悪臭苦情に基づいて測定を実施。	環境政策課	
	② 都市計画後の規制基準等の見直し	—		環境政策課	
土壌汚染・地盤沈下・化学物質による汚染の防止		① 地下水調査	○	概況調査14井戸。モニタリング調査8箇所について2回ずつ実施。	環境政策課

評価:「計画通りに進んだ」=「○」、「計画より遅れている」=「△」、「未実施」=「—」、「中止した」=「×」

資1-2 各施策の状況 (2)

環境像	環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名
環境汚染防止の ための施策	土壌汚染・地盤沈下・化学 物質による汚染の防止	② ダイオキシン類調査	○	地下水概況調査と同時実施で3井戸について実施した。土壌のダイオキシン類調査を1地点で実施した。	環境政策課
		③ 農薬・化学肥料等の適正使用推進	○	化学肥料、化学合成農薬を慣行栽培の5割低減を行う特別栽培米の推進のための補助事業を実施した。廃農薬の処理費用の一部補助事業を行い、廃農薬の適正処理を推進した。	農林課
		④ 地盤沈下防止のための地下水保全	○	受水計画どおり、受水した。	浄水課
		⑤ 特定事業場等の発生源対策	○	土壌汚染を未然に防ぐように水質汚濁防止法の規制の範囲内で指導を行っている。	環境政策課
		⑥ 有害物質問題発生時の情報収集と対応	○	庁内関係部署との連絡体制の確保を図っている。	環境政策課
		⑥ 有害物質問題発生時の情報収集と対応	○	公共工事発注関係部局との情報共有を図っている。	契約監理課
生態系保護のた めの施策	都市環境問題の改善(交 通問題・ヒートアイランド・ 光害)	① 前橋市公共交通マスタープラン基本方針 に基づく施策の展開	○	平成27年度に前橋市公共交通マスタープラン計画調整推進会議を開催し、施策の着手状況について確認したところ、プランに掲げる40施策のうち、着手率は87.5%(着手済み33、完了済み2)と、概ね順調に進んでいるため。	交通政策課
		② 自転車利用の促進	○	サイクリングネットワーク事業3路線(県庁群大線、前橋公園通線、産スポ西通線)延長569m。	道路建設課
		③ 放置自動車や放置自転車の防止対策	○	放置自転車については、放置禁止区域における看板掲示、放置防止の巡回活動を行い、放置があった場合には、移動保管を行っている。	道路管理課
		④ 透水性舗装の促進	○	サイクリングロード・ネットワーク事業及びびりアアリー特定経路事業2路線、道路整備事業12路線。延長2,099m。	道路建設課
		④ 透水性舗装の促進	—	南橋町第五団地NB棟の駐車場に導入済み。同NC棟建設の駐車場に導入予定だが、本年度は未実施。	建築住宅課
快速環境の創造 のための施策	水辺空間の保全・改善	⑤ 建築基準法に基づく日照権等の指導	○	建築基準法関係法令に基づき適切に指導を行った。	建築指導課
		① 生態系保全のための自然環境調査	○	自然環境調査(哺乳類・は虫類・両生類)の追跡調査を実施した。	環境政策課
		② 自然観察会の開催	○	毎年冬に実施している野鳥観察会を開催し、54名の参加があった。	環境政策課
市街地整備課	計画(案)の作成を行い、関係機関と協議を進めている。	③ 自然環境保全の推進のための専門委員会の設置	○	委員会を2回開催し、自然環境調査等について助言をいただいた。	環境政策課
		① 河川環境の保全	○	冬季断水時に、除草、浚渫工事等を実施。	道路建設課
		② 広瀬川河畔緑地の整備	△		

評価:「計画通りに進んだ」=「○」、「計画より遅れている」=「△」、「未実施」=「—」、「中止した」=「×」

資1-2 各施策の状況 (3)

環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名
環境目標 緑地の保全・育成 快適環境の創造 のための施策	① 都市公園緑地の整備	○	公園箇所数 平成26年度:408箇所⇒平成27年度:414箇所 一人当たり公園面積 平成26年度:11.43㎡⇒平成27年度:11.62㎡	公園緑地課
	② 街路の緑化の推進	—	街路事業において、工事による緑化は未実施。	道路建設課
	③ 住宅地の緑化の推進	○	生垣づくり奨励金新規交付が2件、延長17.3m増加。 (延交付状況 1,062件、16,211.15m)	公園緑地課
	④ 企業の緑化の促進	○	200㎡以上の敷地や屋上等の緑地化を行った企業に対する補助を行った。(平成27年度実績 1件)	産業政策課
	⑤ 公園の維持活動の推進	○	公園緑地愛護会連合会の活動において、定期総会、視察研修、2度の技術講習会を行った。	公園管理事務所
	⑥ 花いっぱい運動の推進	○	花のあるまちを推進するため、公園や道路、河川沿線等に、住民団体が花壇を整備し維持管理していくことを推進する。(5団体新規協定)	公園緑地課
	⑦ 緑と花の講習会の実施	○	平成26年度実績 10回開催、参加者206人	公園緑地課
	⑧ 保存樹木等の指定	△	解除(独立樹木1件)	公園緑地課
	⑧ 保存樹木等の指定	—	文化財保護課では保存樹木の指定はしない。	文化財保護課
	農地や森林の保全	① 農業の担い手の育成と経営基盤の強化	○	担い手の育成・確保のため、新規認定農業者の掘り起しに努めるとともに、集落営農組織の法人化を推進し地域の担い手である農事組合法人が設立され地域農業の強化が図られた。また、認定農業者の改善計画の目標達成に向け、経営規模の拡大や年間労働時間の短縮に向け農業用機械等の導入支援を行い経営基盤の強化が図ることができた。
	② 優良農地の保全	○	4月と9月に市民から開発等の目的から除外申出があり、農振法に基づき農業上支障がないものについては農振農用地から除外し、優良農地の保全に努めた。	農林課
	③ 土地改良事業の推進	○	上細井中西部地区について、土地改良事業の実施に向けて地元協議会及び県、市が協力して事業推進してきたが、平成26年度末の返同意率が85%で、県の事業採択基準の95%に満たなかった。そのため、地元役員とともに未同意者を個別訪問するなど返同意率の向上に努めた。その結果、平成27年度末では98%になった。 また、県と地元協議会等と協議して、農地集積計画や営農計画、非農用地調書等を作成するなど、平成28年度の事業申請、平成29年度の事業採択に向けて事務を進めた。	農村整備課
	④ 農村環境の保全	○	農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するため、平成24年度から第2期対策として継続実施された農地・水保全管理交付金事業が、平成26年度より多面的機能支払交付金事業として制度移行され、これまで取り組んでいた29の組織がこの制度に移行し、地域による共同活動に取り組んだ。 また、老朽化が進む農地周りの農業用非水路、ため池などの施設の延命化を図るため補修・更新等を行う長寿命化活動においては、共同活動に取り組む活動組織のうち11組織が取り組んだ。	農村整備課

評価:「計画通りに進んだ」=「○」、「計画通りより遅れている」=「△」、「未実施」=「—」、「中止した」=「×」

資1-2 各施策の状況 (4)

環境像	環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名
<p>快適環境の創造 のための施策</p>	<p>農地や森林の保全</p>	⑤ 遊休農地の活用	○	耕作放棄地再生支援事業の実施及び国庫補助事業の活用により市内にある耕作放棄地を約274a解消することができた。	農林課 農業委員会
		⑥ 地産地消の推進	○	赤城の恵ブランド認証品の「広報まえばし」連載企画等によるPRや販売促進PRイベント等を実施した。	農林課
		⑦ 森林保全の推進	○	松くい虫防除のため樹幹注入、伐倒駆除等を実施し、森林の保全整備に努めた。また生活環境保全林の下草刈りを実施した。	農林課
		① 景観に配慮した街並み整備	○	道路整備事業において、随時検討している。	道路建設課
		② 景観計画の推進	○	景観法に基づく景観重要建造物の指定制度において、H26年度の悉皆調査による物件から絞込まれた候補物件について、詳細調査を行うなど、景観計画の推進を図った。	都市計画課
		③ 景観形成重点地区指定に向けた取組	○	指定候補地において、勉強会の開催や地元組織の立上げ等を行い、指定に向けた協議を進めた。	都市計画課
		④ 文化財の保存と整備	○	国指定天然記念物岩神の飛石の調査、前橋の蚕糸業に係る歴史的建造物群等(塩原蚕種)の調査、国指定重要文化財阿久沢家住宅の整備年次計画に沿った管理棟の建設のほか、国指定史跡女堀の法面保護、県指定史跡天神山古墳の囲柵改修工事を行った。	文化財保護課
<p>地球環境の保全 のための施策</p>	<p>地球温暖化対策等の推進</p>	⑤ 歴史学習施設の整備	○	総社資料館は、前橋市第六次総合計画改訂版・実施計画に位置づけたスケジュールを1年前倒して、建設を終えた。大室古墳資料館は、同計画に項目としては位置づけたが、具体的なスケジュールの策定には至らなかった。	文化財保護課
		① 省エネルギー・省資源行動に関する普及啓発	○	まえばし環境家族や環境問題基礎講座を実施し、省エネにかかると啓蒙活動を行った。	環境政策課
		② 省エネルギー法に基づく指導	○	省エネルギー法に基づく届出を受け、適切に指導を行った。	建築指導課
		③ グリーン購入の普及・拡大	△	全庁におけるグリーン購入物品全体調達率は87.9%であり、昨年度と比較して5.1%低下した。	環境政策課
		④ 地球温暖化防止実行計画の推進	△	平成32年度までに平成21年度と比較して22%削減する目標となっているが、廃棄物処理に伴う排出量の増加により、平成21年度(基準年)に対し、13.7%増加した。	環境政策課
		⑤ 電気自動車(EV)の普及	○	・災害時におけるV2H機能を備える普通充電器を最大限活用できるように24時間ごみ発電を行う六供清掃工場へ急速・普通充電器を各1基移設し、併せてEV1台を移管した。 ・充電器利用者の利便性向上を図るため、認証器による無人課金運用を開始した。	環境政策課
		⑥ 酸性雨モニタリング調査	○	年28回の調査を実施した。	環境政策課
		⑦ フロン回収事業	○	家電リサイクル対象製品以外の製品に含まれるフロンガスについて、回収・無害化処理を実施した。	ごみ減量課
		① 太陽光発電等の新エネルギーシステムの導入促進	○	住宅用太陽光発電システムを設置した個人に対し補助を行った。 (平成27年度実績 424件、2,100.76kW、17,542千円)	環境政策課
		① 太陽光発電等の新エネルギーシステムの導入促進	×	(平成26年度で終了)	産業政策課

評価:「計画通りに進んだ」=「○」、「計画より遅れている」=「△」、「未実施」=「ー」、「中止した」=「×」

資1-2 各施策の状況 (5)

環境像	環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名
地球環境の保全のための施策	新エネルギーの導入促進 ごみ減量化・資源化(3R活動)の促進	② 公共施設の省エネルギー、自然エネルギーの導入	○	依頼工事の建替え、大規模改修工事の際に太陽光設備を導入。	建築住宅課
		② 公共施設の省エネルギー、自然エネルギーの導入	○	計画どおりに太陽光発電システムを設置した(荒砥中学校)。	教育施設課
		③ 太陽光発電の導入促進	○	直営及び市有施設屋根貸しによる大規模太陽光発電設備の設置を進め、まえばし荻窪町太陽光発電所及びまえばし粕川町中之沢発電所が稼動した。	環境政策課
		④ 小水力発電の導入促進	○	赤城大沼用水への導入を図るため、系統連系接続制限に係る入札成立を受けて、詳細設計業務を実施した。	環境政策課
		⑤ バイオマスエネルギーの利用促進	○	総務省が募集した分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業の委託団体の決定を受け、本市における分散型エネルギーインフラプロジェクトによる地産地消モデルの可能性調査及び報告書作成に関する事業の中でバイオマスエネルギーの利活用について検討した。	環境政策課
		⑤ バイオマスエネルギーの利用促進	—	民間が事業主体となってメタン発酵ガス化方式による発電を行うなどの畜産バイオマスの利用促進をサポートしている。	農林課
		⑥ 新エネルギー導入アクションプランの策定・推進	○	平成26年2月に策定した「まえばし新エネルギー導入アクションプラン」に基づく導入計画を推進した。	環境政策課
		① ごみ減量へ向けた啓発の推進	○	さらなるごみの減量を目的に開始した「G活チャレンジ!100」を推進するとともに、イベントやキャンペーンなどの施策を通じて、ごみの発生抑制に努めた。	ごみ減量課
		② 分別の徹底によるリサイクル推進	○	環境美化推進員などを対象に説明会の実施や各種講座を実施したり、市内中学校へ同いG活講座の実施、ごみカレンダーの情報欄、市のホームページでの啓発などで、ごみの分別を推進した。	ごみ減量課
		③ 有価物のリユース・リサイクル促進	○	紙・衣類等の分別収集を進めるとともに、従来からの有価物集団回収事業やリサイクル庫の活用を積極的に進めた。	ごみ減量課
		④ 建設廃棄物の資源化	○	本市発注の公共工事等で発生する建設廃棄物(AS塊、CO塊、鉄くずなど)については中間処理施設での再資源化を図っている。(各発注担当課で実施)	契約監理課
		④ 建設廃棄物の資源化	○	建設リサイクル法に基づき届出を受理し、適切に指導を行った。	建築指導課
		⑤ 事業所ごみの減量化促進	○	事業所ごみの適正排出指導やリサイクル庫の活用により、ごみ減量や資源化に取り組んだ。	ごみ減量課
		⑥ 除籍図書の再活用	○	除籍した図書を①リサイクル図書として希望者に配布(2,111冊・年10回実施)②生涯学習推進図書として病院や社会福祉施設等に提供(2,090冊・18施設)③まえばしやき並木フェスタで配付(1,404冊)④ふれあい図書館まつりのブックリサイクルで配付(3,302冊)⑤随時、館内リサイクルコーナーで利用者へ提供するなど資源の有効活用を図った。	図書館

評価:「計画通りに進んだ」=「○」、「計画より遅れている」=「△」、「未実施」=「—」、「中止した」=「×」

資1-2 各施策の状況 (6)

環境像	環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名		
地球環境の保全のための施策	廃棄物の適正処理と処理施設の整備・充実	① ごみ処理施設の整備・充実	○	六供清掃工場の延命化工事に向けて、各清掃工場の維持整備を行った。	清掃施設課		
		② 焼却灰の資源化	○	焼却灰の処理処分を委託し、資源化を図った。 平成27年実績 1014.88トン (参考:平成26年実績 556.75トン)	清掃施設課		
		③ 処理困難物の適正処理	○	使用済み乾電池、スプレー缶、使用済み蛍光灯など、市有施設において中間処理が困難な廃棄物を安全に保管し、適正に処理した。	清掃施設課		
		④ 廃棄物の不法投棄等の防止	○	閉庁日は毎日職員等によるパトロールを実施し、閉庁日には民間警備会社にパトロールを業務委託するとともに、監視カメラを設置し不法投棄等の監視を行った。	廃棄物対策課		
環境保全活動の活性化のための施策	環境情報の整備と提供	① 広報紙、パンフレット等による普及・啓発	○	パネル展など各種イベントにてポスターを掲示し、パンフレット等を配布した。	環境政策課		
		② 環境報告書の発行	○	年次報告書「まえばしのかんきょう」を発行した。また市ホームページに掲載することにより、環境情報の公開に努めている。	環境政策課		
		③ 情報システムを活用した環境情報の提供	○	定期的にHPを更新し、リアルタイムな情報発信に努めた。	環境政策課		
		④ 各種メディアの活用	—	今後テレビなどのメディアの活用も含め、適切な情報発信に資することを検討したい。	環境政策課		
	環境教育・環境学習の推進	環境教育	① 環境保全啓発イベントの開催	○	環境月間でのパネル展及び荻窪公園アジサイまつりへの出展を実施した。	環境政策課	
			① 環境保全啓発イベントの開催	○	リユース施策の取り組みとして、家庭にある再利用可能なものを持ち寄り、交換する「リユース宝市」を開催した。	ごみ減量課	
			② 出前講座や施設見学会の実施	○	依頼のあった団体へ出前講座を実施した。	環境政策課	
			② 出前講座や施設見学会の実施	○	ごみの減量や3Rの推進についての意識を高めることを目的に自治会等の団体を対象として実施した。	ごみ減量課	
		環境教育	環境教育の指導者育成	③ 環境教育の指導者育成	○	環境教育主任研修会等を実施し、環境指定校の実践事例の紹介や環境調査の体験及び全体計画に基づく各学校の取組などを共有することで、環境主任の資質向上や取組内容の見直し・改善を図る内容で開催できた。	学校教育課
				③ 環境教育の指導者育成	○	学校教育課と連携し、環境教育主任研修会において、学校における自然体験活動についての実践事例発表を行うとともに、各学校における自然体験活動の取り組み方等について情報交換を行い、指導者としての資質向上を図った。	青少年課
				④ 学校での環境教育の実施	○	全校(園)で環境教育、省エネ・省資源活動に取り組み成果を上げた。また、環境教育指定校を定め、児童文化センターと連携した自然体験活動の体験活動の充実を図るとともに、各教科等の授業において地域の自然を生かした具体的な取組を研究し、成果を各学校に紹介することができた。	学校教育課
				④ 学校での環境教育の実施	○	全市立小学校の5年生を対象に、各校の教育課程に沿ったプログラムで環境教室を実施することにより、各学校における環境教育への支援を行った。	青少年課

評価:「計画通りに進んだ」=「○」、「計画より遅れている」=「△」、「未実施」=「—」、「中止した」=「×」

資1-2 各施策の状況 (7)

環境像	環境目標	施策名	評価*	判断理由	課名
環境保全活動の活性化のための施策	環境教育・環境学習の推進	⑤ 児童文化センターでの環境学習の実施	○	全ての小学校の5年生が児童文化センターで実施している環境教室を体験し、環境への興味や関心を高めることができた。	学校教育課
		⑤ 児童文化センターでの環境学習の実施	○	年間を通して「環境冒険隊」(23回)等のプログラムを実施することにより、子どもたちが自然に親しみ体験活動を充実させ、子どもたちの環境保全意識を高めることができた。	青少年課
	環境保全活動の活性化	⑥ 総合的な自然環境プログラムの実施	○	サクラ・ツバ・セミをテーマに市民自然環境調査を実施した。また自然観察会、野鳥観察会やまえばし環境の学び舎事業を実施した。	環境政策課
		⑥ 総合的な自然環境プログラムの実施	○	自然体験活動に係る理解と指導力を高めるための研修会を、小・中学校教員を対象に各1回ずつ実施した。	青少年課
	環境美化活動の推進	① こどもエコクラブの活動推進	○	登録クラブへと全国事務局より送付されるパンフレットの配布や、情報の提供のほか、群馬県こどもエコクラブの学習会や交流会の後援を行った。	環境政策課
		② 環境美化活動の推進	○	自治会、環境美化推進員等との連携を図り、町内一斉清掃等を推進し、清潔で住みよい街づくりを進めた。	ごみ減量課
		③ 環境活動団体の顕彰	○	「まえばし水と緑の環境賞」として、環境改善、環境ボランティアに取り組む市内の家族、団体、企業への表彰を行った。	環境政策課
		④ 環境基金の創設・運用	○	「前橋市絆でつなぐ環境基金」を財源として、住宅用太陽光発電システム設置費補助金や環境保全活動を行なっている団体への助成を行った。	環境政策課
		⑤ 環境配慮型企業の育成	○	環境マネジメントシステムの認証を取得した企業に対する補助を行った。(平成27年度：実績1件)	産業政策課
		⑥ 環境保全活動団体への支援	○	地域づくり推進事業として、地域の環境保全を行う団体に助成を行った。	生活課
		⑦ 産・学・官の連携の促進への支援	○	県内大学や公設試験研究機関等の講師や研究者から、新製品開発に資するシーズの発表及び交流を促進する「産学官連帯フェスタ」を開催。(11/2開催：137人参加)	産業政策課
	⑦ 産・学・官の連携の促進への支援	○	公募型共同研究事業として3件の環境関連の研究を実施した。	産業政策課 (前橋工科大学)	

評価：「計画通りに進んだ」=「○」、「計画より遅れている」=「△」、「未実施」=「ー」、「中止した」=「×」

資2-1 一般環境大気測定局 測定結果 (1)

年度	二酸化硫黄 (SO ₂)				光化学オキシダント (Ox)									
	年平均値 (ppm)	日平均値の2% 除外値 (ppm)	1時間値が 0.1ppmを超えた時間数	環境基準が 0.04ppmを超えた日数	環境基準の長期的評価による達成状況	昼間の1時間値の年平均値 (ppm)	昼間の1時間値の最高値 (ppm)	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	環境基準の短期的評価による達成状況		
南局	12	0.002	0.006	7	1	○	0.040	0.196	140	949	35	117	×	
	13	0.001	0.005	0	0	○	0.036	0.156	122	705	18	45	×	
	14	0.001	0.003	0	0	○	0.035	0.155	113	660	13	32	×	
	15	0.001	0.004	0	0	○	0.036	0.148	115	679	10	27	×	
	16	0.001	0.003	0	0	○	0.036	0.188	119	684	15	44	×	
	17	0.001	0.002	0	0	○	0.036	0.167	124	728	13	49	×	
	18	0.001	0.002	0	0	○	0.032	0.143	94	510	3	5	×	
	19	0.001	0.002	0	0	○	0.035	0.146	98	525	5	11	×	
	20	0.001	0.003	0	0	○	0.036	0.138	120	699	4	6	×	
	21	0.001	0.002	0	0	○	0.035	0.115	102	522	0	0	×	
	22	0.000	0.001	0	0	○	0.038	0.128	128	772	1	1	×	
	23	0.000	0.001	0	0	○	0.033	0.109	73	342	0	0	×	
	24	0.001	0.003	0	0	○	0.037	0.108	102	522	0	0	×	
	25	0.001	0.002	0	0	○	0.038	0.133	119	664	3	7	×	
	26	0.001	0.002	0	0	○	0.039	0.133	114	728	3	5	×	
	27	0.001	0.002	0	0	○	0.039	0.149	112	755	2	2	×	
	15	0.001	0.004	0	0	○	—	—	—	—	—	—	—	
	16	0.001	0.003	0	0	○	0.035	0.148	129	773	7	16	×	
	17	0.001	0.003	0	0	○	0.035	0.162	105	603	13	49	×	
	18	0.001	0.002	0	0	○	0.034	0.147	98	565	4	11	×	
	19	0.000	0.002	0	0	○	0.035	0.144	108	580	2	4	×	
	20	0.000	0.001	0	0	○	0.035	0.139	117	684	3	7	×	
	21	0.000	0.001	0	0	○	0.035	0.124	108	540	1	1	×	
	22	0.000	0.001	0	0	○	0.036	0.112	113	654	0	0	×	
	23	0.000	0.001	0	0	○	0.032	0.105	76	338	0	0	×	
	24	0.001	0.001	0	0	○	0.036	0.105	92	414	0	0	×	
	25	0.001	0.002	0	0	○	0.036	0.114	87	369	0	0	×	
26	0.000	0.001	0	0	○	0.035	0.109	72	372	0	0	×		
27	0.000	0.002	0	0	○	0.038	0.145	103	636	1	2	×		

○：環境基準達成
×：環境基準未達成

資2-1 一般環境大気測定局 測定結果 (2)

年度	浮遊粒子状物質 (SPM)				二酸化窒素 (NO ₂)			環境基準の長期的評価による達成状況		
	年平均値 (mg/m ³)	日平均値の2% 除外値 (mg/m ³)	日平均値が 1時間値が 0.2mg/m ³ を起 えた回数	環境基準超過状況 日平均値が 0.1mg/m ³ を起 えた回数	年平均値 (ppm)	日平均値の年 間98%値 (ppm)	日平均値が 0.04~ 0.06ppmの日 数		日平均値が 0.06ppmを起 えた日数	環境基準の長期的評価による達成状況
南局	12	0.038	0.103	22	9	0.014	0.025	0	0	○
	13	0.035	0.093	17	5	0.017	0.033	0	0	○
	14	0.035	0.095	27	7	0.016	0.031	0	0	○
	15	0.034	0.088	0	2	0.016	0.031	0	0	○
	16	0.029	0.067	2	0	0.015	0.030	0	0	○
	17	0.028	0.070	2	1	0.015	0.028	0	0	○
	18	0.030	0.075	0	0	0.014	0.027	0	0	○
	19	0.027	0.070	6	1	0.013	0.026	0	0	○
	20	0.027	0.056	0	0	0.012	0.024	0	0	○
	21	0.027	0.059	2	0	0.012	0.022	0	0	○
東局	22	0.019	0.047	0	0	0.011	0.021	0	0	○
	23	0.021	0.049	0	0	0.011	0.023	0	0	○
	24	0.018	0.044	1	0	0.010	0.020	0	0	○
	25	0.019	0.050	0	0	0.009	0.020	0	0	○
	26	0.019	0.047	0	0	0.009	0.019	0	0	○
	27	0.018	0.041	0	0	0.008	0.017	0	0	○
	15	0.038	0.109	9	10	-	-	-	-	-
	16	0.035	0.090	19	4	-	-	-	-	-
	17	0.032	0.080	6	3	0.015	0.030	1	0	○
	18	0.033	0.093	46	5	0.014	0.027	0	0	○
	19	0.027	0.086	4	3	0.012	0.023	0	0	○
	20	0.026	0.071	0	1	0.012	0.023	0	0	○
	21	0.024	0.057	2	0	0.011	0.021	0	0	○
	22	0.017	0.054	0	0	0.010	0.020	0	0	○
	23	0.023	0.064	5	2	0.010	0.022	0	0	○
	24	0.020	0.058	7	1	0.009	0.020	0	0	○
	25	0.022	0.063	0	0	0.009	0.018	0	0	○
26	0.020	0.064	4	0	0.008	0.019	0	0	○	
27	0.019	0.043	1	0	0.009	0.018	0	0	○	

○：環境基準達成

×：環境基準未達成

(評価の方法)

- 二酸化窒素 (NO₂)
- 二酸化硫黄 (SO₂)
- 浮遊粒子状物質 (SPM)
- 日平均値の98%値 (365日のうち7日分の測定値) を除外して評価する。ただし、日平均値が2日以上連続して、基準を超えた場合は、達成状況は×として評価する。
- 光化学オキシダント
- 短期的評価で評価する。1時間値が1年のうち、1時間でも0.06ppmを越えれば評価は×となる。

資2-2 平成27年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果

測定月	測定日	揮発性有機化合物 (μg/m ³)										アルデヒド類 (μg/m ³)					重金属類 (ng/m ³)					ベンジピレン (ng/m ³)
		トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ベンゼン	塩化ビニルモノマー	クロロホルム	ジクロロメタン	1,3-ブタジエン	アクリロニトリル	1,2-ジクロロエチレン	酸化エチレン	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	ニッケル	ヘリウム	マンガン	クロム	砒素	水銀			
市立城南小学校	4月	0.29	(0.08)	0.92	<0.03	0.33	0.97	0.27	<0.03	0.32	0.085	1.2	2.1	3.1	<0.06	2.7	0.52	1.9	0.043			
	5月	0.59	(0.16)	0.65	<0.03	0.21	1.4	0.043	<0.03	0.26	0.11	3.1	5.4	3.4	(0.07)	4.0	1.9	1.8	0.083			
	6月	0.40	(0.10)	0.51	<0.03	0.19	0.99	0.26	<0.03	0.087	0.060	1.6	1.7	(1.2)	(0.13)	9.0	0.25	1.8	0.033			
	7月	1.1	(0.09)	0.78	<0.03	0.25	1.9	0.11	<0.03	0.12	0.038	2.1	2.7	(0.9)	(0.12)	7.5	1.1	2.1	0.010			
	8月	0.75	(0.16)	0.70	<0.03	0.21	2.0	0.15	<0.03	0.20	0.14	3.5	8.5	(2.1)	<0.06	18	1.6	2.1	0.027			
	9月	0.89	(0.12)	0.78	<0.03	0.24	3.0	0.066	(0.04)	0.12	0.088	2.5	4.1	(2.0)	<0.06	11	0.82	2.0	0.051			
	10月	1.2	(0.09)	0.79	<0.03	0.17	2.8	0.065	(0.05)	0.061	0.075	2.4	2.3	3.1	0.20	27	1.2	1.9	0.066			
	11月	0.78	0.28	0.71	<0.03	0.16	1.8	0.16	<0.03	0.067	0.081	1.9	2.3	2.5	<0.06	19	0.44	1.8	0.083			
	12月	1.5	(0.07)	1.0	<0.03	0.18	2.0	0.16	(0.04)	0.066	0.074	2.3	2.1	3.2	<0.06	29	0.86	1.9	0.18			
	1月	7-8	(0.13)	(0.18)	0.83	<0.03	0.16	0.61	(0.07)	0.097	0.032	0.89	1.0	3.9	(0.07)	26	0.50	1.7	0.022			
	2月	1-2	(0.14)	<0.06	0.85	<0.03	0.14	0.65	(0.06)	0.095	0.031	1.0	0.98	<0.7	<0.06	8.3	0.26	1.7	(0.009)			
	3月	2-3	<0.06	<0.06	0.70	<0.03	0.17	0.60	<0.012	0.099	0.050	0.56	1.1	2.8	(0.17)	58	1.5	2.3	0.069			
平成27年度(平均値)		0.65	0.12	0.77	<0.03	0.20	1.6	0.13	0.13	0.072	1.9	2.9	2.4	0.08	22	3.1	0.91	1.9	0.056			
26年度本市平均値		0.52	(0.098)	0.98	<0.03	0.20	1.4	0.18	0.14	0.07	1.6	3.6	2.9	<0.06	26	3.9	1.2	2.0	0.12			
環境基準等		* 200	* 200	* 3	** 10	** 18	* 150	** 2.5	** 2	** 1.6	-	5	0.8** 25Ni	4	0.25	** 6	** 40Hg		0.11			

(注1) ()内濃度は定量下限値未満検出下限値以上を、<付き濃度は検出下限値未満を示す。

(注2) 測定値は算術平均を用い、検出限界未満の場合は検出限界値の1/2として計算した。(JIS Z 8401)

(注3) 環境基準等欄における*は環境基準を、**は指針値を示す。

資 2-3 平成 27 年度ダイオキシン類大気調査結果

測定地点名	採取年月日	測定結果		平成26年度 平均値 (pg-TEQ/m3)	環境基準 (pg-TEQ/m3)
		測定値 (pg-TEQ/m3)	平均値 (pg-TEQ/m3)		
市立城南小学校 (一般環境) 第一種住居地域	①	0.017	0.022	0.025	0.6
	②	0.033			
	③	0.015			
市立桂萱東小学校 (固定発生源周辺) 市街化調整区域	①	0.027	0.038	0.034	
	②	0.035			
	③	0.052			
前橋市大胡支所 (固定発生源周辺) 市街化調整区域	①	0.028	0.036	0.092 <small>(測定値のローテーションにより 平成25年度平均値)</small>	
	②	0.037			
	③	0.044			

①2015/5/15 ～2015/5/22

②2015/7/9 ～2015/7/16

③2016/1/8 ～2016/1/15

資料3 水質関係資料

資 3-1 (1) 地点別測定結果集計表 (健康項目)

(表中m/n以外の単位：mg/L)

水域名		桃ノ木川	広瀬川	広瀬川	荒砥川	粕川	利根川 上流(4)	滝川	染谷川	赤城大沼
地点名		笄井橋	新川橋	須永橋	奥原橋	粕川大橋	昭和大橋	滝川橋	染谷橋	湖心
地点統一番号		1000301	1000459	1000460	1000501	1000655	1001551	1020302	1020402	1050101
調査区分		通年	一般	一般	通年	一般	一般	一般	一般	通年
カドミウム	最大	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	m/n	0/12	0/4	0/4	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	m/n	0/12	0/4	0/4	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	最大	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
	m/n	0/12	0/4	0/4	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	最大	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	m/n	0/12	0/4	0/4	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	最大	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
	m/n	0/12	0/4	0/4	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
総水銀	最大	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	m/n	0/12	0/4	0/4	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチル水銀	最大	<0.0005			<0.0005					
	m/n	0/2			0/2					
	平均	<0.0005			<0.0005					
ポリ塩化ビフェニル	最大	<0.0005			<0.0005					<0.0005
	m/n	0/2			0/2					0/1
	平均	<0.0005			<0.0005					<0.0005
ジクロロメタン	最大	<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	最大	<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2-ジクロロエタン	最大	<0.0004			<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.0004			<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	最大	<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	最大	<0.004			<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.004			<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	最大	<0.1			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.1			<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	最大	<0.0006			<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2	0/1
	平均	<0.0006			<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	最大	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	m/n	0/2	0/4	0/4	0/2	0/4	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003

資 3-1 (2) 地点別測定結果集計表 (健康項目)

(表中m/n以外の単位：mg/L)

水域名	桃ノ木川	広瀬川	広瀬川	荒砥川	粕川	利根川 上流(4)	滝川	染谷川	赤城大沼
地点名	筑井橋	新川橋	須永橋	奥原橋	粕川大橋	昭和大橋	滝川橋	染谷橋	湖心
地点統一番号	1000301	1000459	1000460	1000501	1000655	1001551	1020302	1020402	1050101
調査区分	通年	一般	一般	通年	一般	一般	一般	一般	通年
テトラクロロエチレン	最大	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	m/n	0/2	0/4	0/4	0/2	0/4	0/4	0/4	0/1
	平均	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,3-ジクロロ ブレン	最大	<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/1
	平均	<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
トリム	最大	<0.0006			<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/1
	平均	<0.0006			<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006
ジメチル	最大	<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/1
	平均	<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005
トリベンチカド	最大	<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/1
	平均	<0.002			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
ベンゼン	最大	<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/1
	平均	<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
セレン	最大	<0.005			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/1
	平均	<0.005			<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	最大	2.7			6.7	3.2		1	5.2
	m/n	0/6			0/6	0/2		0/2	0/2
	平均	2.5			4.5	2.6		0.97	3.4
ふっ素	最大	0.08			0.12	<0.08		0.11	0.2
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2
	平均	0.11			0.1	<0.08		0.1	0.18
ほう素	最大	0.1			0.1	<0.1		<0.1	0.1
	m/n	0/2			0/2	0/2		0/2	0/2
	平均	0.1			0.1	<0.1		<0.1	0.1
1,4-ジクロ ロ	最大	<0.005			<0.005				<0.005
	m/n	0/2			0/2				0/1
	平均	<0.005			<0.005				<0.005

資 3-2 (1) 地点別測定結果集計表 (生活環境項目)

(表中m/n及びx/y以外の単位：mg/L)

水域名		桃ノ木川	桃ノ木川	桃ノ木川	桃ノ木川	広瀬川	広瀬川	広瀬川	広瀬川	
地点名		笈井橋	北代田橋	大宝橋	桃ノ木橋	第2号放水路制水門	十六本橋	新貝橋	広瀬新橋	
地点統一番号		1000301	1000352	1000353	1000355	1000451	1000455	1000456	1000458	
類型		B	B	B	B	B	B	B	B	
達成期間		□	□	□	□	□	□	□	□	
調査区分		通年	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	
pH	最大	8.3	7.5	7.6	7.7	7.3	7.4	7.6	7.5	
	最小	7.3	6.8	6.8	7	6.4	6.6	6.6	6.6	
	m/n	0/24	0/4	0/4	0/4	1/4	0/4	0/4	0/4	
	平均	7.7	7.3	7.3	7.4	6.9	7.0	7.1	7.2	
DO	最大	13	13	13	14	13	13	13	13	
	最小	7.5	9	8.8	8.8	9.5	9.1	9.2	8.8	
	m/n	0/24	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	
BOD	平均	10.1	10.8	10.4	10.9	10.6	10.8	10.8	10.4	
	最大	2.3	0.6	0.7	1	<0.5	<0.5	0.7	0.7	
	最小	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	m/n	0/24	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	
	日間平均値	最大	2.3	0.6	0.7	1	<0.5	<0.5	0.7	0.7
		最小	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		x/y	0/12	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
平均		1.2	0.6	0.6	0.8	<0.5	<0.5	0.6	0.7	
中央値	1.1	0.6	0.6	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.7		
75%値	1.2	0.6	0.7	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.7		
COD	最大	6.8	3.8	3.7	3.8	3	3.4	3.4	3.5	
	最小	1.8	2.1	2.2	2.7	1.5	1.5	1.6	1.7	
	m/n	/24	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間平均値	最大	4.8	3.8	3.7	3.8	3	3.4	3.4	3.5
		最小	1.8	2.1	2.2	2.7	1.5	1.5	1.6	1.7
		x/y	/12	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4
		平均	2.9	2.6	3	3.1	1.9	2.1	2.2	2.3
中央値		2.9	2.3	3	3	1.6	1.7	1.8	1.9	
75%値	2.9	2.3	3.4	3.1	1.6	1.7	2	2		
SS	最大	20	21	18	19	16	19	19	19	
	最小	1	3	5	4	7	6	4	2	
	m/n	0/24	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	
	平均	8	11	10	10	10	11	9	9	
大腸菌群数	最大	94000	17000	33000	79000	11000	4900	13000	4900	
	最小	4900	1300	3300	1400	94	240	330	490	
	m/n	4/6	1/4	3/4	2/4	1/4	0/4	1/4	0/4	
	平均	29000	7000	15000	22500	4200	2200	4600	2700	
全窒素	最大	5.1								
	最小	1.8								
	m/n	/6								
	平均	3.3								
全りん	最大	0.17								
	最小	0.069								
	m/n	/6								
	平均	0.097								

資 3-2 (2) 地点別測定結果集計表 (生活環境項目)

(表中m/n及びx/y以外の単位: mg/L)

水域名	広瀬川	広瀬川	荒砥川	荒砥川	荒砥川	荒砥川	荒砥川	荒砥川		
地点名	新川橋	須永橋	奥原橋	上荒砥橋	木三橋	曲輪橋	赤城温泉郷北	観音橋		
地点統一番号	1000459	1000460	1000501	1000551	1000553	1000554	1000555	1000556		
類型	B	B	A	A	A	A	A	A		
達成期間	□	□	□	□	□	□	□	□		
調査区分	一般	一般	通年	一般	一般	一般	一般	一般		
pH	最大	7.9	7.6	8.1	7.9	7.9	7.9	7.6	7.9	
	最小	6.9	7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	
	m/n	0/4	0/4	0/24	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	
	平均	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	
DO	最大	12	13	12	11	11	10	12	11	
	最小	8.7	8.2	7.2	7.4	7.9	6.9	8.3	7.8	
	m/n	0/4	0/4	2/24	1/4	0/4	2/4	0/4	0/4	
BOD	平均	10.1	10.1	9.2	9	9.3	8.4	9.9	9.2	
	最大	0.9	0.9	10	5.3	4.9	4	0.6	7.4	
	最小	0.6	0.6	1.9	2.2	1.8	3	<0.5	3.3	
	m/n	0/4	0/4	19/24	4/4	3/4	4/4	0/4	4/4	
	日間平均値	最大	0.9	0.9	8.2	5.3	4.9	4	0.6	7.4
		最小	0.6	0.6	1.9	2.2	1.8	3	<0.5	3.3
		x/y	0/4	0/4	10/12	4/4	3/4	4/4	0/4	4/4
平均		0.8	0.7	4.1	3.2	3.2	3.5	0.6	5.7	
中央値	0.8	0.7	3.5	2.7	3.1	3.5	0.5	6.1		
75%値	0.8	0.7	5.3	2.9	3.8	3.6	0.5	7		
COD	最大	3.5	3.9	10	8.9	7.5	7.5	1.9	18	
	最小	1.8	2.4	3.7	5.8	4.9	5.5	0.9	6.3	
	m/n	/4	/4	/24	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間平均値	最大	3.5	3.9	8.3	8.9	7.5	7.5	1.9	18
		最小	1.8	2.4	4.2	5.8	4.9	5.5	0.9	6.3
		x/y	/4	/4	/12	/4	/4	/4	/4	/4
		平均	2.5	3.1	6.3	6.6	6.2	6.3	1.5	9.8
中央値		2.4	2.9	5.4	5.9	6.3	6	1.5	7.5	
75%値	2.4	3.4	7.1	5.9	6.9	6.5	1.7	7.8		
SS	最大	13	17	28	17	33	13	1	39	
	最小	1	3	4	8	8	8	<1	11	
	m/n	0/4	0/4	1/24	0/4	1/4	0/4	0/4	1/4	
	平均	7	9	11	12	16	10	1	20	
大腸菌群数	最大	33000	17000	220000	79000	110000	22000	1100	49000	
	最小	11000	1700	11000	3300	3300	3300	20	3300	
	m/n	4/4	2/4	6/6	4/4	4/4	4/4	1/4	4/4	
	平均	20300	7900	75800	25100	38600	12800	300	18000	
全窒素	最大			10						
	最小			4.1						
	m/n			/6						
	平均			7.1						
全りん	最大			0.81						
	最小			0.26						
	m/n			/6						
	平均			0.47						

資 3-2 (3) 地点別測定結果集計表 (生活環境項目)

(表中m/n及びx/y以外の単位：mg/L)

水域名		粕川	粕川	粕川	利根川上流 (3)	利根川上流 (4)	藤沢川	寺沢川	滝川	
地点名		滝沢 不動尊北	庚申橋	粕川大橋	中央大橋	昭和大橋	上泉橋	牛橋	総社町 高架附近	
地点統一番号		1000653	1000654	1000655	1001452	1001551	1020101	1020201	1020301	
類型		A	A	A	A	A				
達成期間		□	□	□	□	イ				
調査区分		一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	
p H	最大	7.6	8.4	8.4	8.2	7.8	8.1	7.5	7.5	
	最小	7.3	7.6	7.8	7.4	7.1	7.8	7	7.2	
	m/n	0/2	0/4	0/4	0/4	0/4	/4	/4	/4	
	平均	7.5	8.0	8.0	7.7	7.4	8.0	7.3	7.4	
D O	最大	9.7	11	11	14	13	12	12	11	
	最小	8.4	7.7	7.9	8.3	8.4	8.7	8.4	6.7	
	m/n	0/2	0/4	0/4	0/4	0/4	/4	/4	/4	
	平均	9.1	9	9.4	10.8	10.4	10	10	9.3	
B O D	最大	<0.5	2.1	1.6	0.8	1.2	2.1	2.2	75	
	最小	<0.5	0.6	1	<0.5	<0.5	0.8	0.9	0.5	
	m/n	0/2	1/4	0/4	0/4	0/4	/4	/4	/4	
	日間 平均 値	最大	<0.5	2.1	1.6	0.8	1.2	2.1	2.2	75
		最小	<0.5	0.6	1	<0.5	<0.5	0.8	0.9	0.5
		x/y	0/2	1/4	0/4	0/4	0/4	/4	/4	/4
		平均	<0.5	1.1	1.3	0.6	0.9	1.4	1.3	19.2
		中央値	<0.5	0.9	1.3	0.6	0.6	1.4	1.1	0.6
75%値	<0.5	1	1.4	0.6	0.6	1.5	1.1	0.6		
C O D	最大	1.6	5.6	5.4	2.3	3.1	5.5	4.6	55	
	最小	1.2	1.8	3.4	1.5	1.6	3.5	4.1	1.6	
	m/n	/2	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間 平均 値	最大	1.6	5.6	5.4	2.3	3.1	5.5	4.6	55
		最小	1.2	1.8	3.4	1.5	1.6	3.5	4.1	1.6
		x/y	/2	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4
		平均	1.4	3.6	4	1.9	2.1	4.8	4.3	15.3
		中央値	1.4	3.5	3.6	1.8	1.8	5	4.3	2.3
75%値	—	4	3.7	1.9	1.8	5.1	4.4	2.8		
S S	最大	6	15	9	5	14	9	20	31	
	最小	1	1	3	1	4	3	11	2	
	m/n	0/2	0/4	0/4	0/4	0/4	/4	/4	/4	
	平均	4	7	7	2	7	6	15	12	
大腸 菌群 数	最大	700	33000	33000	17000	17000	33000	13000	7900	
	最小	20	240	1700	130	130	4900	3300	140	
	m/n	0/2	3/4	4/4	1/4	2/4	/4	/4	/4	
	平均	400	11000	12000	4400	4900	14000	8000	3800	
全窒 素	最大									
	最小									
	m/n									
	平均									
全りん	最大									
	最小									
	m/n									
平均										

資 3-2 (4) 地点別測定結果集計表 (生活環境項目)

(表中m/n及びx/y以外の単位: mg/L)

水域名		滝川	滝川	染谷川	染谷川	端気川	端気川	菑川	清水川	
地点名		滝川橋	川曲新橋	妙見1号橋	染谷橋	柳橋	樋之滝橋	清内橋	前原橋	
地点統一番号		1020302	1020303	1020401	1020402	1020501	1020503	1020601	1020701	
類型										
達成期間										
調査区分		一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	
pH	最大	8.8	8.8	8.1	8	7.5	9.1	7.6	8.3	
	最小	7.5	7.7	7.5	7.4	6.7	7.1	6.9	7.1	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	7.9	8.1	7.9	7.8	7.2	7.7	7.2	7.8	
DO	最大	16	14	12	12	13	15	13	13	
	最小	8.5	8.3	7.8	8.2	9.3	8.2	8.9	8.9	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
BOD	平均	12	10.8	9.4	9.8	10.8	10.4	10.5	10.5	
	最大	4.5	2	2.3	2	0.7	2.3	0.7	1.4	
	最小	0.6	<0.5	0.7	0.9	<0.5	0.6	0.5	1	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間平均値	最大	4.5	2	2.3	2	0.7	2.3	0.7	1.4
		最小	0.6	<0.5	0.7	0.9	<0.5	0.6	0.5	1
		x/y	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4
平均		1.6	1.2	2	1.4	0.6	1.5	0.6	1.2	
中央値	0.6	0.9	1.7	1.4	0.6	1.6	0.7	1.2		
75%値	0.6	1.2	2.3	1.6	0.7	2.1	0.7	1.2		
COD	最大	14	10	7.2	6	3.4	7	3.4	4.1	
	最小	2.2	2.3	3.1	3.1	1.8	2.9	1.8	2.3	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間平均値	最大	14	10	7.2	6	3.4	7	3.4	4.1
		最小	2.2	2.3	3.1	3.1	1.8	2.9	1.8	2.3
		x/y	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4
		平均	5.4	4.5	4.8	4.4	2.6	4.9	2.3	3.3
中央値		2.7	2.9	4.5	4.1	2.6	3.9	2	3.4	
75%値	2.9	3.1	3.5	5.1	3.3	4.9	2.1	3.6		
SS	最大	9	12	10	4	20	49	20	16	
	最小	3	3	1	3	3	2	5	1	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	6	7	4	4	12	22	10	8	
大腸菌群数	最大	7900	17000	130000	28000	13000	49000	13000	24000	
	最小	1300	330	3300	2400	790	490	790	1400	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	4100	6500	42800	13000	5500	17200	5100	8800	
全窒素	最大									
	最小									
	m/n									
	平均									
全りん	最大									
	最小									
	m/n									
	平均									

資 3-2 (5) 地点別測定結果集計表 (生活環境項目)

(表中m/n及びx/y以外の単位：mg/L)

水域名		八幡川	大穴川	桂川	神沢川	佐久間川	鳴沢川	山伏川	赤城白川	
地点名		山澤橋	天神山 自然公園	新中橋	近戸橋	満開橋	天神山自 然公園北	船原橋	姫百合橋	
地点統一番号		1020801	1025501	1025701	1025801	1026051	1026201	1026701	1028751	
類型										
達成期間										
調査区分		一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	
p H	最大	8.2	7.8	8.3	7.9	7.5	7.9	8.5	7.9	
	最小	8	7.2	7.5	7.5	6.9	7.4	7.7	7.4	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	8.1	7.6	7.8	7.7	7.4	7.7	8.2	7.7	
D O	最大	11	11	12	11	13	11	11	12	
	最小	8	7.5	8.3	7.7	9.2	8.5	8.4	7.8	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	9.1	9.2	9.8	9.3	10.7	9.6	9.5	9.8	
B O D	最大	8.9	10	1.3	1	1.2	1.1	0.9	0.6	
	最小	2.8	2	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	<0.5	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間 平均 値	最大	8.9	10	1.3	1	1.2	1.1	0.9	0.6
		最小	2.8	2	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	<0.5
		x/y	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4
		平均	6.8	4.6	1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6
		中央値	7.7	3.2	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5
75%値	7.9	3.7	1.1	0.9	1.1	1	0.8	0.5		
C O D	最大	29	15	4.5	3.7	4	5.1	4.5	2.5	
	最小	3.7	5.6	2.2	2.9	1.8	2.4	2.7	1.4	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	日間 平均 値	最大	29	15	4.5	3.7	4	5.1	4.5	2.5
		最小	3.7	5.6	2.2	2.9	1.8	2.4	2.7	1.4
		x/y	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4
		平均	17.2	9.3	3.4	3.4	2.6	3.9	3.7	1.9
		中央値	18	8.3	3.5	3.4	2.2	4	3.7	1.8
75%値	20	10	3.6	3.6	2.4	4.6	4.5	2		
S S	最大	8	38	7	7	20	14	7	3	
	最小	3	10	2	1	1	2	3	<1	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	6	19	4	4	8	9	5	2	
大腸 菌群 数	最大	790000	24000	13000	49000	33000	33000	33000	1100	
	最小	17000	2400	240	1100	1100	3300	1300	13	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	/4	
	平均	367000	8100	5900	16200	12400	13000	13000	300	
全窒 素	最大									
	最小									
	m/n									
	平均									
全り ん	最大									
	最小									
	m/n									
	平均									

資 3-2 (6) 地点別測定結果集計表 (生活環境項目)

(表中m/n及びx/y以外の単位：mg/L)

水域名		赤城白川	赤城白川	細ヶ沢川	法華沢川	赤城大沼	
地点名		中白川橋	東竜橋	五反田橋	桃ノ木川合流前	湖心	
地点統一番号		1028752	1028753	1028851	1028951	1050101	
類型						A	
達成期間						□	
調査区分		一般	一般	一般	一般	通年	
pH	最大	7.9	7.9	8.1	8.3	7.6	
	最小	7.2	7.6	7.5	7.6	7.3	
	m/n	/4	/4	/4	/4	0/6	
	平均	7.6	7.8	8.0	8.0	7.5	
DO	最大	12	12	12	11	9.7	
	最小	8	8.3	8.2	8.6	7.3	
	m/n	/4	/4	/4	/4	1/6	
	平均	9.7	10	9.9	9.7	8.2	
BOD	最大	1.3	1.5	1.1	1.5	1.3	
	最小	<0.5	0.9	0.7	1	<0.5	
	m/n	/4	/4	/4	/4	/6	
	日間平均値	最大	1.3	1.5	1.1	1.5	1.3
		最小	<0.5	0.9	0.7	1	<0.5
		x/y	/4	/4	/4	/4	/6
		平均	1	1.1	0.9	1.3	0.9
中央値	1	1.1	0.9	1.4	0.7		
75%値	0.7	1.1	0.9	1.4	0.7		
COD	最大	4.8	4.6	5.2	4.8	3.3	
	最小	2.6	3.1	3.4	3.3	2.4	
	m/n	/4	/4	/4	/4	1/6	
	日間平均値	最大	4.8	4.6	5.2	4.8	3.3
		最小	2.6	3.1	3.4	3.3	2.4
		x/y	/4	/4	/4	/4	1/6
		平均	3.7	3.8	4.6	3.8	2.8
中央値	3.7	3.8	4.8	3.5	2.8		
75%値	4.3	3.8	5	3.5	2.8		
SS	最大	14	10	9	8	3	
	最小	<1	2	2	2	<1	
	m/n	/4	/4	/4	/4	0/6	
	平均	7	7	5	5	1	
大腸菌群数	最大	17000	49000	49000	24000	1100	
	最小	330	2400	1100	4900	0	
	m/n	/4	/4	/4	/4	1/6	
	平均	6100	19000	15000	11200	240	
全窒素	最大					0.48	
	最小					0.2	
	m/n					/6	
	平均					0.29	
全りん	最大					0.008	
	最小					0.004	
	m/n					/6	
	平均					0.005	

資3-3 (1) 年度別公共用水域水質測定結果 生活環境項目 (ア)

水域名 (河川名等)	地点名	類型	P H					D O (mg/l)					B O D (mg/l)				
			H23	H24	H25	H26	H27	H23	H24	H25	H26	H27	H23	H24	H25	H26	H27
			平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均	75%値	75%値	75%値	75%値	75%値
桃ノ木川	筑井橋	B	7.3	7.2	7.2	7.3	7.7	10	11	11	11	10	1.1	1.8	1.6	1.1	1.2
桃ノ木川	北代田橋	B	7.3	7.6	7.4	7.4	7.3	11	11	11	11	11	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
桃ノ木川	大宝橋	B	7.3	7.6	7.4	7.5	7.3	11	11	11	11	10	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7
桃ノ木川	桃ノ木橋	B	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	11	11	10	11	11	1.3	1	1.3	1	0.8
広瀬川	第2号放水 路 制水門	B	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	11	11	11	11	11	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
広瀬川	十六本橋	B	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	11	11	11	11	11	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5
広瀬川	新貝橋	B	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	11	11	11	11	11	<0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
広瀬川	広瀬新橋	B	7.2	7.6	7.3	7.4	7.2	11	11	11	11	10	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7
広瀬川	新川橋	B	7.3	7.7	7.4	7.7	7.4	11	11	10	11	10	0.6	0.9	1.3	0.7	0.8
広瀬川	須永橋	B	7.3	7.6	7.4	7.5	7.4	11	10	10	10	10	0.9	0.9	1.4	0.8	0.7
荒砥川	奥原橋	A	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	9.8	9.3	9.7	10	9.2	6.7	6.1	6.2	3.6	5.3
荒砥川	上荒砥橋	A	7.8	7.6	7.5	7.8	7.7	9	9.3	8	9	9	3.9	4.3	2.6	4.8	2.9
荒砥川	木三橋	A	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	9.3	9.6	9	9.9	9.3	5.3	5.5	6.8	3.6	3.8
荒砥川	曲輪橋	A	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	8.4	8.7	7.6	8.8	8.4	5.4	7.2	6.4	4.5	3.6
荒砥川	赤城温泉郷 北	A	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	9.9	10	9.5	10	9.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5
荒砥川	観音橋	A	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	9.6	9.5	8.9	9.7	9.2	3.3	12	8.1	5	7
粕川	不動尊北	A	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	10	10	9.9	11	9.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
粕川	庚申橋	A	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.9	9	9.1	9.4	9	1.2	0.9	0.8	1	1
粕川	粕川大橋	A	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	9.2	9.7	9.2	9.8	9.4	1.8	1.4	2.2	2.1	1.4
利根川	中央大橋	A	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	11	11	9.8	10	11	0.5	0.8	0.5	1.3	0.6
利根川	昭和橋	A	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	11	11	10	10	10	<0.5	0.5	<0.5	1	0.6
藤沢川	上泉橋	—	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	10	9.9	10	9.8	10	2.2	1.9	1.9	2.3	1.5
寺沢川	牛橋	—	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	9.8	9.8	9.8	9.5	10	1.7	1.7	1.8	1.2	1.1
滝川	総社町 高架付近	—	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	11	10	9.6	9.6	9.3	0.6	6.9	1.2	1.5	0.6
滝川	滝川橋	—	7.6	8.1	7.8	7.9	7.9	11	10	11	12	12	0.8	3.3	0.8	1.8	0.6
滝川	川曲新橋	—	7.7	8.7	7.9	8.1	8.1	11	11	11	12	11	1	5.1	0.8	2	1.2
染谷川	妙見1号橋	—	7.7	8.0	7.8	7.7	7.9	10	9.8	9.6	9.4	9.4	2.8	3.6	2.9	4.2	2.3
染谷川	染谷橋	—	7.7	8.0	7.7	7.7	7.8	10	9.7	9.8	10	9.8	1.6	2.3	1.6	3.3	1.6
端気川	柳橋	—	7.2	7.6	7.4	7.4	7.2	11	11	10	11	11	0.5	0.6	0.9	0.5	0.7
端気川	樋之滝橋	—	7.4	8.1	7.5	8.0	7.7	11	11	9.8	11	10	1.1	1.5	1.3	1.4	2.1
菰川	清内橋	—	7.2	7.7	7.4	7.6	7.2	11	11	11	11	11	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7
清水川	前原橋	—	7.5	8.0	7.5	7.8	7.8	11	11	11	10	11	1	1.3	3	1	1.2
八幡川	山澤橋	—	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	9	8.2	8.8	10	9.1	9	11	5.2	1.7	7.9
大穴川	天神山 自然公園	—	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	9.4	9.1	8.7	9.9	9.2	4.9	6.5	4.2	3.5	3.7
桂川	新中橋	—	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	9.6	9.6	9.1	9.9	9.8	1.5	1.2	1.2	2	1.1
神沢川	近戸橋	—	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	9.3	9.6	9	9.6	9.3	1.8	1.4	2.6	1.5	0.9
佐久間川	満開橋	—	7.4	7.8	7.4	7.7	7.4	11	11	9.9	10	11	0.9	0.8	1.1	1.7	1.1
鳴沢川	天神山 自然公園北	—	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	9.8	10	9.3	10	9.6	1	0.9	1.6	1.3	1
山伏川	船原橋	—	8.2	8.3	8.1	8.0	8.2	9.4	9.5	9.1	9.4	9.5	1	1.2	1.2	1.1	0.8
赤城白川	姫百合橋	—	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	10	9.7	9.6	9.9	9.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5
赤城白川	中白川橋	—	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6	10	9.9	9.3	9.8	9.7	1	0.7	0.9	0.9	0.7
赤城白川	東竜橋	—	7.7	8.0	7.8	7.7	7.8	11	10	10	10.6	10	1.4	1.4	1.6	1.5	1.1
細ヶ沢川	五反田橋	—	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	10	10	9.6	10.1	9.9	1.1	1.4	1.6	1	0.9
法華沢川	桃ノ木川 合流前	—	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	10	9.7	9	9.8	9.7	1.2	2.3	1.9	2.1	1.4
赤城大沼	湖心	A	7.5	7.1	7.2	7.0	7.5	8.5	8.4	8.4	8.6	8.2	0.8	1	1.1	1	0.7

資3-3 (2) 年度別公共用水域水質測定結果 生活環境項目 (イ)

水域名 (河川名等)	地点名	類型	S.S.(mg/l)						大腸菌群数(MPN/100ml)						全窒素(mg/l)															
			H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36	
			平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大
桃ノ木川	筑井橋	B	8	6	6	7	8	56000	14000	7300	19000	29000	3.6	3.1	3.9	2.9	3.3	0.11	0.11	0.16	0.16	0.10	0.10							
桃ノ木川	北代田橋	B	18	10	11	8	11	21000	7600	12000	5800	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
桃ノ木川	大宝橋	B	17	10	9	8	10	34000	24000	4800	5200	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
桃ノ木川	桃ノ木橋	B	11	9	9	6	10	30000	9400	6200	10000	22500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
広瀬川	第2号放水路橋水門	B	16	10	7	12	10	6200	10000	2300	2100	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
広瀬川	十六本橋	B	16	10	8	8	11	8600	8700	2600	1200	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
広瀬川	新貝橋	B	15	10	8	8	9	13000	10000	2400	1400	4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
広瀬川	広瀬新橋	B	15	10	8	8	9	16000	8200	2700	1100	2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
広瀬川	新川橋	B	12	8	8	7	17000	24000	19000	27000	20300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
広瀬川	須永橋	B	9	5	7	7	9	15000	24000	9800	7500	7900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
荒砥川	奥原橋	A	17	14	12	10	11	59000	24000	18000	46800	75800	6.3	7.1	6.7	6.6	7.1	0.59	0.55	0.59	0.40	0.47								
荒砥川	上荒砥橋	A	21	12	17	13	12	24000	8000	14000	11000	25100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
荒砥川	木三橋	A	17	14	14	8	16	39000	52000	19000	10000	38600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
荒砥川	曲輪橋	A	18	16	10	6	10	16000	22000	16000	8500	12800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
荒砥川	赤坂温泉郷北	A	2	1	1	1	1	620	160	290	260	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
荒砥川	観音橋	A	42	18	15	11	20	6700	46000	8300	23000	18000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
粕川	不動尊北	A	3	1	2	1	4	520	300	280	95	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
粕川	庚申橋	A	5	4	3	3	7	22000	12000	7900	4000	11000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
粕川	粕川大橋	A	11	5	8	6	7	16000	20000	12000	13000	12000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
利根川	中央大橋	A	9	12	6	10	2	1900	6300	890	5300	4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
利根川	昭和橋	A	12	14	6	8	7	2300	6600	1400	3800	4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
藤沢川	上京橋	-	7	5	10	14	6	47000	47000	37000	26000	14000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
幸次川	牛橋	-	17	8	17	7	15	33000	26000	42000	9400	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
滝川	総社町高梁付近	-	11	6	5	8	12	3400	6400	4400	8200	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
滝川	滝川橋	-	10	10	7	9	6	7400	17000	6200	14000	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
滝川	川曲新橋	-	8	10	7	11	7	4500	10000	3600	3800	6500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
染谷川	妙見1号橋	-	2	6	5	2	4	18000	24000	94000	25000	42800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
染谷川	染谷橋	-	4	21	3	5	4	23000	48000	23000	13000	13000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
瀧気川	柳橋	-	12	7	12	8	12	7800	19000	11000	4800	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
瀧気川	瀧之瀧橋	-	11	8	14	8	22	15000	18000	30000	35000	17200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
瀧川	瀧内橋	-	15	10	7	6	10	18000	7100	4700	1900	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
清水川	前原橋	-	11	8	9	7	8	15000	76000	11000	21000	8800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
八幡川	山澤橋	-	9	13	9	5	6	73000	74000	190000	9500	367000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
大六川	天神山自然公園	-	22	21	17	13	19	15000	11000	16000	7375	8100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
桂川	新中橋	-	6	5	10	4	4	9400	28000	19000	10190	5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
神沢川	近戸橋	-	13	11	12	8	4	25000	16000	11000	21275	16200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
佐久間川	満開橋	-	14	10	8	5	8	17000	9400	8600	9500	12400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
鳴沢川	天神山自然公園北	-	7	7	13	11	9	12000	38000	15000	12600	13000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
山伏川	船原橋	-	8	6	5	6	5	22000	31000	17000	13800	13000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
赤城白川	姫百合橋	-	2	2	2	2	2	470	220	560	102	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
赤城白川	中白川橋	-	10	3	7	6	7	9900	6500	12000	16650	6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
赤城白川	東電橋	-	12	6	10	7	7	75000	26000	44000	20150	19000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
細ヶ沢川	五反田橋	-	11	6	10	5	5	12000	19000	13000	2623	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
法華沢川	桃ノ木川合流前	-	9	7	7	4	5	7500	22000	38000	13785	11200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
赤城大沼	湖心	A	1	1	1	1	1	460	38	310	77	240	0.36	0.31	0.34	0.35	0.29	0.014	0.013	0.018	0.018	0.005								

資3-4 年度別公共用水域水質測定結果 特殊項目及びその他の項目

水域名 (河川名等)	地点名	類型	銅(mg/l)										溶解性鉛(mg/l)										溶解性マンガノ(mg/l)										クロム(mg/l)									
			H23 平均	H24 平均	H25 平均	H26 平均	H27 平均	H23 平均	H24 平均	H25 平均	H26 平均	H27 平均	H23 平均	H24 平均	H25 平均	H26 平均	H27 平均	H23 平均	H24 平均	H25 平均	H26 平均	H27 平均	H23 平均	H24 平均	H25 平均	H26 平均	H27 平均															
概ノ木川	筑井橋	B	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															
概ノ木川	北代田橋	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
概ノ木川	大笠橋	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
概ノ木川	概ノ木橋	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
広瀬川	第2身延水 路前水門	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
広瀬川	十六木橋	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
広瀬川	新且橋	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
広瀬川	広瀬新橋	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
広瀬川	須永橋	B	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.034	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															
荒砥川	奥原橋	A	<0.01	<0.01	<0.01	0.017	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															
荒砥川	上荒砥橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
荒砥川	木三橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
荒砥川	曲輪橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
荒砥川	赤坂温泉郷 北	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
荒砥川	観音橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
荒砥川	不動尊北	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
粕川	度中橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
粕川	粕川大橋	A	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															
利根川	中央大橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
利根川	昭和六橋	A	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															
藤沢川	上泉橋	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
幸沢川	牛橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
澗川	総社町 高梨付辻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
澗川	澗川橋	-	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.13	<0.01	<0.01	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	<0.05	0.08	0.08	0.05	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02															
澗川	川曲新橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
澗川	砂見1号橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
築谷川	築谷橋	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02															
堀谷川	柳橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
堀谷川	堀之渡橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
澗川	清内橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
清水川	柳原橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
八幡川	山藤橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
大穴川	天神山 自然公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
桂川	新十橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
神沢川	近戸橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
佐久間川	源田橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
鴨沢川	冠島山 自然公園北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
山内川	船原橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
赤坂白川	姫百合橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
赤坂白川	中白川橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
赤坂白川	東滝橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
細ヶ沢川	五反田橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
法華沢川	概ノ木川 合流前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
赤坂大沼	湖心	A	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01															

資3-5 平成27年度地下水概況調査結果

単位:mg/l

メッシュ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	37
所在地	富士見町赤城山	敷島町	富士見町小暮	堀越町	粕川町	高井町	端気町	亀泉町	飯井土町	鳥羽町	六供町	小島田町	房丸町	西大室町
井戸深度 (m)	70	40	不明	100	104.6	120	60	50	150	不明	100	85	70	80
浅井戸・深井戸別	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸
用途	事業用水	園芸用水	雑用水	雑用水	風呂・プール	非常用水	農業用水	冷却用水	工業用水	事業用水	冷却用水	洗濯用水	農業用水	農業用水
採取月日	H27.11.26	H27.11.26	H27.11.26	H27.11.26	H27.11.25	H27.11.26	H27.11.26	H27.11.25	H27.11.25	H27.11.26	H27.11.25	H27.11.25	H27.11.26	H27.11.25
水温 (℃)	13.0	17.1	17.6	18.2	19.4	17.0	16.0	16.2	13.1	17.2	17.1	14.5	15.8	16.0
透視度 (cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	30	50以上	50以上	20	50以上	50以上	50以上	50以上
色相	透明	透明	透明	透明	透明	透明	淡褐色	透明	透明	褐色	透明	透明	透明	透明
臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
検査項目	環境基準													
カドミウム	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全リン	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
鉛	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
トリハロエチレン	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.0051	<0.002	<0.002	<0.0005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラハロエチレン	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0031	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,1-トリハロエチン	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロエチン	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエチン	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチン	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチン	合計	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,1,2-トリハロエチン	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロパン	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロロエチン	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シクロヘキサン	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンゾチオール	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
キシレン	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ナフチレン	1	<0.02	0.06	0.02	0.39	0.03	0.07	<0.02	0.29	0.02	0.06	<0.02	0.07	0.12
フェニール	0.8	0.03	0.08	0.13	0.13	0.07	0.13	0.04	0.18	0.07	0.21	0.13	0.20	0.08
硝酸性窒素	合計	1.90	5.4	<0.05	<0.05	1.2	<0.05	7.50	2.0	0.15	0.37	<0.05	<0.05	5.8
亜硝酸性窒素	10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
植化ビニルモノマー	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

健康項目

資3-6 地下水定期モニタリング調査結果一覧表

単位：mg/l

地点番号	所在地	採水年月日	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン		1,1,2-トリクロロエタン
							シス体	トランス体	
1	前橋市西片貝町	H27.8.24	<0.0005	0.0039	<0.0005	—	—	—	—
	前橋市西片貝町	H28.2.12	0.0005	0.0039	<0.0005	—	—	—	—
2	前橋市三俣町	H27.8.24	<0.0005	0.0005	<0.0005	—	—	—	—
	前橋市三俣町	H28.2.12	—	—	—	—	—	—	—
3	前橋市総社町	H27.8.24	0.0005	—	—	<0.002	0.035	<0.002	—
	前橋市総社町	H28.2.12	<0.0005	—	—	<0.002	0.029	<0.002	—
4	前橋市総社町	H27.8.24	0.0028	—	—	<0.002	0.010	—	—
	前橋市総社町	H28.2.12	0.0025	—	—	<0.002	0.009	<0.002	—
5	前橋市総社町総社	H27.8.24	0.0015	—	—	<0.002	0.022	<0.002	—
	前橋市総社町総社	H28.2.12	0.0018	—	—	<0.002	0.018	<0.002	—
6	前橋市鳥取町	H27.8.24	0.029	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	—
	前橋市鳥取町	H28.2.12	0.030	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	—
7	前橋市小神明町	H27.8.24	0.0054	—	—	<0.002	0.042	<0.002	—
	前橋市小神明町	H28.2.12	0.0064	—	—	<0.002	0.044	<0.002	—
8	前橋市六供町	H27.8.24	<0.0007	<0.0005	—	—	0.037	<0.002	<0.0006
	前橋市六供町	H28.2.12	<0.0008	<0.0005	—	—	0.042	<0.002	<0.0006
9	前橋市勝島町	H27.8.24	<0.0005	<0.0005	—	—	0.015	<0.002	<0.0006
	前橋市勝島町	H28.2.12	<0.0005	<0.0005	—	—	0.022	<0.002	<0.0006
環境基準			0.03以下	0.01以下	1以下	0.1以下	0.04以下	0.04以下	0.006以下
水道水質基準			0.01以下	0.01以下	0.3以下(*)	0.1以下(*)	0.04以下	0.04以下	—

*管理目標設定項目であり、水質基準値ではなく目標値が設定されています。

資3-7 平成27年度河川ダイオキシン類環境調査結果

単位：pg-TEQ/L

番号	水域名	調査地点	平均値（2回/年）	水質環境基準値
1	桃ノ木川	筑井橋	0.16	1以下
2	滝川	滝川橋	0.10	
3	染谷川	染谷橋	0.049	
4	粕川	粕川大橋	0.12	

平成27年度 河川ダイオキシン類（底質）環境調査結果

単位：pg-TEQ/g

番号	水域名	調査地点	毒性等量	環境基準値
1	桃ノ木川	筑井橋	0.37	150以下
2	染谷川	染谷橋	0.23	
3	八幡川	山澤橋	0.53	
4	粕川	粕川大橋	0.77	

平成27年度 地下水ダイオキシン類環境調査結果

単位：pg-TEQ/L

番号	調査地点	毒性等量	環境基準値
1	端気町	0.013	1以下
2	鳥羽町	0.013	
3	房丸町	0.022	

資料 4 騒音関係資料

資 4-1 一般地域環境騒音（市街化区域）の推移（その 1）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
1	A	2	駒形町	昼	—	51	—	—	51	—
				夜	—	43	—	—	48	—
2	A	2	山王町一丁目	昼	46	—	—	45	—	—
				夜	37	—	—	38	—	—
3	A	2	川曲町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
4	A	1	大利根町二丁目	昼	46	—	—	42	—	—
				夜	37	—	—	36	—	—
5	A	2	広瀬町二丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
6	A	2	箱田町	昼	—	—	45	—	—	49
				夜	—	—	38	—	—	39
7	A	2	上新田町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
8	B	3	六供町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
9	A	2	朝倉町四丁目	昼	—	46	—	—	48	—
				夜	—	41	—	—	40	—
10	C	3	江田町	昼	—	50	—	—	52	—
				夜	—	46	—	—	46	—
11	A	2	下石倉町 (小相木町一丁目)	昼	—	49	—	—	51	—
				夜	—	43	—	—	44	—

資 4-1 一般地域環境騒音（市街化区域）の推移（その2）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
12	B	2	六供町 (六供町一丁目)	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
13	A (C)	2	天川原町 (天川町)	昼	—	—	45	—	—	47
				夜	—	—	37	—	—	37
14	B	2	元総社町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
15	B	3	元総社町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
16	B	2	石倉町一丁目 (石倉町二丁目)	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
17	C	3	南町三丁目 (南町一丁目)	昼	—	—	50	—	—	51
				夜	—	—	43	—	—	44
18	B	2	文京町一丁目	昼	48	—	—	45	—	—
				夜	42	—	—	37	—	—
19	C	2	朝日町四丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
20	A	2	元総社町	昼	48	—	—	46	—	—
				夜	46	—	—	44	—	—
21	B	1	大友町三丁目	昼	—	50	—	—	53	—
				夜	—	41	—	—	44	—
22	B	2	大友町二丁目 (石倉町五丁目)	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—

資 4-1 一般地域環境騒音（市街化区域）の推移（その3）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
23	C	2	大手町二丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
24	C	3	城東町三丁目	昼	—	48	—	—	49	—
				夜	—	43	—	—	42	—
25	B	2	西片貝町五丁目	昼	50	—	—	48	—	—
				夜	44	—	—	43	—	—
26	B	2	平和町一丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
27	B	2	日吉町三丁目	昼	—	45	—	—	48	—
				夜	—	39	—	—	42	—
28	A	2	総社町総社	昼	47	—	—	47	—	—
				夜	41	—	—	41	—	—
29	A	2	下小出町一丁目 (国領町二丁目)	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
30	B	2	北代田町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
31	A	1	堤町 (高井町一丁目)	昼	—	—	47	—	—	46
				夜	—	—	38	—	—	40
32	A	2	総社町植野	昼	—	47	—	—	46	—
				夜	—	35	—	—	39	—
33	A	2	下小出町三丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—

資 4-1 一般地域環境騒音（市街化区域）の推移（その4）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
34	A	2	荒牧町	昼	—	—	47	—	—	47
				夜	—	—	41	—	—	41
35	A	3	青柳町	昼	51	—	—	48	—	—
				夜	42	—	—	42	—	—
36	A	2	関根町三丁目	昼	—	50	—	—	49	—
				夜	—	40	—	—	45	—
37	A (B)	2	東善町 (駒形町)	昼	—	—	50	—	—	49
				夜	—	—	44	—	—	43
38	C	1	上大島町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
39	A	1	高花台二丁目	昼	—	44	—	—	48	—
				夜	—	38	—	—	39	—
40	A	2	川原町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
41	C	1	大渡町一丁目 (総社町桜ヶ丘)	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
42	C	2	元総社町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
43	C	3	表町一丁目	昼	—	50	—	—	51	—
				夜	—	41	—	—	43	—
44	C	2	荒牧町四丁目	昼	51	—	—	49	—	—
				夜	42	—	—	41	—	—

資 4-1 一般地域環境騒音（市街化区域）の推移（その5）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
45	A	2	上小出町一丁目 (上小出町二丁目)	昼	49	—	—	47	—	—
				夜	39	—	—	40	—	—
46	C	2	若宮町二丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
47	C	2	大手町三丁目	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
48	C	2	大渡町一丁目	昼	47	—	—	46	—	—
				夜	41	—	—	43	—	—
49	C	2	六供町	昼	50	—	—	47	—	—
				夜	41	—	—	39	—	—
50	A	2	前箱田町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
51	C	4	上大島町 (天川大島町)	昼	—	—	54	—	—	55
				夜	—	—	46	—	—	46
52	C	3	大胡町	昼	—	—	45	—	—	42
				夜	—	—	36	—	—	35
53	B	2	堀越町	昼	46	—	—	41	—	—
				夜	33	—	—	34	—	—
54	B	2	茂木町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
55	A	2	下細井町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
56	B	2	富士見町小暮	昼	—	43	—	—	45	—
				夜	—	41	—	—	39	—

※測定区分（等級）は群馬県環境騒音測定調査実施要領に基づき、1等地点は毎年測定、2等地点は隔年測定、3等地点は5年に1度の測定地点とする。

※測定地点番号 41 はH16年度から、17、22、34、35 はH17年度から、11、16、29、31、37、45 はH18年度から、8、12 はH19年度から、51 はH20年度から測定地点を変更した。（括弧内は以前の測定地点）

※測定地点番号 52、53 はH17年度から、54、55 はH18年度から実施した。

※平成 22年度から測定地点数を見直し、市内 49箇所を3年ローテーションで測定することとした。

資 4-2 一般地域環境騒音（市街化調整区域）の推移（その1）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
1	B	2	新堀町	昼	52	-	-	50	-	-
				夜	47	-	-	46	-	-
2	B	3	鶴光路町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
3	B	3	力丸町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
4	B	2	公田町	昼	-	48	-	-	49	-
				夜	-	41	-	-	41	-
5	B	1	宮地町	昼	-	-	52	-	-	52
				夜	-	-	42	-	-	41
6	B	3	中内町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
7	B	3	亀里町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
8	B	2	西善町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
9	B	3	下増田町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
10	B	3	礪島町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-
11	B	3	後閑町	昼	-	-	-	-	-	-
				夜	-	-	-	-	-	-

資 4-2 一般地域環境騒音（市街化調整区域）の推移（その2）

単位：dB(A)

測定地点 番号	類型	測定 区分 (等級)	地域名	基準 時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
12	B	3	下大島町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
13	B	3	上増田町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
14	B	2	新井町	昼	47	—	—	48	—	—
				夜	44	—	—	48	—	—
15	B	2	朝倉町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
16	B	3	上大島町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
17	B	3	筑井町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
18	B	2	二之宮町	昼	—	50	—	—	50	—
				夜	—	43	—	—	45	—
19	B	3	女屋町	昼	49	—	—	44	—	—
				夜	39	—	—	38	—	—
20	B	2	今井町	昼	—	—	49	—	—	49
				夜	—	—	41	—	—	41
21	B	3	荒子町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
22	B	3	野中町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—

資 4-2 一般地域環境騒音（市街化調整区域）の推移（その3）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
23	B	3	富田町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
24	B	3	荒子町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
25	B	3	西大室町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
26	B	2	東片貝町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
27	B	2	堀之下町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
28	A	1	鶴が谷町	昼	—	—	47	—	—	45
				夜	—	—	40	—	—	36
29	B	2	下大屋町	昼	—	—	47	—	—	49
				夜	—	—	41	—	—	38
30	B	2	下沖町	昼	—	—	44	—	—	43
				夜	—	—	39	—	—	36
31	B	2	上泉町	昼	—	—	44	—	—	41
				夜	—	—	38	—	—	36
32	B	3	江木町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
33	B	3	泉沢町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—

資 4-2 一般地域環境騒音（市街化調整区域）の推移（その4）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
34	B	2	端気町	昼	45	—	—	45	—	—
				夜	37	—	—	39	—	—
35	B	3	亀泉町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
36	B	2	青梨子町	昼	46	—	—	47	—	—
				夜	38	—	—	39	—	—
37	B	3	小神明町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
38	B	3	荻窪町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
39	B	2	上細井町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
40	B	3	勝沢町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
41	B	3	小坂子町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
42	B	3	田口町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
43	B	3	嶺町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
44	B	2	金丸町	昼	—	42	—	—	43	—
				夜	—	32	—	—	35	—

資 4-2 一般地域環境騒音（市街化調整区域）の推移（その5）

単位：dB(A)

測定地点番号	類型	測定区分(等級)	地域名	基準時間帯	測定結果					
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
45	B	2	鼻毛石町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
46	B	2	柏倉町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
47	B	2	粕川町女渕	昼	—	—	45	—	—	45
				夜	—	—	36	—	—	35
48	B	2	粕川町月田	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
49	B	2	滝窪町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
50	B	2	粕川町室沢	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
51	B	2	樋越町	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
52	B	2	鼻毛石町	昼	—	47	—	—	46	—
				夜	—	39	—	—	40	—
53	B	2	粕川町深津	昼	—	—	—	—	—	—
				夜	—	—	—	—	—	—
54	B	2	富士見町石井	昼	—	—	42	—	—	45
				夜	—	—	34	—	—	36

※測定区分（等級）は群馬県環境騒音測定調査実施要領に基づき、1等地点は毎年測定、2等地点は隔年測定、3等地点は5年に1度の測定地点とする。

※測定地点番号 45、46、47、48 はH17年度から、49、50、51、52、53 は平成 18 年度から実施した。

※測定地点番号 2、16、22、28、40 は平成 19 年度から測定地点を変更した。（括弧内は以前の測定地点）

※平成 22 年度から測定地点数を見直し、市内 49 箇所を 3 年ローテーションで測定することとした。

資 4-3(1) 道路に面する地域環境騒音の推移（定点）

単位：dB(A)

測定 地点 番号	地域の類型	地 点 名	時間帯	測定結果					
				22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
1	幹線交通 B 2 車線以上	田口町 国道 17 号線	昼	—	—	—	—	73	—
			夜	—	—	—	—	68	—
2	幹線交通 C 2 車線以上	朝日町四丁目 国道 50 号線	昼	68	—	—	—	—	—
			夜	65	—	—	—	—	—
3	幹線交通 B 2 車線以上	西片貝町一丁目 (主)前橋大間々桐生線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
4	幹線交通 B 2 車線以上	下佐鳥町 (主)高崎駒形線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
5	幹線交通 C 2 車線以上	問屋町 市道産業道路	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—

※地域の類型のうち

「幹線交通」は幹線交通を担う道路の指定（平成 11 年群馬県告示第 141 号）を受けた道路（高速自動車国道、一般国道、県道及び 4 車線以上の市道）に面する地域（2 車線以下の道路：道路端から 15m、2 車線を超える道路：道路端から 20m の距離に示す範囲）を表す。

また、「2 車線以上」は「2 車線以上の車線を有する道路に面する地域」「車線を有する」は「車線を有する道路に面する地域」をそれぞれ表す。

資 4-3(2) 道路に面する地域環境騒音の推移 (準定点)

単位 : dB(A)

測定 地点 番号	地域の類型	地 点 名	時間帯	測定結果					
				22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
6	幹線交通 B 2 車線以上	文京町 (主)前橋館林線	昼	—	—	—	—	68	—
			夜	—	—	—	—	62	—
7	幹線交通 B 2 車線以上	小島田町 国道 50 号線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
8	幹線交通 C 2 車線以上	紅雲町一丁目 (紅雲町二丁目) 国道 17 号線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
9	幹線交通 C 2 車線以上	城東町一丁目 (主)前橋大間々桐生線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
10	幹線交通 C 2 車線以上	三俣町三丁目 市道 東部環状線	昼	—	—	—	—	—	69
			夜	—	—	—	—	—	64
11	幹線交通 C 2 車線以上	池端町 関越自動車道	昼	63	—	—	—	—	—
			夜	53	—	—	—	—	—
12	幹線交通 C 2 車線以上	岩神町 前橋箕郷線	昼	—	—	—	69	—	—
			夜	—	—	—	64	—	—
13	幹線交通 B 2 車線以上	上佐鳥町 前橋玉村線	昼	—	—	—	—	62	—
			夜	—	—	—	—	54	—
14	幹線交通 B 2 車線以上	筑井町 藤岡大胡線	昼	—	—	—	—	71	—
			夜	—	—	—	—	68	—
15	幹線交通 C 2 車線以上	荒牧町 (川原町) 南新井前橋線	昼	—	—	—	—	70	—
			夜	—	—	—	—	63	—

資 4-3(3) 道路に面する地域環境騒音の推移 (準定点)

単位：dB(A)

測定地点番号	地域の類型	地 点 名	時間帯	測定結果					
				22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
16	幹線交通 A 2 車線以上	駒形町 北関東自動車道	昼	—	—	—	—	—	59
			夜	—	—	—	—	—	54
17	幹線交通 C 2 車線以上	千代田町一丁目 (主)前橋安中富岡線	昼	69	—	—	—	—	69
			夜	64	—	—	—	—	65
18	幹線交通 C 2 車線以上	新前橋町 (主)前橋高崎線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
19	幹線交通 B(A) 2 車線以上	堤町 (主)前橋西久保線	昼	—	—	—	—	68	—
			夜	—	—	—	—	62	—
20	幹線交通 B 2 車線以上	北代田町 津久田停車場前橋線	昼	—	—	—	68	—	—
			夜	—	—	—	62	—	—
21	幹線交通 B 2 車線以上	二之宮町 国道 17 号線 [上武国道]	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
22	幹線交通 C 2 車線以上	南町三丁目 (主)前橋玉村線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
23	幹線交通 B 2 車線以上	上新田町 (主)前橋長瀬線	昼	—	—	—	67	—	—
			夜	—	—	—	62	—	—
24	幹線交通 C 2 車線以上	石倉町五丁目 総社石倉線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
25	幹線交通 C 2 車線以上	南町一丁目 市道江田天川線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—

資 4-3(4) 道路に面する地域環境騒音の推移 (準定点)

単位 : dB(A)

測定地点番号	地域の類型	地名	時間帯	測定結果					
				22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
26	幹線交通 C 4車線以上	国領町二丁目 (国領町1丁目) 国道17号線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
27	幹線交通 B 2車線以上	二之宮町 国道50号線	昼	71	—	—	—	—	71
			夜	68	—	—	—	—	67
28	幹線交通 B 2車線以上	上細井町 (主)前橋赤城線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
29	幹線交通 C 4車線以上	南町一丁目 市道江田天川線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
30	幹線交通 C 2車線以上	総社町総社 (主)前橋伊香保線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
31	幹線交通 C 2車線以上	駒形町 (県)駒形柴町線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
32	幹線交通 B 2車線以上	元総社町 (県)足門前橋線	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
33	幹線交通 B 4車線以上	ぬで島町 (主)前橋長瀬線 (ハイパス)	昼	—	—	—	—	70	—
			夜	—	—	—	—	65	—
34	幹線交通 B 2車線以上	金丸町 国道353号	昼	—	—	—	—	—	—
			夜	—	—	—	—	—	—
35	幹線交通 B 2車線以上	茂木町 (主)前橋大間々桐生線	昼	69	—	—	—	—	70
			夜	66	—	—	—	—	64

資 4-3(5) 道路に面する地域環境騒音の推移 (準定点)

単位：dB(A)

測定地点番号	地域の類型	地名	時間帯	測定結果					
				22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
36	幹線交通 C 2車線以上	泉沢町 (主)伊勢崎大胡線	昼	65	—	—	—	—	64
			夜	59	—	—	—	—	58
37	幹線交通 C 4車線以上	上小出町三丁目 国道 17 号線	昼	—	71	—	—	—	—
			夜	—	68	—	—	—	—
38	幹線交通 B 2車線以上	今井町 国道 17 号線 [上武国道]	昼	—	58	—	—	—	—
			夜	—	55	—	—	—	—
39	幹線交通 B 2車線以上	粕川町女渚 (県)三夜沢国定 停車場線	昼	—	64	—	—	—	—
			夜	—	54	—	—	—	—
40	幹線交通 B 2車線以上	樋越町 (県)苗ヶ島飯土井線	昼	—	67	—	—	—	—
			夜	—	62	—	—	—	—
41	幹線交通 B 2車線以上	河原浜町 (県)上神梅大胡線	昼	—	64	—	—	—	—
			夜	—	56	—	—	—	—
42	幹線交通 B 2車線以上	馬場町 (県)上神梅大胡線	昼	—	67	—	—	—	—
			夜	—	60	—	—	—	—
43	幹線交通 B 4車線以上	筑井町 国道 50 号線	昼	—	—	67	—	—	—
			夜	—	—	65	—	—	—
44	幹線交通 C 2車線以上	若宮町一丁目 (主)前橋赤城線	昼	—	—	66	—	—	—
			夜	—	—	60	—	—	—
45	幹線交通 外 2車線以上	若宮町一丁目 (主)大胡赤城線	昼	—	—	63	—	—	—
			夜	—	—	46	—	—	—

資 4-3(6) 道路に面する地域環境騒音の推移（準定点）

単位：dB(A)

測定 地点 番号	地域の類型	地 点 名	時間帯	測定結果					
				22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
46	幹線交通 B 2 車線以上	富士見町田島 (主)渋川大胡線	昼	—	—	69	—	—	—
			夜	—	—	63	—	—	—
47	幹線交通 C 4 車線以上	石倉町四丁目 (県)総社石倉線	昼	—	—	68	—	—	—
			夜	—	—	62	—	—	—
48	幹線交通 B 2 車線以上	富士見町米野 (県)津久田停車場 前橋線	昼	—	—	62	—	—	—
			夜	—	—	51	—	—	—
49	幹線交通 B 4 車線以上	江木町 国道 17 号線 [上武国道]	昼	—	—	—	61	—	—
			夜	—	—	—	60	—	—
50	幹線交通 B 2 車線以上	樋越町 (主)前橋大間々桐生線	昼	—	—	—	69	—	—
			夜	—	—	—	65	—	—
51	幹線交通 C 4 車線以上	総社町一丁目 産業道路	昼	—	—	—	65	—	—
			夜	—	—	—	59	—	—

※地域の類型のうち「幹線交通」は幹線交通を担う道路の指定（平成 11 年群馬県告示第 141 号）を受けた道路（高速自動車国道、一般国道、県道及び 4 車線以上の市道）に面する地域（2 車線以下の道路：道路端から 15m、2 車線を超える道路：道路端から 20m の距離に示す範囲）を表す。また、「2 車線以上」は「2 車線以上の車線を有する道路に面する地域」「車線を有する」は「車線を有する道路に面する地域」をそれぞれ表す。

※括弧内は以前の測定地点。

資 4-4 一般地域における環境基準達成率の推移

測定年度	地域の類型 (規制地域区分)	測定地点数	環境基準達成地点数 (達成率%)
平成 22 年度	A 類型 (1 種)	2	1 (50.0%)
	(2 種)	4	4 (100%)
	B 類型 (2 種)	8	7 (87.5%)
	C 類型 (3 種)	2	2 (100%)
	(4 種)	1	1 (100%)
		17	15 (88.2%)
平成 23 年度	A 類型 (1 種)	1	1 (100%)
	(2 種)	5	5 (100%)
	B 類型 (2 種)	7	7 (100%)
	C 類型 (3 種)	3	3 (100%)
	(4 種)	0	0 (-%)
		16	16 (100%)
平成 24 年度	A 類型 (1 種)	2	2 (100%)
	(2 種)	4	4 (100%)
	B 類型 (2 種)	7	7 (100%)
	C 類型 (3 種)	2	2 (100%)
	(4 種)	1	1 (100%)
		16	16 (100%)
平成 25 年度	A 類型 (1 種)	2	2 (100%)
	(2 種)	4	4 (100%)
	B 類型 (2 種)	8	6 (75.0%)
	C 類型 (3 種)	2	2 (100%)
	(4 種)	1	1 (100%)
		17	15 (88.2%)
平成 26 年度	A 類型 (1 種)	1	1 (100%)
	(2 種)	5	4 (80.0%)
	B 類型 (2 種)	7	7 (100%)
	C 類型 (3 種)	3	3 (100%)
	(4 種)	0	0 (-%)
		16	15 (93.8%)
平成 27 年度	A 類型 (1 種)	2	2 (100%)
	(2 種)	4	4 (100%)
	B 類型 (2 種)	7	7 (100%)
	C 類型 (3 種)	2	2 (100%)
	(4 種)	1	1 (100%)
		16	16 (100%)

資料5 特定施設届出状況

資 5-1 平成 27 年度環境関係法令及び県条例に基づく特定事業場数

区分 種別	法 律 (社)	条 例 (社)	公害防止 管理者 (人)	備 考
ばい煙	216	11	13	・公害防止統括者を選任している 事業場数 … 39 社
粉じん	19	245	5	
水 質	624	0	15	・公害防止管理者を選任している 事業場数 … 40 社
騒 音	643	3	騒 13 振 14	
振 動	322	286	騒振 3	・公害防止責任者を選任している 事業場数 … 113 社
ダイオキシン	26	0	2	

※公害防止管理者騒音・振動区分については平成 18 年度より統合

資 5-2 平成 27 年度環境関係法令及び県条例に基づく届出件数

区 分	種 類	設 置	構造等 変 更	数変更	廃 止	氏名等 変 更	承 継	形質 変更等	報告書	計
ば い 煙	法律	11	1	-	18	27	3	-	-	30
	条例	0	0	-	0	0	0	-	-	0
粉 じ ん	法律	1	0	-	0	4	0	-	-	5
	条例	2	0	-	0	5	0	-	-	7
水 質	法律	19	5	-	8	33	3	-	-	68
	条例	0	0	-	0	0	0	-	-	0
騒 音	法律	15	-	5	5	44	5	-	-	74
	条例	2	-	0	1	0	0	-	-	3
振 動	法律	8	-	8	2	29	4	-	-	51
	条例	5	-	1	2	32	3	-	-	43
土 壌	法律	-	-	-	-	-	-	41	13	54
タ`イオキシン	法律	0	0	-	0	6	0	-	13	19
計		63	6	14	54	180	18	41	26	384

(特定建設作業関係)

区分		計	合 計
騒 音	法	36	36
	条	0	
振 動	法	34	42
	条	8	

(公害防止組織関係) ※代理者を含む

	選 任	解 任
公害防止統括者	8	6
公害防止管理者	20	16
公害防止責任者	8	2
計	36	24

(特定粉じん排出作業)

作業実施届出数	16
---------	----

(大気汚染)

資 5-3 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の工場・事業場数及び施設数

施設番号	ばい煙発生施設名	工場・事業場数	施設数
1	ボイラー	135	406
5	溶解炉（金属の精錬または鍛造用）	3	4
6	加熱炉（金属の鍛練、圧延、熱処理用）	2	21
11	乾燥炉	15	29
13	廃棄物焼却炉	7	12
24	溶解炉（鉛の第2次精錬用）	1	10
計		155（*）	482

資 5-4 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の工場・事業場数及び施設数

施設番号	一般粉じん発生施設名	工場・事業場数	施設数
1	コークス炉	0	0
2	鉱物又は土石の堆積場	11	11
3	鉱物、土石又はセメントの用に供するベルトコンベア及びバケットコンベア	9	37
4	鉱物、土石又はセメントの用に供する破砕機及び磨砕機	10	18
5	鉱物、土石又はセメントの用に供するふるい	3	4
計		19（*）	70

*重複有り（1つの工場・事業場に施設が複数設置されている。）

資 5-5 水質汚濁防止法に基づく排水量別特定事業場数（その1）

施設 番号	水 質 特 定 施 設 名	50m ³ /日以上		30m ³ /日以上		10m ³ /日以上		10m ³ /日未満		計
		うち有 害物質 を排出		うち有 害物質 を排出		うち有 害物質 を排出		うち有 害物質 を排出		
1-2	畜産農業又はサービス業の用に 供する施設	4	0	3	0	14	0	105	0	126
2	畜産食料品製造業の用に供する 施設	3	1	2	0	0	0	4	0	9
4	野菜又は果実を原料とする保存 食料品製造業の用に供する施設	6	0	1	0	1	0	6	0	14
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸、 グルタミン酸ソーダ、ソース又は 食酢の製造業の用に供する施設	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8	パン若しくは菓子の製造業又は 製あん業の用に供する施設	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	米菓製造業又はこうじ製造業の 用に供する洗米機	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	飲料製造業の用に供する施設	1	0	1	0	2	0	2	0	6
11	動物系飼料又は有機肥料の製造 業の用に供する施設	0	0	0	0	0	0	2	0	2
12	動植物油脂製造業の用に供する 施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14	でん粉又は加工でん粉の製造業 の用に供する施設	1	1	0	0	0	0	0	0	1
16	めん類製造業の用に供する湯煮 施設	3	0	0	0	2	0	2	0	7
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供 する施設	6	0	1	0	1	0	19	0	27
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供す る施設	6	0	0	0	2	0	0	0	8
19	紡績業又は繊維製品の製造業若 しくは加工業の用に供する施設	0	0	0	0	1	0	1	0	2
21-3	合板製造業の用に供する接着機 洗浄施設	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	木材薬品処理業の用に供する施 設	0	0	0	0	0	0	2	0	2
23	パルプ、紙又は紙加工品の製造 業の用に供する施設	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製 版業の用に供する施設	0	0	0	0	2	0	4	0	6
47	医薬品製造業の用に供する施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1
52	皮革製造業の用に供する施設	0	0	0	0	0	0	1	0	1
53	ガラス又はガラス製品の製造業 の用に供する施設	0	0	0	0	0	0	3	0	3
54	セメント製品製造業の用に供す る施設	0	0	1	0	0	0	3	0	4
55	生コンクリート製造業の用に供 するパツチャプラント	0	0	0	0	0	0	4	0	4

資 5-5 水質汚濁防止法に基づく排水量別特定事業場数（その2）

施設 番号	水 質 特 定 施 設 名	50m ³ /日以上		30m ³ /日以上		10m ³ /日以上		10m ³ /日未満		計
		うち有 害物質 を排出		うち有 害物質 を排出		うち有 害物質 を排出		うち有 害物質 を排出		
63	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	1	0	0	0	0	4	1	7
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道のうちの浄水施設	0	0	0	0	1	0	1	0	2
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	7	4	0	0	4	1	4	2	15
66	電気めっき施設	1	1	2	2	0	0	0	0	3
66-3	旅館業の用に供する施設	3	0	7	0	15	0	57	0	82
66-4	共同調理場に設置されるちゅう房施設	4	0	0	0	2	0	1	0	7
66-5	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	4	0	0	0	0	0	0	0	4
66-6	飲食店に設置されるちゅう房施設	3	0	2	0	2	0	0	0	7
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	3	0	2	1	0	0	53	7	58
68	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0	0	0	0	0	0	8	2	8
68-2	病院	3	1	0	0	0	0	0	0	3
69-3	地方卸売市場	1	0	0	0	0	0	0	0	1
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0	0	2	0	2	0	4	0	8
71	自動式車両洗浄施設	1	0	1	0	11	0	97	0	110
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設	3	3	3	3	6	3	16	7	28
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	1	0	0	0	1	0	2	0	4
71-4	産業廃棄物処理施設のうち、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者が設置するもの	1	0	0	0	0	0	1	0	2
72	し尿処理施設	40	0	1	0	1	0	0	0	42
73	下水道終末処理施設	2	0	0	0	0	0	0	0	2
74	特定事業場から排出される水の処理施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1
合 計		113		30		70		411		624
		11		6		4		19		40

資 5-6 騒音規制法に基づく特定施設数

施設番号	騒音特定施設名	施設数	
1-ハ	ベンディングマシン	29	
1-ニ	液圧プレス	453	
1-ホ	機械プレス	280	
1-ヘ	せん断機	48	
1-ト	鍛造機	11	
1-チ	ワイヤーフォーミングマシン	479	
1-リ	ブラスト	23	
1-ヌ	タンブラー	8	
1-ル	切断機	30	
2	空気圧縮機	652	
	送風機	1,629	
3	破砕機	45	
	磨砕機	5	
	ふるい及び分級機	14	
4	織機	0	
5-イ	建設用資材製造機械	コンクリートプラント	9
5-ロ		アスファルトプラント	6
6	穀物用製粉機	1	
7-ロ	木材加工機械	チップパー	22
7-ハ		砕木機	1
7-ニ		帯のこ盤	58
7-ホ		丸のこ盤	327
7-ヘ		かんな盤	140
9	印刷機械	190	
10	合成樹脂用射出成形機	122	
11	鑄造型機	12	
計		4,594	

資 5-7 群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設数

施設番号	騒音特定施設名	施設数
1	コンクリートブロックマシン	0
2	ダイカストマシン	16
計		16

資 5-8 振動規制法に基づく特定施設数

施設番号	振 動 特 定 施 設 名	施 設 数	
1-イ	金 属 加 工 機 械	液 圧 プ レ ス	453
1-ロ		機 械 プ レ ス	423
1-ハ		せ ん 断 機	69
1-ニ		鍛 造 機	11
1-ホ		ワイヤーフォーミングマシン	121
2	圧 縮 機	724	
3	土 石 又 は 鉱 物 用	破 碎 機	43
		磨 碎 機	6
		ふるい及び分級機	16
4	織 機	0	
5	コンクリートブロックマシン	12	
6-ロ	木 材 加 工 機 械	チ ッ パ ー	22
7	印 刷 機	96	
8	ゴム練用又は合成樹脂棟用のロール機	22	
9	合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機	116	
10	鋳 型 造 型 機	12	
計		2,146	

資 5-9 群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設数

施設番号	振 動 特 定 施 設 名	施 設 数
1	圧 延 機 械	0
2	送 風 機	1,547
3	シェイクアウトマシン	0
4	オシレイティングコンベア	0
5	ダイカストマシン	16
計		1,563

資料6 前橋市環境基本条例

平成12年前橋市条例第19号
最終改訂 平成12年前橋市条例第60号

前 文

私たちのまち前橋は、雄大な赤城山を背景に利根川、広瀬川、桃ノ木川などの美しい流れと緑豊かな自然に恵まれ、市民の情熱とたゆまぬ努力により、北関東の中核都市として発展を遂げてきた。

しかしながら、本市においても、都市化の進展により、身近な自然が減少するとともに、大気汚染や水質汚濁あるいは廃棄物の増加などの環境問題が生じている。

また、私たちの日常生活や事業活動における便利さや豊かさの追求は、地球の温暖化やオゾン層の破壊など、地球環境に大きな負荷を与え、人類の存在基盤そのものを脅かすまでになっている。

もとより、恵み豊かな環境を享受することは、健康で文化的な生活を営む上での市民の権利であり、この環境を守り、育て、将来の世代に継承していくことは、私たちの責務でもある。

私たちは、自らの活動が私たちのまちや私たちと密接なつながりのある地域の環境、ひいては地球環境に与える影響の重大さを認識し、市、市民及び事業者が相互に協力しあって、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続的発展が可能な社会の構築を目指さなければならない。

そこで、私たちは、恵み豊かな環境を保全していくとともに、より良い環境を築き、人と自然が共生する環境・文化都市の創造を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- (2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

- (3) 典型7公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭をいう。

(基本理念)

- 第3条** 良好な環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営む上で必要とする環境を確保するとともに、環境の恵みが将来の世代に引き継がれるように適切に行われなければならない。
- 2 良好な環境の保全及び創造は、人と自然が共生することができ、かつ、環境への負荷が少ない循環を基調とした持続的に発展することができる社会の構築を目指して、市、市民及び事業者がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境保全是、市、市民及び事業者のすべてが自らの課題であることを認識し、それぞれの日常生活及び事業活動において、相互に協力し、及び連携して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関し、地域の自然的・社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及びその実施に努めるものとする。

2 市は、基本理念にのっとり、自らの事業活動に伴う環境への負荷の低減に率先して努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に自ら積極的に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、自らの責任において、これに伴って生ずる公害の防止を図り、かつ、廃棄物を適正に処理し、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たり、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動において、環境に配慮した原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(環境への配慮の推進)

第7条 環境に著しい影響を与える土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を計画する者（環境影響評価法（平成9年法律第81号）及び群馬県環境影響評価条例（平成11年群馬県条例第19号）の適用を受ける事

業を実施する者を除く。）は、その計画の立案に当たっては、環境影響評価法その他関係法令の規定に準拠して、良好な環境の保全及び創造に努めるものとする。

(年次状況書)

第8条 市長は、毎年度、環境の現状と良好な環境の保全及び創造に関して講じた施策について状況書を作成し、これを公表するものとする。

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項

(基本方針)

第9条 良好な環境の保全及び創造に関する基本方針は、次のとおりとする。

- (1) 典型7公害を含めた都市型公害の改善が進み、新たな環境汚染の発生が未然に防止されるまちづくりを行うこと。
- (2) 多様な生態系が維持され、市民に潤いと安らぎを与える自然環境が守られ、はぐくまれるまちづくりを行うこと。
- (3) 水と緑、歴史等の環境資源を有効に活用し、快適な環境が創出されるまちづくりを行うこと。
- (4) 地球規模の考えを持ち、環境への負荷の低減や循環型都市の形成に向けた取組が市内各所で行われるまちづくりを行うこと。
- (5) 市民及び事業者が主体的に良好な環境の保全及び創造に関する活動に参加するまちづくりを行うこと。

(環境基本計画)

第10条 市長は、前条の基本方針に基づき、前橋市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めるものとする。

- 2 環境基本計画は、良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標、施策の方向、配慮指針その他の必要な事項について定めるものとする。
- 3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
- 4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ前橋市環境審議会の意見を聴くものとする。
- 5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(市の施策と環境基本計画との整合)

第11条 市は、環境に影響を及ぼすと思われる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(市民等の意見を聴くための措置)

第12条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たり、必要があると認めるときは、市民及び事業者の意見を聴くための措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第13条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(規制の措置)

第14条 市は、良好な環境の保全及び創造を図るため、必要があると認めるときは、地域の特性、規制の効果及び影響等を考慮し、適切な規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措置)

第15条 市は、市民及び事業者が自ら行う環境への負荷の低減に係る施設の整備その他の良好な環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、必要があると認めるときは、経済的な助成措置を講ずるように努めるものとする。

(施設の整備等)

第16条 市は、一般廃棄物処理施設、公共下水道等環境の保全に資する公共施設の整備その他環境の保全上の支障を防止するための事業の推進に努めるものとする。

2 市は、地域の特性及び環境資源をいかした良好な環境を創造するための公共施設の整備に努めるものとする。

(環境に関する教育及び学習)

第17条 市は、市民及び事業者が良好な環境の保全及び創造に関する理解を深め、これらの者の自発的な環境への負荷の低減等良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲の増進を図るため、環境に関する教育及び学習の振興について必要な措置を講ずるものとする。

(自発的活動の支援)

第18条 市は、市民及び事業者が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第19条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報の提供に努めるものとする。

(調査及び研究)

第20条 市は、環境の現状の把握、環境の変化の予測その他良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な事項の調査及び研究を実施するものとする。

(監視等の体制の整備)

第21条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握に必要な監視、測定等の体制を整備するものとする。

第3章 地球環境保全の推進

第22条 市は、地域の良好な環境の保全及び創造を通じて地球環境保全に貢献することを基本とし、市民及び事業者と協働して地球環境保全に関する施策を推進するものとする。

2 市は、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第4章 環境審議会

第23条 良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、前橋市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員20人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

- (1) 市民
- (2) 事業者
- (3) 学識経験を有する者
- (4) 行政機関の職員

- 5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 7 前各号に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
- 2 前橋市環境審議会条例（平成6年前橋市条例第35号）は、廃止する。

資料7 環境・公害関係用語

(環境一般)

公害…事業活動その他、人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。また、以上の7つの公害のことをさして通常「典型7公害」と呼んでいます。

環境基準…大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音及び振動に係る環境上の条件について、人の健康の保護及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法で定められています。これは行政上の目標であり、また、汚染の未然防止の指針となるものです。

環境影響評価(アセスメント)…開発行為の実施に先立ち、生態系その他の環境に与える影響を予測、評価し、さらに予防策や代替案を比較検討することをいい、開発行為の環境に対する影響を事前に予知し、その悪影響を防止、制御することを目的として実施するものです。

用途地域…都市計画法に基づき、都市計画区域に定められる地域で、市街地の建築物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置することにより、機能の混在を防ぐとともに良好な環境を確保しようとするものです。第一種低層住居専用、第二種低層住居専用、第一種中高層住居専用、第二種中高層住居専用、第一種住居、第二種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業及び工業専用の12地域が定められていますが、このうち前橋では、第二種低層住居専用地域及び準住居地域を除く10用途の指定となっております。用途地域内における建築物、工作物については建築基準法等により種々制限が加えられています。なお、騒音、振動及び悪臭に係る規制は、用途地域により規制区域、基準値が定められています。

ppm(parts per million)…100万分の1を示す単位で、大気汚染や悪臭の汚染濃度や含有率を表示するのに使用する単位です。1 ppmとは、1 m³の中に汚染物質が1 cm³含まれていることを示します。

μg(マイクログラム)…1 μgは1×10⁻⁶g(100万分の1グラム)を表します。

ng(ナノグラム)…1 ngは1×10⁻⁹g(10億分の1グラム)を表します。

pg(ピコグラム)…1 pgは1×10⁻¹²g(1兆分の1グラム)を表します。

(大気・水質関係)

ばい煙…物の燃焼などに伴い発生する硫黄酸化物、ばいじんその他の窒素酸化物など有害物質をいいます。

硫黄酸化物(SOx)…重油など硫黄分を含む化石燃料が燃焼して生じた二酸化硫黄、三酸化硫黄などの総称です。無色の刺激性の強い気体で粘膜や呼吸器を刺激し、慢性気管支炎など呼吸器系疾患の原因となります。上空で酸化されると硫酸塩となり、大気中の雨に溶けて酸性雨の原因になると考えられています。

K値規制…大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の濃度を規制し、煙突の高さに応じて許容排出量を定めるもので、いわゆる排出物質の濃度規制といわれる方式です。

窒素酸化物 (NOx)…燃焼一般に伴って発生し、燃焼段階で燃料中の窒素が酸化されたり、空気中の窒素が酸化され生成される物質で、一酸化窒素、二酸化窒素などの総称です。発生源として自動車、ボイラーなど広範囲にわたっており、二酸化窒素は肺深部及び肺毛細管まで侵入するため、肺に対する毒性が強い物質です。大気中で酸化され硝酸塩となり、雨水に溶けると酸性雨になるとされています。

塩化水素…石油中に含まれる少量の塩素や大量に廃棄されているプラスチック（ポリ塩化ビニルなど）の中に含まれる塩素がその燃焼に伴って放出されたもの。

粉じん…物の粉碎・選別その他機械的処理または堆積に伴い発生・飛散する物質を粉じんといいます。粉じんのうちアスベスト（石綿）のように健康に係る被害を生じるおそれのある物を特定粉じんといい、それ以外の粉じん（一般粉じん）と区別しています。

浮遊粒子状物質 (spm)…発生源は土砂等の飛散、固体物質の破碎によるもの、また燃焼過程から出るものなど多種多様ですが、これら微粒子の大きさが $10\ \mu\text{m}$ 以下のものを浮遊粒子状物質と呼んでいます。比較的長期間大気中に滞留して呼吸器系深部まで侵入し肺胞に残留するなど悪影響を与えます。

降下ばいじん…大気中に浮遊する粒子状物質のうち、比較的粒径が大きく、自重または雨水に含まれて降下する物のことです。

オキシダント…大気中の窒素酸化物、炭化水素などが強い紫外線により光化学反応を起こして、二次的に生成される酸化性物質の総称であり、その大部分がオゾンです。人体には目やのどを刺激し、頭痛、中枢神経の障害を与え、植物の葉を白く枯らせたりする影響もみられます。

光化学オキシダント…オキシダントを指標とした二次的な汚染状態で、春から夏にかけ陽射しの強い気温の高い日や、風速が弱く視程が悪い状態の時出現しやすくなります。

酸性雨…大気中に排出された硫黄酸化物、窒素酸化物などが空気中の水分あるいは雨と作用し、雨水が酸性化されたもので、通常大気中の二酸化炭素が雨水に溶けて飽和になったときの $\text{pH}=5.6$ より低い場合をいいます。

Nm^3 (Nm^3/h)…（1時間当たりの）排出ガス量（気体量）を表す単位で、温度が零度、圧力が1気圧の状態に換算したガス量のことです。

一酸化炭素…酸素不足の状態でものが燃焼する際（不完全燃焼）、発生する無色・無臭の気体であり、血液中へのヘモグロビンと結合しカルボニルヘモグロビンを形成して酸素運搬を阻害し、中枢・末梢神経の麻痺症状を起こさせます。主な発生源は、自動車の排出ガスや化石燃料を使用する施設があります。

ダイオキシン…毒性の強い有機塩素化合物で、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの総称で、210種類の異性体を持っています。ダイオキシンは塩素化合物の焼却処分などによって発生し、ゴミ焼却施設からの大気への排出が多くを占めており、食物連鎖を通じて人体に蓄積されるといわれています。平成11年7月にダイオキシン類対策特別措置法が制定され、その中で削減対策の基本とするべき環境基準を大気や公共用水域の水質などに設定し監視を強化するとともに、廃棄物焼却炉を特定施設として規制し排出基準を設けてダイオキシン類の排出の抑制・削減が図られてきております。

ポリ塩化ビフェニル (PCB)…不燃性で、化学的にも安定しており、熱安定性にもすぐれた物質で、その使用範囲は、絶縁油、潤滑油・ノンカーボン紙など多方面ですが、カネミ油症事件で

その毒性の強さが認識されました。また、コプラナーPCBはダイオキシンと変わらない毒性があることから、ダイオキシン類としてダイオキシンと同様な扱いをしております。

内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）…人や野生生物の内分泌作用をくるわせ、生殖機能を阻害したり、悪性の腫瘍等を引き起こす可能性のある化学物質のことをいいます。これらの物質はプラスチックの可塑剤や農薬等に用いられているもので、その環境中での挙動や生物に対する影響等が調査・研究されています。

トリクロロエチレン… $\text{ClHC}=\text{CCl}_2$ クロロホルムに似た臭気のある無色の液体。不燃性で有毒。日光にはあまり安定でない。水に溶けず、有機溶媒とは大体混合します。ゴム、樹脂、塗装の有効な溶剤。

テトラクロロエチレン… $\text{Cl}_2\text{C}=\text{CCl}_2$ 無色の液体。不燃性で金属を侵さず、洗浄剤、脂肪や樹脂の溶剤として使います。

ベンゼン… C_6H_6 無色の液体。特有の臭気を持ち、燃えやすく有毒。発ガン性が指摘されており白血病の原因となります。溶媒としてまた芳香族化合物合成の原料として広い用途があります。

塩化ビニルモノマー… $\text{H}_2\text{C}=\text{CHCl}$ 無色の気体。ポリ塩化ビニル、塩化ビニリデン-塩化ビニル共重合体、アクリロニトリル-塩化ビニル共重合体、酢酸ビニル-塩化ビニル共重合体等の製造に用いるほか、塩化ビニリデンの原料となります。

クロロホルム（トリクロロメタン）… CHCl_3 無色の液体で、蒸気には甘味があり、麻酔作用があります。麻酔剤および溶媒として用います。紫外線等により徐々に分解し、有毒なホスゲンを生じます。このため着色びんに密栓して光線をさえぎって貯蔵する必要があり、またホスゲンの生成を防ぐため、市販品にはふつう0.5～1%のエチルアルコールが安定剤として加えてあります。発ガン性が指摘されています。

ジクロロメタン… CH_2Cl_2 メタンの2塩素置換体。トリクロロエチレン等の代替溶剤等に使われています。

1,3-ブタジエン… $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ 無色無臭の可燃性気体。アルミナ-酸化クロムなどの触媒でn-ブタン、ブテンを脱水素するか、または石油留分を熱分解して得られます。スチレン-ブタジエンゴムなどの種々の合成ゴムの原料として使います。

アクリロニトリル… $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ 特異臭をもつ無色の液体で猛毒。発ガン性が指摘されています。ふつうの有機溶媒と混ざります。空気と混和すると爆発します（3～17%）。重合しやすいので合成繊維あるいは合成ゴム、合成樹脂として用いられるほか、グルタミン酸ナトリウムや還元2量化によるアジポニトリルなどの合成原料となります。

1,2-ジクロロエタン（塩化エチレン）… $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ エタンの2塩素置換体。1,1-ジクロロエタンとは構造異性体。塩化ビニルモノマー等の原料、溶剤等に使われています。

1,1,1-トリクロロエタン… CCl_3CH_3 金属の常温洗浄、ドライクリーニング用溶剤等に使われています。大気中で比較的安定で広域に飛散し、オゾン層破壊の原因物質の一つといわれています。

1,1,2-トリクロロエタン… $\text{CHCl}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ 溶剤、1,1-ジクロロエチレンの原料、粘着剤等に使われています。

1,1-ジクロロエチレン… $\text{Cl}_2\text{C}=\text{CH}_2$ 塩化ビニリデン樹脂の原料に使われています。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンの分解により生成します。

シス-1,2-ジクロロエチレン… $\text{ClHC}=\text{CHCl}$ 溶剤、染色抽出剤等に使われています。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンから還元状態で生成するといわれています。

1,3-ジクロロプロペン… $\text{ClCH}=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ 土壌くん蒸剤、殺線虫剤におもに使われています。

アセトアルデヒド (エタナール) … CH_3CHO 刺激臭を持つ無色の液体。水、アルコール、エーテルと任意の割合で混合します。希アルカリの作用でアルドール縮合をおこしてアルドールを生じ、濃アルカリと加熱するとアルデヒド樹脂と呼ぶ褐色の物質となります。

ホルムアルデヒド (メタナール) … HCHO 刺激臭のある無色の気体。水によく溶けます。37%水溶液はホルマリンといい、殺菌防腐剤として用いられます。皮革製造や写真乾板を作る際に用いられます。またベークライトなどのようなフェノール樹脂をつくるなどの用途があります。発がん性が指摘されています。

ニッケル… Ni 銀白色、鉄と同様に延性、展性に富み、鍛造、鍛接ができます。強磁性。空気、湿気に対して鉄よりも安定。微粉末は発火性。高温で塩素、臭素と作用します。一酸化炭素と反応してテトラカルボニルニッケル (猛毒) を生成します。塩酸、硫酸、希硝酸に溶けますが濃硫酸には不動態をつくり侵されません。アルカリ水溶液に溶けません。ステンレス鋼材、超ニッケル合金 (耐食、断熱材として重要)、ニッケル合金の原料となります。また、メッキにも使用されます。さらに、触媒としての用途もあります。

ベリリウム… Be 銀白色、常温ではもろいが、高温で延性、展性があります。化学的性質はマグネシウムあるいはアルミニウムに類似。空気中では表面だけが酸化されて皮膜をつくります。高温では速やかに酸化されます。粉末なら燃焼します。水素とは 1000°C 以上でも反応しません。酸化被膜をつくるため水とは 100°C でも反応しません。ベリリウム-銅合金、X線管の窓、原子炉減速材などに用います。粉じんを吸い込むと猛毒。ベリリウム化合物は有毒な化合物が多いので体内にとりこまないよう注意を要します。

マンガン… Mn 銀白色の金属。温度によって結晶構造が変化します。空気中では表面が酸化されます。高温では四塩化三マンガンを生じ、粉末は強熱すると発火することもあります。多くの元素と直接作用します。水とは徐々に反応。酸に易溶。銅の脱酸剤、脱硫剤、銅アルミニウムなどの合金の添加元素。マンガニン、モネルなどの合金成分として使用します。

クロム… Cr 銀白色。常温では安定で空気、水に作用されません。 $600\sim 900^\circ\text{C}$ に熱すると酸化皮膜を生じます。強熱すればハロゲン、窒素と直接に反応します。塩酸、希硫酸に可溶。濃硝酸、王水に対しては不動態となります。各種合金 (ステンレス鋼、耐熱合金など) 製造のほか、めっきにも広く用いられます。可溶性化合物は一般に体内に入ったり粘膜に触れたりすると毒性を示します。特に6価のクロムは強い毒性を示します。

ヒ素… As 灰色、黄色、黒色の3種の同素体があります。化学的性質はリンに類似していますが、常温の空気中では変化しません。 400°C で青白い炎をあげて燃え、酸化ヒ素(III)となります。濃硫酸、濃硝酸に溶け、亜ヒ酸、ヒ酸となります。単体 (蒸気や粉じん)、ヒ素化合物とも猛毒です。 GaAs 、 InAs などの化合物半導体の成分、鉛、銅の合金成分として用いられます。

シアン… CN 青酸カリ等で知られる有害物質であり、メッキ工場、金属精錬加工所等で使用されており、ガス体のものはシアン化水素 (HCN) となります。

鉛… Pb 軟質金属で、ガス管、蓄電池等に使用されています。主な発生源は、鉛精錬工場、化

学工場、ガラス製品製造工場、蓄電池工場、メッキ工場等です。人体に対する毒性は、急性的なものより累積的毒性ですが、大量の鉛が体内に入ると急性中毒を起こして、腹痛、嘔吐、下痢等が現れ、激しい胃腸炎等により死亡することもあります。

カドミウム…Cd やや青みをおびた銀白色の金属で、亜鉛鉱物に伴って少量産出します。主な発生源は、亜鉛冶金工場、カドミウム精錬工場等です。カドミウムは体内に累積性があり、肝臓及び腎臓障害を生じます。イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒により腎尿細管に病変が起こり、その際、吸収機能が阻害され、カルシウムが失われて軟骨化症をおこすためと考えられています。

セレン…Se 灰色の光沢のある固体であり、室温で安定しています。ガラス、半導体材料などに使われています。魚介類への濃縮性は低いとされています。

総水銀…THg 有機、無機、金属など、水銀全体の化合物のことをいいます。

アルキル水銀…RHg メチル水銀などの有機水銀で水俣病の原因とされており、アルキル水銀を含む魚介類を長期に摂取すると、慢性中毒となり、知覚、聴覚、言語障害、視野の狭さく、手足の麻痺などの中枢神経障害などを起こして死亡する場合があります。

有機リン…RP 水質汚濁防止法で健康項目として取り上げていましたが、現在は農薬のうちEPNだけが、要監視項目として指定されています。有機リンは浸透力が強く体内に取り込まれると、頭痛、めまい、手足のしびれなどの症状が出、ときには死を招きます。

チウラム… $[(CH_3)_2NCS-]_2S_2$ 硫黄殺菌剤として広く使われています。農薬のほかに、ゴムの加硫促進剤として使われています。

シマジン(CAT)… $ClC_3N_3(NHC_2H_5)_2$ トリアジン系除草剤として、野菜、豆類、芝等に使われています。

チオベンカルブ(ベンチオカーブ)… $(C_2H_5)_2NCOSCH_2C_6H_4CCl$ チオールカバーメート系除草剤として、稲、野菜、豆類等に使われています。

公共用水域…河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいいます。

一般項目(生活環境項目)…水質汚濁に係る環境基準のうち、「生活環境の保全に関する環境基準」に定められている項目を指し、河川の場合は、pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数となっており、海域の場合は、pH、COD、SS、DO、n-ヘキサン抽出物質(油分)となっています。

健康項目…水質汚濁に係る環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」に定められているシアン、アルキル水銀、カドミウム、鉛、クロム(6価)、ヒ素、総水銀、PCB等、全23項目です。これらの物質は、慢性あるいは、急性毒性が強く、人の健康を阻害する物質です。

水素イオン濃度(pH)…水の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標であり、水素イオン濃度の逆数の常用対数をpH単位としてあらわすものをいいます。pH7で中性を、それ以下は酸性、それ以上はアルカリ性を示します。

生物化学的酸素要求量(BOD)…水中の汚濁物が水中のバクテリアによって分解されるときに必要な酸素の量をいい、水質汚濁が著しいほど数値が大きくなります。河川の汚濁状況を表すときに用いられます。

化学的酸素要求量(COD)…水中の有機物を化学的に酸化するときに必要な酸素の量をいいBODと同様に水質汚濁の指標とされ、水質汚濁が著しいほど数値が大きくなります。海域及び湖沼の汚濁状況をあらわすときに用いられます。

溶存酸素(DO)…水の自浄作用や水生生物の生存に必要とされる酸素が水中に溶けている量です。水質汚濁が著しいほど数値が小さくなります。

浮遊物質(SS)…水中に浮遊する物質の量をいいます。各種排水からの不溶性物質などからなり、数値が大きいほど水質汚濁が著しく、水の濁りの原因となり、SSが大きくなると魚類に対する影響があらわれます。

大腸菌群数…大腸菌とは、乳糖を分解し、酸とガスを形成する好気性又は嫌気性の菌をいいます。大腸菌が水中に存在することは、人畜のし尿などで汚染されている可能性を示すものです。

ノルマルヘキサン抽出物質…ノルマルヘキサンにより抽出される、水中に含まれる親油性の有機物質の総称で、通称油分と呼ばれます。

(騒音・振動関係)

特定建設作業…建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生するもので、政令で指定された「作業」のことです。

騒音レベル…JISC1502(普通騒音計)で測定した聴感補正ずみの騒音レベル、単位はdB(A)(デシベル)です。

振動レベル…JISC1510(振動レベル計)で測定した振動感覚補正ずみ振動加速度、単位は騒音同様dBで表します。

中央値…全測定値を大小順に並べ累積度数曲線をひいたとき、累積度数の50パーセント目に相当する値が中央値であり、L50と表したりします。そのレベルより高いレベルと低いレベルの時間が等しいことを意味します。

90%レンジ…中央値と同様に累積度数曲線をひき、その上端及び下端の5%を除いた変動幅のことで、この変動幅の両端を90%レンジの上端値(L5)、下端値(L95)といいます。

等価騒音レベル(Leq)…騒音のエネルギーの平均値を示します。

暗騒音(暗振動)…ある音(振動)を対象として考える場合、その音(振動)がないときのその場所における騒音(振動)を、対象としているものに対していいます。

(悪臭関係)

悪臭除去法…燃焼脱臭法、接触酸化触媒法、オゾンによる酸化法、酸・アルカリ洗浄法、イオン交換樹脂法、電極法、水洗法、吸着法などがあります。

三点比較式臭袋法(官能試験法)…発生源の悪臭を採取し、別に用意した3個の無臭空気を入れた袋の1個に所定希釈倍数になるように、その原臭気を入れ、3個の袋をパネル(付臭袋を判定する人)に与え、どれににおいがあるかを判定させ、その結果得られる希釈倍数と正解率との関係から確率的手法を用いて臭気濃度を決定する方法です。

臭気濃度…においのある空気を無臭の空気では臭気を感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいいます。