

表 実施措置の種類と実施措置完了報告の手続

| 実施措置の種類                   |           | 工事完了報告<br>(規則様式第10)        | 実施措置完了報告<br>(規則様式第11)    |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 地下水の水質の測定(地下水汚染が生じていない土地) |           | —                          | ○*1                      |
| 地下水の水質の測定(地下水汚染が生じている土地)  |           | —                          | ○*1                      |
| 原位置封じ込め                   |           | ○                          | ○                        |
| 遮水工封じ込め                   |           | ○                          | ○                        |
| 地下水汚染の拡大の防止               | 揚水施設      | —                          | —                        |
|                           | 透過性地下水浄化壁 | ○                          | —                        |
| 土壌汚染の除去                   | 掘削除去      | ○                          | ○                        |
|                           | 原位置浄化     | ○                          | ○                        |
| 遮断工封じ込め                   |           | ○                          | ○                        |
| 不溶化                       | 原位置不溶化    | ○                          | ○                        |
|                           | 不溶化埋め戻し   | ○                          | ○                        |
| 舗装                        |           | —                          | ○                        |
| 立入禁止                      |           | —                          | ○                        |
| 土壌入換え                     |           | —                          | ○                        |
| 盛土                        |           | —                          | ○                        |
| 備考                        |           | 規則第42条の2第2項各号に定める工程が完了した時点 | 規則別表第8各号に定める全ての工程が完了した時点 |

○:報告、—:該当なし

\*1 要措置区域の指定解除を求める場合のみ