

## 小型合併処理浄化槽(5~10人槽用)の保守点検記録票

検	印
---	---

保守点検の日時： 年 月 日 AM.PM( : )

浄化槽の使用者名：		住所：	
浄化槽の管理者名：		巡回用件：定期・契約・要請・その他( )	
メーカー名・型式名：		処理対象人員： 人	実使用人員： 人
処理方式：嫌気ろ床接触ばつ気方式・分離接触ばつ気方式・その他( )			
天候：	気温：	異常な臭気：無・有	異常な騒音：無・有
異常な振動：無・有			
検	水	外	観
臭	気	水	温
透	視	度	pH
亜	硝	酸	残留塩素
嫌気ろ床槽(沈殿分離槽) 流出水	第1室		無・微・有( )
	第2室		無・微・有( )
接触ばつ気槽内水			無・微・有( )
沈殿槽流出水			無・微・有( )
消毒槽流出水			mg/l
接触ばつ気槽内のDO分布	上部 mg/l	中部 mg/l	下部 mg/l
			その他 mg/l
その他の分析結果			
注) 1. 外観：嫌気ろ床槽第2室以降ではミジンコの有無も確認すること。			
2. 臭気：有の場合はその特徴を記入する。( a : 下水臭, b : し尿臭, c : 腐敗臭, d : カビ臭, e : その他)			
点	検	す	べ
点	検	す	べ
状	況	状	況
流入管渠	点検上の蓋の密閉状況(良・不良)	異物等の堆積又は付着(無・有)	滞水(無・有) 漏水(無・有)
放流管渠	異物等の堆積又は付着(無・有)	滞水(無・有)	漏水(無・有)
嫌気ろ床槽	第1室	異常な水位の上昇(無・有( cm)) 蚊・はえ等の発生状況(無・有) 異物の流入状況(無・有)	スカムの生成状況(無・有( cm)) 堆積汚泥の生成状況(無・有( cm))
	第2室	異常な水位の上昇(無・有( cm)) 蚊・はえ等の発生状況(無・有) 異物の流入状況(無・有)	スカムの生成状況(無・有( cm)) 堆積汚泥の生成状況(無・有( cm))
接触ばつ気槽	ばつ気槽攪拌の状況(良・不良) 汚泥移送装置の有無(無・有の場合：停止中・運転中：移送水量： l/分( %/日))	泡の生成状況(無・少・多)	
沈殿槽	処理水の越流状況(良・不良)	スカムの生成状況(無・有( cm)) 堆積汚泥の生成状況(無・有( cm))	
消毒槽	処理水との接触状況(良・不良) 沈殿物の生成状況(無・良)	消毒剤の名称： 残留量： 錠、補給量： 錠	
送風機	作動状況(良・不良)	水道の積算流量計の有無(無・有：メーターの値)	
定期清掃	予定年月( 年 月)		
点検の結果及び処置	流入管渠及び放流管渠	清掃(要：流入管渠・放流管渠)	
	嫌気ろ床槽(沈殿分離槽)	清掃(要)	
	接触ばつ気槽	清掃(要)、散気管の洗浄(要：未実施・実施) ばつ気量の調整(要：未実施・実施) 逆洗及び剥離汚泥の移送(要：未実施・実施) 汚泥移送量の調整(要：未実施・実施) l/分( %/日)	
	沈殿槽	清掃(要)、スカム・堆積汚泥の移送(要：未実施・実施)	
	消毒槽	清掃(要)	
	送風機	Iフィルター(未実施・実施)、ダイヤフラムの交換(未実施・実施)	
	その他	修理(要：具体的な内容) 改善工事(要：具体的な内容)	
所見及び管理者への連絡事項			
保守点検の担当者名 (浄化槽管理士番号)	会社名： (保守点検業登録番号)	住所： TEL：	緊急時の連絡先 TEL：