

平成29年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況（放流水及び地下水の水質検査結果）

施設名		堀越埋立地					
		放流水	地下水	採水日	H29. 6. 8		H29. 11. 2
No	検査項目	基準値	基準値	単位	放流水	地下水 (下流)	地下水 (下流)
1	水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	—	-	7.7	6.8	7.0
2	生物学的酸素要求量(BOD)	25以下	—	mg/l	<1		
3	化学的酸素要求量(COD)	25以下	—	mg/l	3		
4	浮遊物質質量(ss)	50以下	—	mg/l	<1	3	<1
5	窒素含有量	120以下	—	mg/l	5		
6	電気伝導率	—	—	mS/m		22.7	30.9
7	塩化物イオン	—	—	mg/l		9	10
8	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5以下	—	mg/l	<1		
9	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30以下	—	mg/l	<1		
10	フェノール類含有量	1以下	—	mg/l	<0.1		
11	銅含有量	3以下	—	mg/l	<0.05		
12	亜鉛含有量	2以下	—	mg/l	0.05		
13	溶解性鉄含有量	10以下	—	mg/l	<0.05		
14	溶解性マンガン含有量	10以下	—	mg/l	<0.05		
15	クロム含有量	2以下	—	mg/l	<0.05		
16	大腸菌群数	3000以下	—	個/cm ³	<30		
17	燐含有量	16以下	—	mg/l	<0.1		
18	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	mg/l	不検出	不検出	不検出
19	水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.005以下	0.0005以下	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005
20	カドミウム及びその化合物	0.03以下	0.003以下	mg/l	<0.003	<0.0003	<0.0003
21	鉛及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
22	有機リン化合物	1以下	—	mg/l	<0.1		
23	六価クロム化合物	0.5以下	0.05以下	mg/l	<0.04	<0.01	<0.01
24	砒素及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
25	シアン化合物	1以下	検出されないこと	mg/l	<0.1	不検出	不検出
26	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003以下	検出されないこと	mg/l	<0.0005	不検出	不検出
27	トリクロロエチレン	0.3以下	0.03以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
28	テトラクロロエチレン	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
29	ジクロロメタン	0.2以下	0.02以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
30	四塩化炭素	0.02以下	0.002以下	mg/l	<0.001	<0.0002	<0.0002
31	1,2-ジクロロエタン	0.04以下	0.004以下	mg/l	<0.001	<0.0004	<0.0004
32	1,1-ジクロロエチレン	0.2以下	0.02以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
33	1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	0.04以下	mg/l	<0.002	<0.001	<0.001
34	1,1,1-トリクロロエタン	3以下	1以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
35	1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	0.006以下	mg/l	<0.001	<0.0006	<0.0006
36	1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	0.002以下	mg/l	<0.001	<0.0002	<0.0002
37	チラウム	0.06以下	0.006以下	mg/l	<0.006	<0.0006	<0.0006
38	シマジン	0.03以下	0.003以下	mg/l	<0.003	<0.0003	<0.0003
39	チオベンカルブ	0.2以下	0.02以下	mg/l	<0.02	<0.002	<0.002
40	ベンゼン	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001
41	セレン及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/l	<0.01	<0.001	<0.001
42	ほう素及びその化合物	10以下	—	mg/l	0.12		
43	ふっ素及びその化合物	8以下	—	mg/l	<0.1		
44	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100以下	—	mg/l	6.0		
45	1,4-ジオキサン	0.5以下	0.05以下	mg/l	<0.05	<0.005	<0.005
46	ホルムアルデヒド	10以下	—	mg/l	<1		
47	クロロエチレン	0.02以下	0.002以下	mg/l	<0.001	<0.0002	<0.0002
48	ダイオキシン類	10以下	1以下	pg-TEQ/L	0.00031	0.020	0.021