

令和7年度 一般廃棄物最終処分場維持管理状況（放流水及び地下水の水質検査結果）

施 設 名					富士見最終処分場	
		放流水	地下水	採水日	R7. 6. 12	
No	検査項目	基準値	基準値	単位	地下水 A (下流)	地下水 B (下流)
1	水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	—	—	7.7	7.9
2	生物化学的酸素要求量 (BOD)	60以下	—	mg/L		
3	化学的酸素要求量 (COD)	90以下	—	mg/L		
4	浮遊物質 (SS)	60以下	—	mg/L	<1	<1
5	窒素含有量	120以下	—	mg/L		
6	電気伝導率	—	—	mS/m	21	23
7	塩化物イオン	—	—	mg/L	8	7
8	n-ヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5以下	—	mg/L		
9	n-ヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30以下	—	mg/L		
10	フェノール類含有量	5以下	—	mg/L		
11	銅含有量	3以下	—	mg/L		
12	亜鉛含有量	2以下	—	mg/L		
13	溶解性鉄含有量	10以下	—	mg/L		
14	溶解性マンガン含有量	10以下	—	mg/L		
15	クロム含有量	2以下	—	mg/L		
16	大腸菌数	800以下	—	CFU/mL		
17	磷含有量	16以下	—	mg/L		
18	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	mg/L	不検出	不検出
19	水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.005以下	0.0005以下	mg/L	<0.0005	<0.0005
20	カドミウム及びその化合物	0.03以下	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003
21	鉛及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001
22	有機リン化合物	1以下	—	mg/L		
23	六価クロム化合物	0.5以下	0.05以下	mg/L	<0.01	<0.01
24	砒素及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001
25	シアン化合物	1以下	検出されないこと	mg/L	不検出	不検出
26	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.003以下	検出されないこと	mg/L	不検出	不検出
27	トリクロロエチレン	0.1以下	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001
28	テトラクロロエチレン	0.1以下	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001
29	ジクロロメタン	0.2以下	0.02以下	mg/L	<0.001	<0.001
30	四塩化炭素	0.02以下	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002
31	1,2-ジクロロエタン	0.04以下	0.004以下	mg/L	<0.0004	<0.0004
32	1,1-ジクロロエチレン	1以下	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001
33	1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	0.04以下	mg/L	<0.002	<0.002
34	1,1,1-トリクロロエタン	3以下	1以下	mg/L	<0.001	<0.001
35	1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	0.006以下	mg/L	<0.0006	<0.0006
36	1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002
37	チラウム	0.06以下	0.006以下	mg/L	<0.0006	<0.0006
38	シマジン	0.03以下	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003
39	チオベンカルブ	0.2以下	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002
40	ベンゼン	0.1以下	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001
41	セレン及びその化合物	0.1以下	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001
42	ほう素及びその化合物	10以下	—	mg/L		
43	ふっ素及びその化合物	8以下	—	mg/L		
44	アモニウム、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100以下	—	mg/L		
45	1,4-ジオキサン	0.5以下	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005
46	ホルムアルデヒド	—	—	mg/L		
47	クロロエチレン	—	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002
48	ダイオキシン類	10以下	1以下	pg-TEQ/L	0.016	0.016