

保存版

令和3年 10月作成

土砂災害を
我がこと
と考える

前橋市

苗ヶ島町

自主避難計画

この自主避難計画は、『苗ヶ島町 土砂災害からの避難を考える住民懇談会』を通じて、区長をはじめとした有志住民によって検討されたものです。



本冊子には、土砂災害への備えとして、苗ヶ島町にお住まいの皆さんに知っておいてほしいことが記載されていますので、一度目を通して、必ず保管しておいてください。

土砂災害からの避難の考え方

安全に避難できるとき 前橋市が指定する避難場所など、安全な場所へ避難することが大原則です。


いつ?

◎事前に大型の台風や大雨などが予想される場合



◎夜中に雨が降り続くと予想される場合

「暗くなる前に避難!!」



◎高齢者等避難（警戒レベル3）を聞いた場合



どこへ?

◎土砂災害の危険性の低い地域の親戚、友人宅など安全な場所



◎前橋市が指定する避難場所

※前橋市が指定する避難場所の開設は、台風等の状況により市が判断します



裏表紙も確認!

NHK（地デジ1ch）のデータ放送（**1**ボタン）で**防災・生活情報**を選択し、**開設避難所情報**から確認してください。



前橋市役所
(TEL: 027-224-1111) へお問い合わせいただいても確認できます。

遠くへの避難が危険なとき その場その時の状況で少しでも安全と思われる場所で身を守りましょう。

いつ?

◎予兆現象などいつもと違うと感じた場合



◎避難経路が浸水している場合



◎急激な大雨により土砂が急に迫ってきた場合



どこへ?

◎がけや沢から離れた最寄りの高い建物や高台（比較的安全と思われる）場所や建物



◎自宅の2階以上で斜面から離れた部屋



本冊子で避難先を確認し記入

記入欄

1 避難情報をしっかり入手しましょう

<p>テレビ（データ放送） 防災ラジオ</p>	<p>前橋市や気象庁のホームページ</p> <p>※前橋市ホームページ https://www.city.mebashi.gunma.jp/</p>	<p>広報車 防災無線</p>	<p>緊急速報メール(エリアメール) まちの安全ひろメール</p> <p>※QRコードの読み取りができない方は下記に空メールを送信 touroku.mebashi-city@raidan.ktaiwork.jp</p>
-----------------------------	---	---------------------	--

2 市が発令する情報に注意しましょう

警戒レベル	行動を促す情報	【状況】住民が取るべき行動
5	緊急安全確保	【災害発生又は切迫】命の危険 直ちに安全確保!
<警戒レベル4までに必ず避難!>		
4	避難指示	【災害のおそれ高い】危険な場所から全員避難
3	高齢者等避難	【災害のおそれあり】危険な場所から高齢者等は避難
※これらの情報が発令される前に災害が発生することも十分に考えられます。		

いざというときのための自主避難ルール



市からの情報を持たず、自分の身は自分で守る姿勢が重要です

1. 日頃から全住民が しておくこと

・地域の危険箇所、避難経路を確認する



落ち着いて避難できるように、5～10ページの「土砂災害緊急避難地図」を確認しておく

・いつでも避難できるように備えておく



非常持ち出し品を準備しておく

2. 雨が降ったら！ まず、雨量を計測！

・異常な雨が降っていることを全住民に知らせる



住民は

警戒開始の雨量が降ったことを確認したら**報告体制**に基づき報告する



自治会長は

雨量基準の報告を受けたら、周辺の様子に注意するように**警戒開始**を**連絡網**をもとに住民へ伝達するよう努める

3. 大雨が降ったら！ 周辺の様子を確認！

・地域の異変を全住民に知らせる



住民は

いつもと違う状況を見つけたら**報告体制**に基づき報告し、避難する



自治会長は

集まった報告内容が**自主避難基準**に達したら、該当地区の住民に**自主避難**を開始するよう**連絡網**をもとに住民へ伝達するよう努める

※連絡がつかなかったり届かなかったとしても、危険だと思ったら避難すること

4. いつもと違う状況なら！ 自主避難を開始！

・隣近所に声をかけ合い避難する



土砂災害警戒区域内にいる方は

自宅周辺の

比較的安全と思われる場所や建物へ避難する

土砂災害警戒区域の外にいる方は

自宅を含めて、がけや沢から少しでも離れた最寄の建物の2階以上へ避難する

※避難経路がすでに危険な場合は、無理に避難せず自宅の上階などで身を守る

警戒開始の雨量基準

この雨量になったら土砂災害に警戒する！

連続雨量 100mm に達した場合

または
時間雨量 20mm に達した場合

これは、一般的に土砂災害の危険性が高まると言われている雨量です。住民それぞれで日頃から雨量計測を行い、雨の降り方と周辺の様子に注意しましょう。



カップ酒の瓶等を利用した雨量計測の方法

自治会(自主防災会)の連絡網

地域の状況を全員で共有する！

住民は

日頃から隣近所を含め、自治会での連絡方法を確認しておいてください。

自治会長は

自治会全体に情報を連絡することになります。いざというときには連絡が集中するため、連絡の役割分担なども考えておきましょう。

報告体制



情報共有体制



自主避難の基準

この状況のいずれかが確認されたら自主避難を開始する！

- 1 前橋市が自主避難所を開設した場合
- 2 下に示すような土砂災害の予兆現象を「1つ」確認した場合
- 3 降り始めからの雨量が「100mm以上」に達した場合

※前橋市から「高齢者等避難(警戒レベル3)」、「避難指示(警戒レベル4)」が発令された場合も避難しましょう！

土砂災害の予兆現象

大雨の時はいつもと違う状況に注意する！

がけ崩れ の予兆現象

- ・がけに割れ目が見える
- ・がけから小石が落ちてくる
- ・がけから水が湧き出ている



土石流 の予兆現象

- ・山鳴りがする
- ・急に川の流が濁り、流木が混ざっている
- ・雨が降り続けているのに、川の水位が下がる



地すべり の予兆現象

- ・地面にひび割れができる
- ・斜面から水が噴き出す
- ・沢や井戸の水が濁る



その他 の予兆現象

- ・地鳴り、木の根のちぎれる音、岩の割れる音などがする
- ・もの腐ったような臭い(腐葉土、下肥の臭い)がする
- ・小動物が異常行動(騒ぐなど)をする

前橋市苗ヶ島町(湯之沢) 土砂災害緊急避難地図


土砂災害警戒区域・特別警戒区域

- 土砂災害特別警戒区域 (急傾斜地の崩壊・土石流)
- 土砂災害警戒区域 (急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域 (土石流)
- 土砂災害警戒区域 (地すべり)

住民懇談会で把握した地域内の土砂災害危険箇所および避難場所

- 降雨時に確認される予兆現象
- 過去に発生した災害
- 比較的安全と思われる場所や建物
- その他の事柄

避難開始の目安となる現象



前橋市苗ヶ島町(中) 土砂災害緊急避難地図

土砂災害警戒区域・特別警戒区域

- 土砂災害特別警戒区域 [急傾斜地の崩壊・土石流]
- 土砂災害警戒区域 (急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域 (土石流)
- 土砂災害警戒区域 (地すべり)

住民懇談会で把握した地域内の土砂災害危険箇所および避難場所

- 降雨時に確認される予兆現象
 - 過去に発生した災害
 - 比較的安全と思われる場所や建物
 - その他の事柄
- 避難開始の目安となる現象**

縮尺：1/10,000



前橋市苗ヶ島町(南) 土砂災害緊急避難地図

土砂災害警戒区域・特別警戒区域

- 土砂災害特別警戒区域 [急傾斜地の崩壊
土石流]
- 土砂災害警戒区域 (急傾斜地の崩壊)
- 土砂災害警戒区域 (土石流)
- 土砂災害警戒区域 (地すべり)

住民懇談会で把握した地域内の 土砂災害危険箇所および避難場所

- 降雨時に確認される予兆現象
 - 過去に発生した災害
 - 比較的安全と思われる場所や建物
 - その他の事柄
- 避難開始の目安となる現象**

縮尺：1/10,000



【自主避難の基準】 避難所：宮城公民館
以下のいずれかに該当した場合に自主避難を開始する。

- ① 前橋市が自主避難所を開設した場合
- ② 土砂災害の予兆現象を「1つ」確認
がけ崩れ・土石流・地すべり・その他
- ③ 降り始めからの雨量が「100mm以上」に達する

※前橋市から「高齢者等避難(警戒レベル3)」、「避難指示(警戒レベル4)」が発令された場合も避難しましょう！

データ放送での情報の取得手順

データ放送に対応しているテレビでは、**d** ボタンを押すことで、雨量や避難に関する情報を確認することができます。


① NHK(地デジ1ch)を選択し、リモコンの**d** ボタンを選択



② 防災・生活情報をリモコンで選択




③ 確認したい情報をリモコンで選択



【雨量を確認】

④ **河川水位** をリモコンで選択




⑤ 河川水位・雨量を確認




【避難情報を確認】

④ **避難情報** をリモコンで選択




⑤ 避難情報を確認




【開設避難所情報を確認】

④ **開設避難所情報** をリモコンで選択



⑤ 開設避難所情報を確認



市の避難情報と警戒レベル

気象庁が発表する情報

前橋市が発令する情報

警戒
レベル

主な行動

あくまでも警戒レベル“相当”情報のため、自主避難開始の参考情報として活用ください

避難指示

4

全員避難

土砂災害警戒情報 など

高齢者等避難

3

高齢者等避難

大雨警報 など