

調査結果

資料 1

No	分類	項目	芳賀地区No. 1	芳賀地区No. 2	芳賀地区No. 3	桂萱地区	宮城地区	富士見地区No. 1	富士見地区No. 2	富士見地区No. 3	富士見地区No. 4
1	施設配置計画	施設配置	周辺を含めれば可能。	周辺を含めれば可能。	周辺を含めれば可能。	周辺を含めれば可能。	周辺を含めれば可能。	周辺を含めれば可能。	周辺を含めれば可能	周辺を含めれば可能	周辺を含めれば可能
2		敷地面積（ha）	約7ha	約9ha	約6ha	約8ha	約7ha	約8ha	約9ha	約7ha	約22ha
3		埋立面積（ha）	約3ha	約3ha	約3ha	約3ha	約3ha	約3ha	約3ha	約3ha	約3ha
4		埋立容量（m3）	約230,000	約230,000	約230,000	約230,000	約230,000	約230,000	約230,000	約240,000	約230,000
5		浸出水処理施設の想定施設規模（m3/日）	約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100
6		平坦地の確保状況（跡地利用）	約半分	なし	約半分	概ね全て	なし	概ね全て	なし	なし	3割程度
7		道路の新設及び改修が必要な距離	約400m	約1,100m	約50m	約150m	0m	約200m	約800m	0m	約1,500m
8		国・県道から2km超	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
9		主要な道路からの距離	約400m	約1,100m	約50m	約150m	0m	約200m	約800m	0m	約1,500m
10		排水先からの距離	2,200m （五代川）	2,400m （五代川）	2,500m （五代川）	1,000m （西田川）	2,500m （荒砥川）	1,500m （大川）	1,900m （細カ沢川）	600m （赤城白川）	1,400m （赤城白川）
11	土地所有の状況	所有形態	私有地	私有地	私有地	私有地	私有地	私有地	公有地・私有地	私有地	私有地
12		筆数	約50筆	約70筆	約80筆	約30筆	約80筆	約110筆	約40筆	約70筆	約10筆
13		所有者数	約30人	約30人	約30人	約20人	約30人	約30人	約20人	約20人	3人
14	建設地状況	土地利用の状況（現況）	田畑が中心。	田畑が中心。畜舎あり。一部山林。	田畑が中心。民家、畜舎あり。南端は雑木林。	造園、山林。	田畑が中心。一部山林。民家、畜舎あり。	田畑が中心。民家あり。	山林及び田畑。	原野及び山林。一部宅地。	山林。
15		土地利用の状況（地目）	田, 畑, 山林, 原野, 用悪水路, 公衆用道路, 雑種地	田, 畑, 宅地, 山林, 原野, 公衆用道路	畑, 宅地, 山林, 公衆用道路, 雑種地	田, 畑, 山林, ため池, 公衆用道路, 雑種地	田, 畑, 宅地, 用悪水路, 公衆用道路	田, 畑, 宅地, 用悪水路, 公衆用道路	田, 畑, 山林, 原野, 用悪水路, 公衆用道路, 雑種地	畑, 宅地, 山林, 原野, 水道用地, 保安林, 公衆用道路	保安林
16		傾斜	0.022	0.017	0.041	0.067	0.07	0.038	0.08	0.069	0.102
17		主な支障物件、河川・水路、地下埋設物	井戸、桑畑、電柱、河川、水路	畜舎、電柱、河川	住宅5軒、畜舎、防火槽、農業用設備、水道管、電柱	庭木、沼、水路、群馬用水	住宅3軒、畜舎、果樹、農業用設備、電柱、水路、群馬用水	住宅1軒、農業用設備、電柱、河川、群馬用水	水路、水道管	住宅8軒、電柱、水道管	水路
18	事業規模への影響	民有林	0.33ha （そのうち開発が必要な森林面積：0.01ha）	1.79ha （そのうち開発が必要な森林面積：1.3ha）	0.18ha （そのうち開発が必要な森林面積：0.17ha）	3.57ha （そのうち開発が必要な森林面積：2.75ha）	該当なし	該当なし	5.76ha （そのうち開発が必要な森林面積：3.69ha）	2.81ha （そのうち開発が必要な森林面積：1.79ha）	22.22ha （そのうち開発が必要な森林面積：6.71ha）
19		農地の集団性	・農地利用に条件がつく可能性が高い	・農地利用に条件がつく可能性が低い	・農地利用に条件がつく可能性が低い	・農地利用に条件がつく可能性が低い	・農地利用に条件がつく可能性が低い	・農地利用に条件がつく可能性が高い	・農地利用に条件がつく可能性が低い	・農地利用に条件がつく可能性が低い	・農地利用に条件がつく可能性が低い
20	形状	造成規模（横断方向の高低差）	小	大	大	大	大	中	中	中	大
21	地質	地質									
22		表層地質	輝石安山岩火砕堆積物	輝石安山岩火砕堆積物	礫・砂・泥及び泥炭	輝石安山岩火砕堆積物	礫・砂・泥及び粘土	礫・砂及び泥	輝石安山岩火砕堆積物	普通輝石紫蘇輝石安山岩火砕堆積物	輝石安山岩火砕堆積物
23		地盤の透水性									
24		地盤の支持力									
25		斜面の安定性									
26		侵食に対する安定性									

No	分類	項目	芳賀地区No. 1	芳賀地区No. 2	芳賀地区No. 3	桂萱地区	宮城地区	富士見地区No. 1	富士見地区No. 2	富士見地区No. 3	富士見地区No. 4
27		地震時の液状化									
28	下水	下水道	区域外	区域外	区域外	区域外	区域外	区域外	区域外	区域外	区域外
29	周辺廃棄物処理施設	1km圏内の民間産業廃棄物処理及び積替保管施設の数	1か所	1か所	なし	なし	1か所	なし	なし	2か所	なし
30		1km圏内の一般廃棄物処理施設等の有無	なし	なし	なし	2か所	なし	なし	2か所	なし	なし
31	土地利用	市街化区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
32		市街化調整区域	市街化調整区域	市街化調整区域	市街化調整区域	市街化調整区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
33		都市計画区域	都市計画区域	都市計画区域	都市計画区域	都市計画区域	非線引き都市計画区域	非線引き都市計画区域	都市計画区域外	都市計画区域外	都市計画区域外
34		用途地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
35		住居系及び商業系用途地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
36		景観地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
37		風致地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
38		農業振興地域	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域内	農業振興地域外
39		生産緑地地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
40		景観計画区域	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当	市内全域が該当
41		土地区画整理事業施行区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
42		市街地再開発事業施行区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
43		道路・鉄道トンネルの直上	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
44	事業費	施設建設費									
45		造成の容易性（軟弱地盤等の対策費等）									
46		施設建設費（浸出水処理施設）									
47		維持管理費									
48		用地費									
49		移転費									
50		搬入道路建設費									
51		その他建設にかかる経費									
52		概算事業費合計									
53		外周50m以内の家屋の数	1軒	3軒	7軒	3軒	2軒	38軒	3軒	0軒	0軒

No	分類	項目	芳賀地区No. 1	芳賀地区No. 2	芳賀地区No. 3	桂萱地区	宮城地区	富士見地区No. 1	富士見地区No. 2	富士見地区No. 3	富士見地区No. 4
54	周辺の生活環境	周辺の家屋等の状況	田畑が中心。	田畑が中心。畜舎あり。一部山林。	田畑が中心。民家、畜舎あり。南端は雑木林。	造園、山林。	田畑が中心。一部山林。民家、畜舎あり。	田畑が中心。民家あり。	山林及び田畑。	原野及び山林。一部宅地。	山林。
55		最寄家屋との距離	最寄家屋から40m	最寄家屋から5m	最寄家屋から10m	最寄家屋から5m	最寄家屋から25m	最寄家屋に隣接	最寄家屋から5m	最寄家屋から70m	外周300m以内に家屋なし
56		外周300m以内の家屋の数	50軒弱	約20軒	約40軒	約80軒	50軒弱	200軒以上	約40軒	約10軒	0軒
57		景観変化の影響（近景） （周辺民家の地盤高と堰堤高さの差（m））	1m	0m	15m	10m	6m	9m	4m	2m	0m
58		景観変化の影響（遠景） （可視できる10 k m以内の支所・出張所数）	2	1	10	8	2	9	1	1	1
59		景観変化の影響（観光・生活環境） （国道・県道との隣接の有無）	無し	無し	無し	無し	有り	無し	無し	有り	無し
60		悪臭・騒音・振動	東の集落から200m	南の集落から400m	南東の集落から200m	西の集落から200m	東の集落から200m	西の集落と近接	東の集落から500m	周辺500m以内に集落なし	周辺500m以内に集落なし
61		水道水源からの距離	下流域に水道水源なし	下流域に水道水源なし	下流域に水道水源なし	東250mにあり（休止）	下流域に水道水源なし	下流域に水道水源なし	下流域に水道水源なし	南250m、東150mにあり	南200m、候補地内にあり
62	公共施設	最寄りの公共施設（学校、病院、公民館、図書館等）の状況	なし	なし	なし	なし	なし	なし	南400mに公園あり	なし	南200mに教育施設あり
63	農業	農用地区域への該当	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）外	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）外	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）外	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）外	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）内	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）内	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）内	該当あり、 土地改良区域（前橋市土地改良事業図）外	該当なし
64		農業用水源	排水地点から農業用水源までの距離5, 040m	排水地点から農業用水源までの距離5, 040m	排水地点から農業用水源までの距離5, 040m	排水地点から農業用水源までの距離3, 170m	排水地点から農業用水源までの距離600m	排水地点から農業用水源までの距離1, 060m	排水地点から農業用水源までの距離500m	排水地点から農業用水源までの距離3, 700m	排水地点から農業用水源までの距離3, 070m
65	交通	搬入ルート上の支障の有無	畜舎等の建造物傍、道路拡張を要する可能性あり。	支障なし	支障なし	支障なし	支障なし	宅地等の建造物傍、道路拡張を要する可能性あり。	電柱、一部宅地等の建造物傍、道路拡張を要する可能性あり。	支障なし	支障なし
66	内水面漁業権	内水面漁業権	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。	第5種共同漁業権の設定あり（共第3号 群馬漁業協同組合、東毛漁業共同組合）。
67	歴史・文化	史跡・名勝・天然記念物	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	近接	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
68		伝統的建造物群保存地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
69		歴史的風土特別保存地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
70		埋蔵文化財包蔵地	候補地内になし	候補地内になし	候補地内にあり	候補地内にあり	候補地内にあり	候補地内にあり	候補地内にあり	候補地内になし	候補地内になし
71	公園	国立公園	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
72		国定公園	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
73		県立自然公園	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
74		都市公園	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
75		近郊緑地保全区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
76		近郊緑地特別保全地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
77		緑地保全地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
78		特別緑地保全地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
79		自然保全地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

No	分類	項目	芳賀地区№. 1	芳賀地区№. 2	芳賀地区№. 3	桂萱地区	宮城地区	富士見地区№. 1	富士見地区№. 2	富士見地区№. 3	富士見地区№. 4
80	環境・緑地	都道府県自然環境保全地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
81		自然環境保全地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
82		自然環境保全地域特別地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
83		原生自然環境保全地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
84		郷土環境保全地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
85		緑地環境保全地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
86		湿地	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
87	森林	国有林	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
88		保安林	近接	近接	近接	該当なし	近接	該当なし	該当なし	該当あり	該当あり
89		保存樹	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
90		保存樹林	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
91		保護林	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
92		緑の回廊	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
93		レクリエーションの杜	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
94		ふれあいの森	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
95	動植物	鳥獣保護区特別保護地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
96		鳥獣保護区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	鳥獣保護区
97		生息地等保護区（管理区・監視地区）	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
98		動植物（希少種）の生息地	前橋市自然環境調査報告書によると、候補地周辺で過去カリマタガヤ、ギンラン、キンラン、ニホンアカガエル、ハネナシコロギス、スナヤツメ、ホトケドジョウ、コロギス、スズムシ、カネタタキ、ハネナガイナゴ、ニホンミツバチ、サクラタデ、キクタニギク、クロアナバチ等の希少動植物が観察されている。	前橋市自然環境調査報告書によると、候補地周辺で過去カリマタガヤ、ギンラン、キンラン、ニホンアカガエル、ハネナシコロギス、スナヤツメ、ホトケドジョウ、コロギス、スズムシ、カネタタキ、ハネナガイナゴ、ニホンミツバチ、サクラタデ、キクタニギク、クロアナバチ等の希少動植物が観察されている。	前橋市自然環境調査報告書によると、候補地周辺で過去カリマタガヤ、ギンラン、キンラン、ニホンアカガエル、ハネナシコロギス、スナヤツメ、ホトケドジョウ、コロギス、スズムシ、カネタタキ、ハネナガイナゴ、ニホンミツバチ、サクラタデ、キクタニギク、クロアナバチ等の希少動植物が観察されている。	前橋市自然環境調査報告書によると、候補地周辺で過去カリマタガヤ、ギンラン、キンラン、ニホンアカガエル、ハネナシコロギス、スナヤツメ、ホトケドジョウ、コロギス、スズムシ、カネタタキ、ハネナガイナゴ、ニホンミツバチ、サクラタデ、キクタニギク、クロアナバチ等の希少動植物が観察されている。	前橋市自然環境調査報告書によると、候補地周辺で過去コヒロハハナヤスリ、ミズマツバ、ホシクサ、オガルカヤ、サイハイラン、ハネナシコロギス、カネタタキ、クギスキハサミムシ、ミヤマチャバネセセリ等の希少動植物が観察されている。	調査データなし。	調査データなし。	調査データなし。	調査データなし。
99		特定植物群落	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
100		県の自然保護	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。	群馬県の指定する自然環境保全地域、緑地環境保全地域には該当しない。
101	自然	植生自然度	植生自然度2	植生自然度2	植生自然度2	植生自然度7	植生自然度3	植生自然度2	植生自然度7	植生自然度2	植生自然度6
102	農地	農用地土壌汚染対策地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
103	河川	河川区域・河川保全区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

No	分類	項目	芳賀地区No. 1	芳賀地区No. 2	芳賀地区No. 3	桂萱地区	宮城地区	富士見地区No. 1	富士見地区No. 2	富士見地区No. 3	富士見地区No. 4
104		河川類型	河川類型なし	河川類型なし	河川類型なし	河川類型なし	荒砥川：河川類型A	河川類型なし	河川類型なし	河川類型なし	河川類型なし
105	水源	水源地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	水源地域	該当なし	水源地域	水源地域	水源地域
106	災害	洪水浸水想定区域	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。	周辺300mになし。
107		活断層周辺（300m以内）	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。	直下、近傍に活断層なし。
108		地すべり地形箇所	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
109		地すべり防止区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
110		地すべり危険地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
111		地すべり危険箇所	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
112		急傾斜地崩壊危険区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
113		急傾斜地崩壊危険箇所	該当なし	該当あり	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
114		山腹崩壊危険地区	該当なし	該当あり	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
115		崩壊土砂流出危険地区	該当なし	該当なし	該当なし	該当あり	該当なし	該当なし	該当あり	該当あり	該当あり
116		土石流危険区域・土石流危険溪流	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当あり	該当なし	該当あり
117		砂防指定地	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
118		深層崩壊溪流区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
119		土砂災害警戒、特別警戒区域	該当なし	該当あり	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
120		宅地造成工事規制区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
121		火山砂防区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
122		火山	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
123		雪崩危険箇所	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
124		津波浸水想定区域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
125		炭鉱等鉱山跡地採石場跡地	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
126		軟弱地盤	該当なし	該当なし	近接	該当なし	近接	該当あり	該当なし	該当あり	該当なし
127		液状化の危険度が高い地域	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし