

調査結果

No	分類	項目	芳賀地区No. 1	芳賀地区No. 3	宮城地区
21	地質	地質	支持地盤となる砂礫層の上部にローム層が堆積	支持地盤となる砂質土層の上部にシルト質砂層とローム層が堆積	支持層となる砂礫層の上部に緩い砂礫層、ローム層が堆積
23		地盤の透水性	表層を除き、透水性高い。	表層を除き透水性は中～高	表層を除き透水性は高い。
24		地盤の支持力	表層を除き、支持力は高い。	浅層部は小	浅層を除き、支持力は高い。
25		斜面の安定性	西側の急斜面を切土して緩斜面としており、安定性は高い。	全体に傾斜が緩く、斜面の安定性は高い	全体に傾斜が緩く、斜面の安定性は高い。
26		浸食に対する安定性	浅層部に未固結の砂礫層があり、浸食性に対する安定性は中程度。	シルト質砂層は固結度が低く浸食に対する安定性は中程度	砂礫層は固結度が高く浸食の可能性は低い。
27		地震時の液状化	液状化の可能性は低い。	中程度	液状化の可能性は低い。