

【機器別要求事項】

別紙 3

	A1	A2	B	C
現状照明	投光器	投光器	直管型蛍光灯	テニスコート照明
	MF1000	MF1000	FL40	MF1000W
数量	368	32	18	24
ランプ光束	41100lm以上	41100lm以上	2000lm以上	48000lm以上
定格消費電力	300.0W以下	300.0W以下	11.0W以下	300.0W以下
質量	10000 g 以下	10000 g 以下	220g以下	13000g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra75以上	Ra75以上	Ra83以上	Ra75以上
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-242V	AC100-240V
1/10ビーム角	90°	105°	-	-
設計寿命	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	60000時間以上
給電方式	-	-	片側	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	別置
口金/埋込寸法	-	-	G13	-
備考	IP67	IP67		IP67