

【機器別要求事項】

別紙 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
種別	直管型蛍光灯 FL40	直管型蛍光灯 FL40	直管型蛍光灯 FL20	直管型蛍光灯 IL60W	コンパクト蛍光灯 FHP36	コンパクト蛍光灯 FHT24	埋込スクエア FHP32	埋込スクエア FHP23	ブラケット FCL30	ブラケット IL60W	ブラケット FL20	ブラケット FL40	ブラケット IL40W	ブラケット FCL20	投光器 MF1000W
数量	124	57	18	2	12	17	147	36	50	32	12	5	2	2	116
ランプ光束	2000lm以上	2000lm以上	1000lm以上	810lm以上	1500lm以上	750lm以上	2000lm以上	3000lm以上	700lm以上	510lm以上	1000lm以上	2500lm以上	760lm以上	1250lm以上	41100lm以上
定格消費電力	11W以下	14.1W以下	7W以下	703W以下	10.4W以下	6.8W以下	13.6W以下	21.3W以下	10W以下	4.5W以下	6W以下	17.1W以下	7.6W以下	9W以下	300W以下
質量	220g以下	262g以下	148g以下	50g以下	245g以下	190g以下	245g以下	1900g以下	1500g以下	2300g以下	120g以下	262g以下	57g以下	350g以下	10000g以下
色温度	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	3000	5000	5000
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra82以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra75以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	-	-	-	-	-	60°	120°	-	-	-	-	-	290°	-	90° (1/10ビーム角)
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	PWM調光方式	-	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	片側	片側	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	内蔵	内蔵	-	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	E26	GY10 q-6. GY10 q-9	Φ150	GY10 q-6. GY10 q-9	□450	Φ300	-	G13	G13	E17	G10 q	-
備考															保護等級：IP67

	P	Q	R	S	T	U	V	W
種別	投光器 MF1000W	投光器 MF1000W	埋込非常灯 IL40W	丸形非常灯 FCL20	直付非常灯 防水 MF1000	デニスコート照明 MF1000	街路灯 HF250	ミラー灯 FL15
数量	136	70	62	6	4	36	5	1
ランプ光束	41100lm以上	41100lm以上	-	630lm以上	-	48000lm以上	8000lm以上	750lm以上
定格消費電力	300W以下	300W以下	1.9W以下	9.1W以下	1.6W以下	300W以下	44.4W以下	4.8W以下
質量	10000g以下	10000g以下	900g以下	3g以下	1000g以下	13000g以下	425g以下	87g以下
色温度	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra75以上	Ra75以上	Ra85以上	Ra80以上	Ra70以上	Ra75以上	Ra73以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-242V	AC100
1/2ビーム角	105° (1/10ビーム角)	120° (1/10ビーム角)	-	-	-	-	-	-
設計寿命	60000時間以上	60000時間以上	-	40000時間以上	-	600000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	-	非調光	-	調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	-	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	-	-	-	-	内蔵	-
口金/埋込寸法	-	-	Φ200	Φ280	Φ150	-	Φ150	G13
備考	保護等級：IP67	保護等級：IP67						