

チェックリスト

駐車場について	
駐車場の名称	
区域の面積	m ²
一般の公共の用に供する部分の面積	m ² 台
路外駐車場車いす使用者用駐車施設	
1 以上	適 否 台
幅【350cm 以上】	適 否 cm
路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示 (路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近)	適 否
路外駐車場移動等円滑化経路の長さが、できるだけ短くなる位置に設ける	適 否
路外駐車場移動等円滑化経路	
1 以上設ける	適 否
段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りではない)	適 否
経路の出入口の幅 【80cm 以上】	適 否 cm
経路を構成する通路の幅 【120cm 以上】	適 否 cm
経路を構成する通路の50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける	適 否
経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)の幅 【段に代わるものにあっては、120cm 以上、段に併設するものにあっては90cm 以上】	適 否 cm
傾斜路の勾配 【1/12を超えない(高さが16cm以下のものは、1/8を超えない)】	適 否 (%)
傾斜路の勾配 【高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)は、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること】	適 否 (%)
手すりの設置 【勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること】	勾配: 高さ: cm 適 否

※ 駐車場法、駐車場法施行令、駐車場法施行規則に定めるもの以外