

屋外広告物安全点検報告書

年 月 日

(あて先) 前 橋 市 長 あて

報告者 住所 _____
 氏名 _____
 電話番号 _____

(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

屋外広告物の点検結果を前橋市屋外広告物条例第32条の2第2項規定により下記のとおり報告します。

広告物の種類	屋上広告物・壁面広告物・突出広告物・建植広告物・その他()			
設置場所	前橋市			
点検年月日	年 月 日			
点検責任者	氏名			
	住所			
	電話番号			
	資格名称			
点検箇所	点 検 項 目	異常の有・無	改善の概要	
上部基礎構造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき	有	無	
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有	無	
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	有	無	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無	
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	有	無	
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無	
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有	無	
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無	
	3 周辺機器の劣化、破損	有	無	
その他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけその他不足品)の腐食、破損	有	無	
	2 避雷針の腐食、損傷	有	無	
	3 その他点検した事項()	有	無	

注1 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

2 点検責任者の資格を証明する書面の写しを添付すること。

3 異常ありの場合は「改善の概要」欄に、異常の状態(経過観察、要改善等)及び具体的な措置等の内容を記入すること