

仕様書

1 用途	自家用・乗合（中型バス）	
2 車両寸法	全長 9,000mm以内 全幅 2,400mm以内 全高 3,200mm以内	
3 床形状	シート下段上げ床	
4 乗降扉方式	前扉、自動式 折り戸 手すり2本取り付け	
5 サスペンション	4輪エアサスペンション（クラウチング機能調整幅60ミリ程度）	
6 エンジン	種類 ディーゼルまたはディーゼルトーボ 総排気量 5500cc以内 最高出力 200ps／rpm以上 最大トルク 50kg／rpm以上 パワーステアリング 6速AMT若しくは6速AT	
7 乗車定員	定員 44人程度（座席9列＋補助席6列＋乗務員1席）	
8 空調	外気導入なし直結式オートクーラー	
	デフロスター温水ヒーター（左右吹出口付）	
	天井換気扇（2台） ・前方、後方、計2基 ・それぞれが独立して動くこと	
9 内外装		
(1) 運転席	リクライニングシート（ヘッドレスト付き）	
	シートカバー	
	シートベルト	
	カーマット	
	運転席サンバイザー回転式（グレースモーク）	
	タコメーター	
	カラーバックカメラ・モニター シャッター付き	
	オーバーラップ式ワイパー	
	Hポール（アクリル板はめ込み）	
	後方確認ミラー左最前部増設	
	バックミラー4基増設（前、中、後方）	
(2) 客室	固定ハイバックシート（ビニールレザー張り（座面含む））	
	1～6列目程度まで補助席取付け（シートベルト付き）	
	客席シートカバー ・2席の間を塞ぐもの	※1
	2点式シートベルト（巻き取り式）	※1、2
	1列目のみ3点式シートベルト	※1、2
	横窓・後窓カーテン一式	
	側窓保護棒（金属製）：2本	※2
	天井握り棒（金属製）：1本（立席なし） ・介助員の移動の際に使用し、荷重に耐えられるもの	※3
	デジタル時計	
	車内掲示板：2枚 左前上	※2
	音声案内機能 ・左折、バック時、車外に放送できること	
	ラジオ（AM／FMラジオ＋マイク放送付）	
	パイプ式客席ルームラック（両サイド上部取付・落下防止ゴムひも付）	※3

(3) 外装	1 枚ガラス 上部ぼかし無し
	窓ガラス透過率 ・ 可視光線 79.9 ・ 太陽エネルギー 56.5 ・ 紫外線 29.2 程度
	路肩灯
	トランクルーム (2 スパン片側 左側)
	指定色塗装 (単色 2 色程度) ※紫・白を想定
	スクールマークステッカー (4 ヶ所)
	後部「乗降中」注意灯 (ドア連動)
	文字ステッカー (1) 前橋市教育委員会 (2) 前後に「前橋市」 (3) 「児童・生徒送迎につき注意」後部 1 ヶ所
(4) その他装備	アクセルインターロック装置
	坂道発進補助装置
	A B S 装備
	スペアタイヤ
	ラジアルタイヤ《当初装備》
	スタッドレスタイヤ (6 本・ホイール付き)
	タイヤチェーン (前輪後輪、後輪はシングル)
	工具・ジャッキ付き
	置き去り防止装置 (併用式)
	ドライブレコーダー (2 カメ) ※前方・後方 (室外)
1 0 納品場所	特別支援学校
1 1 納期	令和9年8月18日
1 2 その他	・ 寒冷地区でない ・ 重量税、自賠責保険料、リサイクル料は別途支払いとする。 その他諸費用は車両価格に込みとする。

※ 1



※ 2



※ 3

