

仕様書等に対する質問及び回答一覧

物件名：トイレコンテナの購入

公告日：令和7年7月7日

回答日：令和7年7月15日

番号	質問日	質問内容	回答
1	7/11	建築基準法その他関係法令適合等については、契約後に特定行政庁等に確認すると考えてよろしいでしょうか。	認識に相違ありません。
2	7/11	特定行政庁等への確認後、建築基準法上の建築物に該当した場合に必要な設計・建築確認手続きの他、コンテナ仕様変更に伴う差額及び基礎工事・基礎への緊結作業等は別途協議の上、変更契約対象と考えるとよろしいでしょうか。	建築基準法上の建築物に該当した場合の設計・建築確認手続きについては、本件とは別契約で考えております。なお、コンテナ仕様変更に伴う差額及び工事等の考え方はお見込みの通りです。
3	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (2) トイレ室および(5) 受入容量 手洗器の排水先は余剰水タンクと考えるとよろしいでしょうか。その場合、手洗器の排水量は設計上想定が困難なため、受入容量の4,000回使用分には含めないと考えてよろしいでしょうか。	手洗器の排水先は余剰タンクではなく、し尿の循環処理に含めることとし、余剰タンクを含めて受入容量を4,000回使用分と考えております。
4	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (3) 処理方法 「国土交通省「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」に記載された、トイレ水洗用水の衛生基準（大腸菌不検出及び原虫類の排除）に準拠する」処理方法であれば、膜処理を行わない処理方法でよいと考えてもよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおり、膜処理（メンブレン方式）による処理方法であることが入札の条件となります。
5	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (6) 機械室 「汚水処理ユニット（薬注タンク、活性炭ポンベ等含む）」は、記載の設備が必須というわけではなく、処理方法に応じて必要な設備を用意すればよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおり、薬注タンク、活性炭ポンベを使用する事が入札の条件となります。
6	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (7) 外部装備 「躯体固定式ジャッキ（コンテナを上方に持ち上げトラックに積載可能にすること。）」は手動ではなく電動で稼働する物を想定されているということでよろしいでしょうか。また、電動稼働式ジャッキは使用する電源装置はAC100Vで使用できず、別途用意が必要であるのが一般的と理解しております。電源装置も見積価格に含めますか。	電動で稼働する物を想定しています。 電動可動式ジャッキを使用するための電源装置は、見積価格に含める必要はありません。

番号	質問日	質問内容	回答
7	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (8) 電力 「外部からの電力供給可能（商用 AC100V）」とありますが、既存施設の分電盤から電源を敷設する費用は見積価格に含める必要があるでしょうか。受注者で既存施設の分電盤から電源を敷設する場合、電線配線の敷設で想定する敷設法及び配線総延長距離についてご教示ください。また、電源取り出し位置、1次配線・2次配線の工事区分や、分電盤の要否及びコンセントの要否についてご教示ください。	電源を敷設する費用は見積価格に含める必要はありません。電線配置については現時点で具体的な想定はありませんが、将来的に電源を供給する必要を勘案し、外部からの電力供給可能であることについて、仕様書に記載しているものです。
8	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (9) その他 「災害時等において上下水道が断水し、電源供給ができなくなっても使用可能であること。」について、最低限稼働を継続したい日数をご教示いただけますでしょうか。	最低でも 8 日間程度稼働を継続したいと考えております。
9	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (9) その他 「災害時等において上下水道が断水し、電源供給ができなくなっても使用可能であること。」について、燃料を別途ご用意いただくような発電機でもよろしいでしょうか。	太陽光蓄電池での電源供給を想定しており、燃料を別途準備するような発電機は想定しておりません。
10	7/11	該当箇所：仕様書 2仕様・規格等 (9) その他 「納品場所までの交通運搬費、荷下ろし、初期設置（基礎は除く）、試運転、運転及び保守指導の費用を含む。」について、試運転はジャッキの昇降も含みますでしょうか。ジャッキの昇降も対象である場合、使用する発電機の手配も必要でしょうか。	試運転はジャッキの昇降も含みます。その際の発電機の手配は受注者様でお願いいたします。
11	7/11	ア バリアフリースイレ(大便器 1 台、小便器 1 台) 室内寸法:2,100mm×2,100mm×H2,600mm 程度」に関して H2000mm 程度、認められますか。	認めます。
12	7/11	「■ 標準便座」に関して 標準便座とは、当社の標準便座と認識してよろしいですか。	認識に相違ありません。
13	7/11	「イ 女性用トイレ(大便器 1 台) ■室内寸法:1,500mm×900mm×H2,600mm 程度」に関して H2000mm 程度、認められますか。	認めます。
14	7/11	「(3)処理方法 生分解と膜処理(メンブレン方式)による自己完結型の処理方法」に関して、自己完結型の処理方法であれば、違う処理方法でも認められますか。	仕様書に記載のとおり、膜処理（メンブレン方式）による処理方法であることが入札の条件となります。
15	7/11	「■汚物処理ユニット(薬注タンク、活性炭ポンプ等含む)」に関して、自己完結型の処理方法であれば、薬注タンク、活性炭ポンプを使用しなくとも認められますか。	仕様書に記載のとおり、薬注タンク、活性炭ポンプを使用する事が入札の条件となります。
16	7/11	「■各種電子制御板」に関して、自己完結型の移動式トイレ	利用人数、装置の運用状態、汲み取り時期等を IOT

		レとして求められる処理回数等の機能を発揮できれば、仕様に示されるような各種電子制御板と異なる制御方式でも認められますか。	機能で確認・制御できるようにするため、各種電子制御板による制御方式であることが入札の条件になります。
--	--	--	--