

〔木造枠組壁工法〕
工事監理状況報告書【中間検査用】

年 月 日

(あて先) 建築主事

報 告 者 住 所
 (工事監理者) 事務所名
 氏 名

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第5項の規定により次のとおり報告します。

建築主氏名			
工事場所			
確認済証	年 月 日	第	号
	確認機関名	前橋市	
計画変更 確認済証	年 月 日	第	号
	確認機関名		

工事監理の状況

確認事項	確認を行う照合内容	工事監理者確認結果※1		備考
		A目視確認	結果	
		B計測確認		
		C書類確認		
1 (法89)確認表示板	<input type="checkbox"/> 建築確認表示板の設置	A	適・不	
2 (法90)工事現場の危害の防止	<input type="checkbox"/> 仮囲い,防護ネット,山留	A	適・不	
3 (法19)敷地の衛生及び安全	<input type="checkbox"/> がけ・擁壁の安全性,敷地の衛生及び安全	A・B・C	適・不	
4 (法40,42,43)敷地と道路の関係	<input type="checkbox"/> 道路の幅員	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 道路に接する敷地の長さ	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 敷地内通路,専用通路の幅及び長さ	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 2項道路の後退	A・B・C	適・不	
5 (法52~54)敷地形状,容積率,建蔽率	<input type="checkbox"/> 敷地形状及び高低差	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 基礎形状・建物形状	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 建物配置(道路,隣地からの離れ)	A・B・C	適・不	
6 (法56)斜線制限	<input type="checkbox"/> 建築確認図書の立面図との照合	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 道路,隣地,北側敷地境界線からの後退距離の確認	A・B・C	適・不	
7 (令38,告示1347)基礎・地盤	<input type="checkbox"/> 設計図書通りの地耐力が得られたか 確認方法()	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 地耐力が得られなかった場合の措置 措置の内容()	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 基礎種別の確認(連続,べた,独立,杭)	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 各部材の形状,寸法の確認	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 配筋の確認(径,間隔,かぶり,継手,定着,貫通補強等)	A・B・C	適・不	
8 (令22)居室の床の高さ及び防湿方法	<input type="checkbox"/> 床の高さ,床下換気口又これに代わる措置	A・B・C	適・不	
9 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む)	<input type="checkbox"/> 木材,コンクリート,鉄筋,屋根材,外壁材,接合金物等の種類・品質・形状・寸法	A・B・C	適・不	
10 (令42)土台	<input type="checkbox"/> 基礎との緊結(アンカーボルトの位置・接合方法)	A・B・C	適・不	
11 (告示1540)床版	<input type="checkbox"/> 根太(床・端・側)の形状・寸法・間隔・転び止め	A・B・C	適・不	
	<input type="checkbox"/> 開口部補強	A・B・C	適・不	

		<input type="checkbox"/> 耐力壁直下の床根太補強	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 床材の厚さ	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 各部材相互の緊結	A・B・C	適・不	
12	(告示1540)耐力壁等	<input type="checkbox"/> 頭つなぎ	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 耐力壁線に設ける開口部の幅等	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 開口部上部のまぐさ	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 筋かいの欠込み	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 各部材相互の緊結	A・B・C	適・不	
13	(告示1540)根太等の横架材	<input type="checkbox"/> 横架材の欠込みが無いこと	A・B・C	適・不	
14	(令46,告示1540)小屋組等	<input type="checkbox"/> たるき及び天井根太の 寸法・規格	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> たるき相互の間隔	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> たるきつなぎ	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> トラス	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> たるき又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 振れ止め	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 屋根版	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 屋根下地の寸法・規格	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 各部材相互の緊結	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 開口部の幅等	A・B・C	適・不	
		<input type="checkbox"/> 開口部上部のまぐさ	A・B・C	適・不	
15	(令49)防腐防蟻措置	<input type="checkbox"/> 防腐・防蟻措置(土台・柱・筋かい)	A・B・C	適・不	
16	その他 ^{※2}		A・B・C	適・不	
			A・B・C	適・不	
			A・B・C	適・不	
			A・B・C	適・不	
			A・B・C	適・不	

指示内容^{※3}

--

検査に用意する図書の例^{※4}

確認関係図書	<input checked="" type="checkbox"/> 確認申請図書 <input checked="" type="checkbox"/> 告示第1347号による基礎構造図 <input checked="" type="checkbox"/> 床伏せ図、壁伏せ図、屋根伏せ図
工事監理記録	<input checked="" type="checkbox"/> 支持地盤確認 <input checked="" type="checkbox"/> 基礎配筋検査 <input checked="" type="checkbox"/> 枠組等構造検査 <input checked="" type="checkbox"/> その他検査・確認
使用材料の品質を示す書類 (写真も可)	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋・鉄骨ミルシート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート納入書・試験結果等 <input checked="" type="checkbox"/> 木材納品書 <input checked="" type="checkbox"/> その他使用材料品質証明書
その他	<input checked="" type="checkbox"/> 工事写真 <input checked="" type="checkbox"/> 各種施工結果報告書(杭・地盤改良等) <input checked="" type="checkbox"/> 各種施工要領書

検査に用意する工事写真の例

材料		・構造耐力上主要な部分(鉄筋などの中間検査時に見えない箇所)
施工状況 (適切な工事監理の実施が確認できれば、全箇所だけでなく種類毎の写真提示も可)	基礎	・支持地盤の状況
		・基礎配筋の状況(底盤、立上り、開口補強、配管用スリーブ等)
		・アンカーボルト(ホールダウン用、土台用)の設置状況(埋め込み長さ、フック)
		・型枠施工状況(各部の寸法等)
		・型枠脱型後のコンクリートの状況
	木造の部分	・1階床下の状況
・接合部に応じた接合具の種類、本数		
・耐力面材に用いられる接合具の種類、間隔		

- ※1 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に、不適合は「不」に○印を記入してください。
(該当しない項目は記入しないでください)
- ※2 確認事項の項目にないものは、「16その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載してください。
- ※3 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例：3-1)と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
- ※4 「■」の図書について、該当する工事が無い場合は用意不要です。