

## 新設道の駅に係る上武道路交通量想定

(※本資料は現況値からの想定であり、将来交通量を確約するものではありません)

## 1. 上武道路の現状値 (H 2 2 道路交通センサス)

## 【上武道路】

地点	車線	小型	大型	計
太田市武蔵島町	(2)	14,748	9,285	24,033
伊勢崎市境下湊名	(4)	20,212	9,268	29,480
伊勢崎市三和町	(4)	32,238	11,913	44,151
前橋市今井	(2)	11,380	2,438	13,818
前橋市亀泉	(2)	8,556	1,806	10,362

## 【前橋渋川 B P】

地点	車線	小型	大型	計
吉岡町漆原	(2)	15,619	2,714	17,883
渋川市中村	(4)	27,863	5,944	33,807

## 2. 上武道路 道の駅前面道路の計画交通量 (想定)

## 1) 4車線時

道路交通センサス実施時(平成22年)は国道50号以南が一部区間で2車線の状態であったことから、平成22年時に4車線供用していた上武道路のうち、伊勢崎市三和町が最大値である。一方最小値は伊勢崎市境下湊名が周辺で一部2車線区間が存在していたこと、上武道路ではないが、上武道路が接続する前橋渋川バイパスの4車線区間渋川市中村(渋川インター南交差点)の平均を取ることにする。

(最大値)

地点	車線	小型	大型	計
伊勢崎市三和町	(4)	32,238	11,913	44,151

(最小値)

地点	車線	小型	大型	計
伊勢崎市境下湊名	(4)	20,212	9,268	29,480
渋川市中村	(4)	27,863	5,944	33,807
平均値		24,037	7,606	31,643

最大値と最小値の平均

	車線	小型	大型	計
平均値	(4)	28,137	9,764	37,901

約 38,000 台/日

2) 2車線時 (H22 交通量センサス 現況値)

地点	車線	小型	大型	計
前橋市今井	(2)	11,380	2,438	13,818
前橋市亀泉	(2)	8,556	1,806	10,362
吉岡町漆原	(2)	15,619	2,714	17,883
平均	(2)	11,851	2,319	14,170

約 14,000 台/日

※開通後、随時交通量の速報が発表される予定です。

3. 県道 101 号 (四ツ塚原之郷前橋線) の交通量 (参考)

H22 交通量センサス 現況値

地点	車線	小型	大型	計
前橋市富士見町横室	(2)	7,143	1,457	8,600