

別記10-1

一般取扱所（吹付塗装作業等）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
換 気 ・ 排 出 設 備 等	給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
	引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視			
	防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）			
	ファンの作動状況の適否	作動確認			
	可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認			
た め ま す 、 排 水 溝	亀裂、損傷等の有無	目視			
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
危 険 物 の 漏 れ 、 あ ふ れ 等 防 止 設 備	滞油等の有無	目視			
	変形、亀裂、損傷の有無	目視			
	塗装状況及び腐食の有無	目視			
	固定状況の適否	目視			
	機能の適否	目視又は作動確認			
塗	基 礎 、 架 台 、 支 柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		漏えいの有無	目視		

装 設	本 体 部 等	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
備	ア ー ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
等	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
計 測 装 置	(温度計、乾湿計、 圧力計、回転計、秤 量計、流量計、静電 気測定器等)	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
危 険 物 を 取	架 台 、 支 柱	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視		
	本 体 部	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視		
		強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無	目視		
	ノズル(水抜き管を含む。)、マンホール等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		取付ボルトの折損等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
ミ キ サ ー	漏えいの有無	目視			

り		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
扱	アース	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
う	安全装置 (通気管等)	腐食、損傷の有無	目視		
		引火防止網の目づまり、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視		
タ	計測装置 (液面計等)	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
ン	注入口	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		接地電極損傷の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
ク	注入口ピット	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
		油種別表示の有無	目視		
配管	配管	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視※注		
		地盤面との離隔状況	目視		
	・ バ	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知	
損傷の有無			目視		
塗装状況及び腐食の有無			目視		
バルブ開閉機能の適否			手動確認		

ル ブ 等		フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	ラック、サポート	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
配管ピット	亀裂、損傷等の有無	目視			
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
ポ ン プ 設 備 等	ポンプ (電動機等を含む)	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視			
	流量及び圧力の適否	目視			
	異音、異常振動、異常発熱の有無	目視			
アース	断線の有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
電 気 設 備	配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	照 明 機 器 及 び そ の 他 の 電 気 機 器	損傷の有無	目視		
配線結合部のゆるみ等の有無		目視			
固定状況の適否		目視			
機能の適否		目視及び作動確認			
アース	断線の有無	目視			
	取付部のゆるみ等の有無	目視			
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
制 御 装 置 等	制御系計器の損傷の有無	目視			
	制御盤の固定状況の適否	目視			

		制御系の機能の適否	作動確認又はシーケンス試験による。		
		監視設備の機能の適否	作動確認		
		警報設備の機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備		突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体との接触の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標 識 ・ 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	自動火災報知設備点検表による。			
	自 動 火 災 報 知 設 備 以 外 の 警 報 設 備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
そ の 他					

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。