

別記１０－４

一般取扱所（充てん施設）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
		代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については作動確認）		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
地 盤 面		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
た め ま す 、 排 水 溝 油 分 離 装 置		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
充 て ん 設 備	基 礎 、 架 台 、 支 柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	充 て ん 口 （フィルター、ストレーナーを含む。）	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		機能の適否	目視		
	計 量 装 置 （流量計、秤量計、液面計等）	漏えいの有無	目視		
		損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		

等		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
電	配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
気	照 明 機 器 及 び そ の 他 の 電 気 機 器	損傷の有無	目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
設	ア ス	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
制 御 装 置 等		制御系計器の損傷の有無	目視		
		制御盤の固定状況の適否	目視		
		制御系の機能の適否	作動確認又はシーケンス試験による。		
		監視設備の機能の適否	作動確認		
		警報設備の機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備		突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体との接触の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標 識 ・ 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	自動火災報知設備点検表による。			
	自 動 火 災 報 知 設 備	損傷の有無	目視		
	以 外 の 警 報 設 備	機能の適否	作動確認		
そ の 他					

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。