

別記 3-2

屋内貯蔵所（平屋建以外）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地		許可外物件存置の有無	目視		
建 築 物 等	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水等の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	照 明 設 備	損傷の有無	目視		
ためます及び排水溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台 等		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
換 気 ・ 排 出 設 備 等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
電 気 設 備		配線及び機器の損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備		突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		

標 識 ・ 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否 及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能 の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備	損傷の有無	目視		
	以 外 の 警 報 設 備	機能の適否	作動確認		
そ の 他					