

別記3-3

屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表

点 檢 項 目	点 檢 内 容	点 檢 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
建 築 物 等	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視	
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視	
防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
物 等	床 面	滯油、滯水等の有無	目視	
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視	
照 明 設 備	損傷の有無	目視		
ためます及び排水溝	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台 等	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	落下防止装置の適否	目視		
換気・排出設備等	給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	引火防止網の損傷及び目つまりの有無	目視		
	防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視(機能の適否については手動確認)		
	ファンの作動状況の適否	作動確認		
	可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
冷 房 装 置 等	損傷の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
電 気 設 備	配線及び機器の損傷の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備	突針部の損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視		
	避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標識・掲示板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		

設備	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警報設備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備	損傷の有無	目視		
	以外の警報設備	機能の適否	作動確認		
その他の					