

令和6年度の発掘調査成果 い・せ・きワールド in 前橋 2025

私たちが暮らす地面の下には、昔の人がどんな暮らしをしていたのかを伝えてくれる貴重な遺跡がたくさん眠っています。土木工事でやむをえず遺跡が壊される場合は、記録を残し未来へ引き継ぐために発掘調査を行っています。その調査成果の一部を紹介します。

縄文 古墳 古代 もとぎ す わ ひがし い せき 茂木諏訪東遺跡No.2

この遺跡は、じょうもうでんてつおおごえき上毛電鉄大胡駅から南へ約1kmの場所に位置し、あらとがわ東には荒砥川が流れています。今回は道路を広げる工事のために発掘調査をおこないました。

その結果、こふんじだいぜんはん古墳時代前半(1700年前)からへいあん平安時代(1200年前)にかけてのたてあな竪穴建物跡が見つかりました。

また、じょうもん縄文時代のどこう土坑(あな)からは、どき2つの土器が**つぶれた状態**で見つかりました。遺跡周辺一帯には縄文時代、古墳時代から平安時代と長い間にわたって人が住んで活動したこんせき痕跡が残っています。



調査区全景



土坑で見つかった縄文土器



破片をつなぎあわせて復元しました

古墳 古代 いけはたひがしこうち いせき 池端東耕地遺跡

この遺跡はこまよせ駒寄スマートインターチェンジの西南に位置し、こうき古墳時代後期からなら奈良時代にかけてのどう竪穴建物跡10棟のほか、みぞあと土坑や溝跡などが見つかりました。

この遺跡の南側では同じ時代の集落遺跡が見つかっていて、同一の集落と考えられます。

建物跡のうち1棟は、う埋まった土の中や床面付近から炭になった木材や焼けた土の塊が発見され、何らかの理由で火災にあった可能性が考えられます。これらの建物跡からはしゅうど当時の生活用具がたくさん出土しました。



建物跡から出土した土器



調査区全景(奥に赤城山)

古墳 古代 中世

すいていこうづけこく ふ あと 推定上野国府跡

今から1000年以上昔、群馬県が「上野国」とよばれていたころ、現在の群馬県庁にあたる「上野国府」という役所が元総社町付近に置かれていました。この上野国府の実態を解明するため、発掘調査をおこなっています。

令和6年度の調査は、これまでの調査で穀物などを収めた倉庫群が見つかった元総社町の宮鍋神社周辺で実施しました。この調査では、倉庫群の周りを囲む区画溝が確認されました。

今回見つかった区画溝は、倉庫群の北側を区切る溝で、ほぼ並行して2本が確認されました。このうち1本には、平安時代（1108年）に浅間山が噴火した際の噴出物（浅間B軽石）の堆積層が確認されました。これは浅間山の噴火より溝のほうが古いことを意味しており、この溝は平安時代以前、すなわち国府が存在したところに掘られたと考えられます。

また、この溝と軽石層の一部を壊して蒼海城（鎌倉時代～室町時代）の堀が掘られている様子も確認できました。蒼海城は、国府の施設を利用するかたちで築かれた可能性があります。

古代 中世

もとそうじゃおう み い せきぐん 元総社蒼海遺跡群（152）

牛池川の西側の調査区（1区）では、平安時代後半の建物跡が見つかりました。建物からは、鉄製鋤先（鋤先）が完全な形で出土しています。鋤とは土を耕すための道具で、鋤は掘るための道具です。どちらも刃先だけ硬く丈夫な鉄で作って木にはめ込む構造となっています。鋤と鋤は使い方は違いますが、刃先の形状は同じなので、今回見つかったものについても、どちらかは不明です。

南の調査区（2区）からは、中世に元総社町内に造られた蒼海城の堀跡が見つかりました。狭い範囲での調査だったので、崩れないように部分的な発掘となりましたが、一番深いところは深さ3メートルにもなります。

写真①

蒼海（151）西側を区切る溝

こうづけのくに

こうづけこく ふ

もとそうじゃまち ふ きん

じったい かいめい

こくもつ おさ


そう こ ぐん

みやなべじん じゃ


じっし

かこ く かく

みぞ



写真② 倉庫群の北側を区切る溝（東から）



写真③ 古代の溝が蒼海城の堀に壊されている様子が確認できる



写真④ 見つかった鉄製鋤（鋤）先



写真⑤ 蒼海城の堀跡（2区）

主な時代区分

西暦	紀元前 35000	紀元前 10000	紀元前 200	300	600	710	794	1185	1338	1573	1603	1868	年
	きゅうしき 旧石器 時代	じょうもん 縄文 時代	やよい 弥生 時代	こふん 古墳 時代	あすか 飛鳥 時代	なら 奈良時代	へいあん 平安時代	かまくら 鎌倉時代	むろまち 室町時代	あづちももやま 安土桃山時代	えど 江戸時代	めいじ 明治～	
					こだい 古代			ちゅうせい 中世			きんせい 近世	きん 近・現代	

古代 中世 せいぶ だいいち おちあい い せきぐん
西部第一落合遺跡群 (6)

この遺跡は元総社町にあり、元総社蒼海遺跡群や推定上野国府跡の南方に位置しています。

今回の調査では、隣接する調査区で確認された大型溝と同一の溝が見つかりました。この溝は水が流れた痕跡があり、水路として使われていたと考えられます。今回見つけた部分には、溝の斜面の一部に約 10 m²の平らな面があることがわかりました。この平らな面は、水を汲むなどの水場や荷揚げをする船着き場として使われていたのかもしれません。



調査区全景

古代 あずま じょうり すいでん
東地区における条里水田

前橋市南部の平坦部では、奈良・平安時代になると約 109 m四方の正方形を基本単位(一坪)とする条里地割に基づいた大規模な水田開発がおこなわれていました。こうした条里水田は、平安時代(1108年)の浅間山の噴火による軽石(浅間B軽石)で覆われてしまいました。発掘調査でこの軽石を取り除いたところ、当時の条里水田が現れました。




ごたん ださん
五反田Ⅲ遺跡 (市立東小学校から北東約170m)
平安時代末期の水田跡 17 面が見つかりました。



はこだ にしとう かざかい
箱田西稻荷境遺跡 (市立東小学校から南東約 400m)
平安時代末期の水田跡 (畦畔 9 条)を確認しました。

令和6年度の主な発掘調査地一覧・位置図

No.	遺跡名	所在地	主な時代
1	茂木諏訪東遺跡No.2	茂木町	縄文・古墳・古代
2	池端東耕地遺跡	池端町	古墳・古代
3	推定上野国府跡	元総社町	古墳・古代・中世
4	元総社蒼海遺跡群(151)(152)	元総社町	古墳・古代・中世
5	西部第一落合遺跡群(6)(7)	元総社町	古代・中世
6	五反田Ⅲ遺跡	後家町・箱田町	古代
7	箱田西稻荷境遺跡	箱田町	古代
8	田口滝ノ前遺跡No.2	田口町	古墳・古代
9	前橋城(車橋門北地点)	大手町二丁目	古代・近世
10	高井桃ノ木Ⅳ遺跡	高井町一丁目	古墳・古代
11	元総社芦田遺跡	元総社町ほか	縄文・古墳・古代
12	総社植野堀之内遺跡	総社町植野	古代・中世
13	亀里前田遺跡	亀里町	古代・中世



古墳 古代

たぐちたきのまいいせき 田口滝ノ前遺跡No.2

この遺跡は道の駅まえばし赤城の西に位置し、店舗を建てる工事のために発掘調査をおこないました。

その結果、古墳時代の榛名山噴火(1500年前)による洪水堆積物に覆われた小区画水田631面と、平安時代(1108年)の浅間山噴火による軽石(浅間B軽石)に覆われた条里水田113面が見つかりました。

古墳時代の水田跡は、幅の広い大畦畔^{だいけいはん}*によって分けられた小区画水田のまとまり(水田ブロック)で構成され、水田ブロックごとにアゼづくりや配水が行われていたことがわかりました。大畦畔の水口^{みなくち}**跡からは、水田ブロック内に水をせき止めるための堰板(横木)と杭が確認されました。

平安時代の水田跡からは、中央に溝を持つ大畦畔2条が確認されました。この大畦畔は、条里水田の坪境(条里地割の1坪は1辺109mの正方形)であったと考えられます。

* 畦畔・・・水田と水田の境に土を盛って、水が外にもれないようにしたもの

** 水口・・・水田に水を引く取り入れ口や水を放出する口のこと



古墳時代の小区画水田跡(白線は水田のアゼ)



水口につくられた堰板(横木)と木杭



平安時代の水田跡(白線は水田のアゼ)

古代 近世

まえばしじょう くるまばしもんきた ちてん 前橋城(車橋門北地点)

この遺跡は前橋市中心部にあり、江戸時代に前橋城車橋門が築かれた地点の北側に位置します。マンションを建てる工事のために発掘調査をおこないました。

その結果、平安時代の溝跡や土坑、江戸時代(17～18世紀の酒井氏藩主時代)の前橋城内の武家屋敷の境界と考えられる溝などが確認されました。


この溝よりやや遅い時期につくられた井戸跡からは、皿や碗などの陶磁器片や鍋など、幅広い生活用具が出土し、江戸時代の前橋城の様子が見えてきます。



ほうろく
ゴマや大豆などを空煎りするもの



井戸跡(4段の石積みの石囲いと木杵)



酒や汁物を入れるもの 薬などを煮出すときに使うもの

令和6年度の発掘調査成果 い・せ・きワールド in 前橋2025
前橋市教育委員会事務局 文化財保護課／令和7年3月発行
住所：前橋市総社町三丁目11-4
電話：027-280-6511 FAX：027-251-1700
Eメール：bunkazai@city.maebashi.gunma.jp